


Stávající stav - Mezipatro 3.NP



- Stávající kce mezipatra
- Podlahová krytina PVC tl. 5mm
 - Roznášecí plech tl. 5mm + výztuhy L40
 - Vylehčené plechové "I" profily výška 200mm á 1200mm
 - Sloupky plechové 100x100mm á 3200x1200mm
 - Roznášecí plechové "U" á 3200mm


- Stávající skladba
- Stávající kce podlahy - parkety tl. 30mm
 - Stávající kce podlahy - prkenný základ tl. 24mm
 - Stávající kce podlahy - (polštáře+násep) tl. 80mm-100mm
 - Stávající nosná kce stropu tl. 400mm

TABULKA MÍSTNOSTÍ			
Čís.	Název	Plocha [m2]	Výška [m]
304B	Kancelář zvýšené patro	16.57	2.60

Čísla místností pouze pro potřeby projektu

Stávající kce

Umístění v budově



Generální projektant: M plus spol. s.r.o. 17000, U Průhonu 1589/13a Praha 7 tel.: 233 376 973 email: headquarters@mplusedesign.cz		Projektant stavební části: Ing. Dvořáková Tatjana, Harta-projekt Suchbolská 7/585 165 00 Praha 6-Suchdol tel./fax.: 220 920 037 email: firma@harta-projekt.cz	
PROJEKTANT Ing. Dvořáková Tatjana	VYPRACOVAL Ing. Filip Pavelka	KONTROLOVAL Ing. Dvořáková Tatjana	DRUH DOKUMENTACE ČÍSLO ZAKÁZKY
INVESTOR: Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7		POČET A4 DATUM	6A4 12/15
Projekt expozice Voda v krajině k.ú. Holešovice, Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7		VERZE MĚŘÍTKO	1 1: 50
		ČÁST STÁVAJÍCÍ STAV – MEZIPATRO 3.NP	ČÍSLO PŘÍLOHY 2
		ČÍSLO KOPIE	