

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1226/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 06537/2015

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: Ing. Tomáš Havlíček, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Jiří Pechar, pověřen řízením sekce technické
Ing. Ondřej Hrazdira, specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1487015064/2700
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: 221 401 111 fax: 257 314 119
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Metrostav a.s.**
sídlo: Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00
oprávněn jednat jménem společnosti: Ing. Martin Stašek,
na základě plné moci ze dne 11.2.2016
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Milan Hromádka, vedoucí projektu

IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 7
číslo účtu: 1809-071/0100
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
tel.: 386 351 757 fax: 386 351 757
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v kontextu výsledku jednacího řízení bez uveřejnění uskutečněného na základě výzvy objednatele ze dne 20.9.2016 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.8.2016, ve znění dodatku č. 1.

I.

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavec č. 10.:

10. Součástí díla jsou rovněž dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původního díla.

Potřeba jejich realizace vyplynula v průběhu provádění díla, konkrétně jeho části na stavebním objektu SO 201 Most, a tyto dodatečné práce jsou zaznamenány ve stavebním deníku, realizační dokumentaci stavby a záznamech z kontrolních dnů, kdy současně na základě průběhu provádění díla došlo k omezení jeho rozsahu oproti původnímu zadání. Jedná se zejména o níže popsané změny (dodatečné práce a méněpráce):

Dodatečné práce:

SO 201 Most:

1. Vzhledem k navržené technologii provádění konstrukce mostu byla realizována dočasná konstrukce skruže zejména pro možnost realizace nové mostní konstrukce, ale také pro bourání původní mostovky.
2. Pro kotvení staré a nové konstrukce pilířů mostu byl použit jiný počet, průměr a délka chemických kotev.
3. Pro část konstrukce mostovky byl použitý beton jiné třídy, než předpokládalo zadání.
4. V rámci stavby musel být přesunut sloup veřejného osvětlení umístěný bezprostředně vedle mostu.

Méněpráce:

SO 201 Most:

1. Vzhledem k navržené technologii provádění konstrukce mostu s použitím dočasné konstrukce skruže bylo použito statické řešení nosníků mostu s menším počtem ložisek.
2. Po zpracování RDS bylo upřesněno potřebné množství výztuže úložných prahů, pilířů a mostní konstrukce.
3. Pro kotvení staré a nové konstrukce pilířů mostu byl použit jiný počet, průměr a délka chemických kotev.
4. Vzhledem k navržené technologii provádění konstrukce mostu s použitím dočasné konstrukce skruže nebyly využity položky pro dopravu a montáž nosníků mostu.

II.

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 (bez DPH)	8.852.279,44 Kč
--	-----------------

dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	1.079.140,86 Kč
--	-----------------

méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	-1.459.001,96 Kč
--------------------------------------	------------------

Nová cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH)	8.472.418,34 Kč
--	------------------------

(slovy: osmmilionůčtyřístasedmdesátdvatisícčtyřistaosmnáct korun českých třicetčtyři haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle soupisu skutečně provedených prací, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.


Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací

27. 09. 2016
V Praze dne

objednatel:



Ing. Tomáš Havlíček
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

V Českých Budějovicích dne 27-09-2016

zhotovitel:



Ing. Martin Stašek
na základě plné moci ze dne 11.2.2016
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0627)

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5
(28)



SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce přemostění z tělesa hráze ke sdruženému objektu

Místo: Újezd nade Mží

Datum: 07.09.2016

Objednavatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: Pontex, s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav, a.s.

Zpracovatel: Hrazdira / PVL

Kód	Objekt	Cena dle skutečnosti	
		Cena dle SoD	Cena bez DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

SO 201 MOST	8 852 279,44	8 472 418,34
SO 202 LÁVKA	7 323 641,20	6 943 780,10
SO 401 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ POVODÍ VLTAVY	794 171,17	794 171,17
SO 402 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ ČEZ ICT Services	277 684,79	277 684,79
SO 901 VEDLEJŠÍ NÁKLADY	29 282,28	29 282,28
SO 902 OSTATNÍ NÁKLADY	82 000,00	82 000,00
	345 500,00	345 500,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00	0,00
------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

8 852 279,44	8 472 418,34
--------------	--------------

Rozdíl

-379 861,10

Méněpráce

-1 459 001,96

Dodatečné práce

1 079 140,86

Dodatečné práce (%)

12,19

pozn.: veškeré dodatečné práce a méněpráce byly realizovány v rámci stavebního objektu SO 201 MOST

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - SO 201 - KRYCÍ LIST

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce přemostění z hráze ke sdruženému objektu.

Objekt: SO 201 MOST

JKSO: 821 49
Misto: Újezd nadě Měi
CZ-CPV: 45221119-9

Objednavatel:

Povodí Vltavy s.p.

Zhotovitel:

Metrostav, a.s.

Projektant:

Pontex s.r.o.

Zpracovatel:

Radím Kubala

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

SnD

CC-CZ: Z1411
Datum: 25.02.2015
CZ-CPA: 42.13.10
IČ: 70889953
DIČ: CZ70889953
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
IČ: 40763439
DIČ: CZ40763439
IČ: 11241357
DIČ:

7 323 641,20
0,00

7 323 641,20

SKUTEČNOST

6 943 780,10
0,00

6 943 780,10

ROZDÍL

-379 861,10

-1 459 001,96

1 079 140,86

-379 861,10

-1 459 001,96

1 079 140,86

POZNÁMKA

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Razítko

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - SO 201 - REKAPITULACE

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce přemostění z hráze ke sdruženému objektu.

Objekt: SO 201 MOST			SoD		SKUTEČNOST		ROZDÍL	Méněpráce	Dodatečné práce	POZNÁMKA
Místo:	Újezd nadě Mží		Datum:	25.02.2015	Datum:	25.02.2015				
Objednavatel:	Povodí Vltavy s.p.		Projektant:	Pontex s.r.o.	Projektant:	Pontex s.r.o.				
Zhotovitel:	Metrostav, a.s.		Zpracovatel:	Radim Kubala	Zpracovatel:	Radim Kubala				
Kód - Popis			Cena celkem [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cena celkem [CZK]			
1) Náklady z rozpočtu			7 323 641,20		6 943 780,10		-379 861,10 -1 459 001,96 1 079 140,86			
HSV - Práce a dodávky HSV			7 134 104,94		5 789 478,37		-1 344 626,57 -1 459 001,96 114 375,39			
1 - Zemní práce			31 593,69		21 593,69		0,00 0,00 0,00			
2 - Zakládání			57 214,31		59 401,37		2 387,36 -2 392,00 4 779,36			
3 - Svislé a kompletní konstrukce			553 330,75		516 823,05		-46 507,75 -89 467,75 42 960,00			
4 - Vodorovné konstrukce			3 487 518,47		2 934 727,70		-553 190,77 -606 776,80 53 586,03			
5 - Komunikace			390 467,09		387 594,34		-2 872,55 -15 922,55 13 050,00			
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			25 091,14		25 091,14		0,00 0,00 0,00			
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			2 278 599,29		1 534 446,23		-744 442,86 -744 442,86 0,00			
99 - Přesuny hmot a sutí			570 948,39		534 602,70		-236 345,47 -236 345,47 0,00			
PSV - Práce a dodávky PSV			125 225,26		125 225,26		0,00 0,00 0,00			
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			115 739,01		115 739,01		0,00 0,00 0,00			
712 - Povlakové krytiny			9 486,25		9 486,25		0,00 0,00 0,00			
OST - Ostatní			64 311,00		1 029 076,47		964 765,47 0,00 964 765,47			
0			0,00		0,00		0,00 0,00 0,00			
2) Ostatní náklady										
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			7 323 641,20		6 943 780,10		-379 861,10 -1 459 001,96 1 079 140,86			

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - SO 201 - ROZPOČET															
Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce přemostění z hráze ke sdruženému objektu.															
Objekt:		SO 201 MOST		SoD		SKUTEČNOST		ROZDÍL		Méněpráce		Dodatečné práce		POZNÁMKA	
Místo:		Újezd nadě Mží		Datum: 25.02.2015		Datum: 25.02.2015									
Objednavatel:		Povodí Vltavy s.p.		Projektant: Pontex s.r.o.		Projektant: Pontex s.r.o.									
Zhotovitel:		Metrostav, a.s.		Zpracovatel: Radim Kubala		Zpracovatel: Radim Kubala									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]			
Náklady z rozpočtu															
HSV - Práce a dodávky HSV															
1 - Zemní práce															
1	K	113107121	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	21,000	168,00	3 528,00	21,000	168,00	3 528,00					
					předmět z výkresu										
					21		31 593,69			31 593,69					
2	K	113107146	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 300 mm	m2	21,000	67,00	1 407,00	21,000	67,00	1 407,00					
					předmět z výkresu										
					21										

3	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m píl do 500 m2 bez přešlák v trase	m2	47,040	22,00	1 034,88	47,040	0,00	0,00	0,00
STAVAJÍCÍ OBJEKT											
			53,04		53,040						
			5*1,2*-1		-6,000						
			Součet		47,040						
4	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m píl do 500 m2 bez přešlák v trase	m2	95,383	45,00	4 292,24	95,383	0,00	0,00	0,00
MOST											
			70,5*73,62		144,120						
			(11,45*2,5,72*5,844*6,15)*1,2*-1		-48,737						
			Součet		95,383						
5	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneu. náradím v soudržných horninách tř. 4	m3	20,520	488,00	10 013,76	20,520	0,00	0,00	0,00
výkop za OP 5											
			4*4,5*0,95*1,2		20,520						
6	K	131303109	Příplatek za křivost u hloubení jam ručním nebo pneu. náradím v hornině tř. 4	m3	10,260	5,10	52,33	10,260	0,00	0,00	0,00
20,520*5											
			10,260								
7	K	162701105	Likvidace přebytečného materiálu odpovídajícím zákloným způsobem (skládka, druhotné využití, apod., cena zahrnuje dopravu, nakládku, složení, skládovné, apod.)	m3	20,520	549,00	11 265,48	20,520	0,00	0,00	0,00
20,520											
2 - Zakládání											
11	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem za operu OP 5	m3	1,250	2 553,00	3 191,25	1,250	2 387,36	-2 392,00	4 779,36
0,5*0,5*5											
									0,00	0,00	0,00
12	K	212792212	Ohrodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 za operu OP 5	m	10,000	145,00	1 450,00	10,000	0,00	0,00	0,00
10											
					10,000						
13	K	274321118	Zakládání pavy, prahy, výmce a ostřihy ze 28 °C 30/37	m3	2,940	10 009,00	29 426,46	3,300	3 603,24	0,00	3 603,24
opěra OP 5											
			1,35*0,3*5		2,025						
			0,61*0,3*5		0,915						
			Součet		2,940						
14	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	16,200	458,00	7 419,60	18,180	908,84	0,00	908,84
1,35*5*2											
			1*1,35*2		13,500						
			Součet		16,200						
15	K	274354211	Bednění základových pasů - odstraňování	m2	16,200	136,00	2 203,20	18,180	289,28	0,00	289,28
16	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, výmčů a ostruh z betonu šláse ocelí 10 505 předpoklad 200 kg/1 m3	t	0,588	23 000,00	13 524,00	0,484	-2 382,00	-2 382,00	0,00
2,940*2											
					0,588						
3 - Světlé a kompletní konstrukce											
17	K	317321118	Mostní římsy ze 28 °C 30/37 vč. kotvení římsa na mostě	m3	17,600	10 263,00	180 628,80	17,600	-46 507,75	-89 467,75	42 960,00
0,2*80,5											
			dobetonování vybourané římsy na předpoli		16,100				0,00	0,00	0,00
			1,5		1,500						
			Součet		17,600						
18	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	84,525	1 221,00	103 205,03	84,525	0,00	0,00	0,00
(0,2*0,6*0,25)*80,5											
19	K	317353122	Bednění vozíků římsy - zřízení	m	80,500	610,00	49 105,00	80,500	0,00	0,00	0,00
80,5											
20	K	317353191	Příplatek k bednění mostní římsy za bednění oblouku R do 200 m	m2	41,070	257,00	10 554,99	41,070	0,00	0,00	0,00
4,67*4,55*4,94*5,72*0,8*5,84*0,8*6,15*7,6											
					41,070						
21	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstraňování	m2	84,525	764,00	64 577,10	84,525	0,00	0,00	0,00
84,525											
22	K	317353222	Bednění vozíků římsy - odstraňování	m	80,500	383,00	30 831,50	80,500	0,00	0,00	0,00

23	K	317261116	Výztuž mostnická želez. z betonářské oceli 10 505 předpoklad 200 kg/1 m3	80,500	1,911	23 000,00	43 963,00	-67 459,00	-67 459,00	0,00	ZMĚNA VYPLYVAJÍCÍ Z ROZDÍLU RDS a DPS
24	K	314328	Úložné prahy ze žb. C 30/37	80,500	4,844	9 110,00	51 016,00	-4 459,35	-4 459,35	0,00	ZMĚNA VYPLYVAJÍCÍ Z ROZDÍLU RDS a DPS
			úložné prahy								
			=0,17*3,1		0,527						
			=0,48*3,1		1,488						
			=0,56*3,7		2,072						
			=0,18*4		0,720						
			=0,285*4,5		1,283						
			Součet		6,090						
25	K	314353111	Bednění pravouhlého pilíře konstantního průřezu ze systémového bednění z překližek - zřízení	80,500	13,880	1 884,00	28 330,32	-2 300,36	-2 300,36	0,00	ZMĚNA VYPLYVAJÍCÍ Z ROZDÍLU RDS a DPS
			úložné prahy								
			(0,337*3,172)*0,38		2,607						
			(1,457*3,092)*0,38		3,450						
			(1,457*3,772)*0,48		4,944						
			(0,872*3,962)*0,2		1,904						
			(0,872*4,942)*0,2		2,296						
			Součet		15,201						
26	K	314353231	Bednění pravouhlého pilíře konstantního průřezu ze systémového bednění z překližek - odstranění	80,500	15,201	499,00	6 970,02	-609,28	-609,28	0,00	ZMĚNA VYPLYVAJÍCÍ Z ROZDÍLU RDS a DPS
27	K	314361266	Výztuž úložných prahů ocelí z betonářské oceli 10 505	80,500	1,218	23 000,00	17 454,24	-10 559,76	-10 559,76	0,00	ZMĚNA VYPLYVAJÍCÍ Z ROZDÍLU RDS a DPS
			Hlavní sloupů vč. kotveního želez. - předpoklad 200 kg/m3								
			6,091*0,2		1,218						
28	K	953961218	Kotvy chemickou patnou M 30 N 270 mm do betonu, žb nebo kamene s vyztužením ocelí	80,000	80,000	51,00	0,00	-4 080,00	-4 080,00	0,00	ZMĚNA VYPLYVAJÍCÍ Z ROZDÍLU RDS a DPS
			kotvení úložných prahů								
28	K	953961218	Kotvy chemickou patnou M 30 N 180 mm do betonu, žb nebo kamene s vyztužením ocelí	80,000	80,000	0,00	0,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	ZMĚNA VYPLYVAJÍCÍ Z ROZDÍLU RDS a DPS
			kotvení úložných prahů								
29	K	953965181	Kotvení sroubů pro chemické kotvy M 30 dl 380 mm	80,000	80,000	469,00	37 520,00	0,00	0,00	37 520,00	ZMĚNA VYPLYVAJÍCÍ Z ROZDÍLU RDS a DPS
			kotvení úložných prahů								
30	K	338171123	Osažování sloupků a vzpěr plotových ocelových v sloupek pro branku v. 1500 mm 70x70 s obořem na doraz	80,000	2,000	244,00	488,00	0,00	0,00	0,00	
31	M	553423290	repase a natěr brány	80,000	2,000	1 576,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	
32	M	5534	Osažení vrat a vrátěk k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	80,000	1,000	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	
33	K	348101230	Osažení mostního ocelového zábradlí nesmíšeného chemickými kotvami	80,000	1,000	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	
34	K	348178	zabradlí	80,000	92,000	334,00	30 728,00	0,00	0,00	0,00	
35	M	553912090	zabradlí vlnitý ze vlnitých tyčí-pozink. +barva	80,000	92,000	900,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	
36	K	953961212	Kotvy chemickou patnou M 10 N 90 mm do betonu, žb nebo kamene s vyztužením obořu	80,000	376,000	46,00	17 296,00	0,00	0,00	0,00	
37	K	953965116	Kotvení sroubů pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm	80,000	376,000	36,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	
			zabradlí								
			94*4		376,000						
4 - Vodorovné konstrukce											
38	K	421321128	Mostní nosné konstrukce desky ze žb C 30/37	80,500	39,037	5 082,00	208 435,92	-553 190,77	-606 776,80	53 586,03	ZMĚNA VYPLYVAJÍCÍ Z ROZDÍLU RDS a DPS
			přímá								
			3,5*0,23*11,75*2		18,918						
			oblouk								

(42-23,5713,5-5,21/20,25

20,119

Součet

39,037

20,240

40,617

připočít k JC za zvýšení třídy betonu

N38 K 421321128		M3 0,000		0,00		0,00		45 536,14		45 536,14	
připložené za změnu třídy žb C 36/45											
39 K 421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	m2	26,421	1 243,00	32 841,30	26,421	1 243,00	32 841,30	0,00	0,00	0,00
(0,30/111,75/2-4,67+4,55+4,94+5,72+0,8+5,84+0,8+6,15+7,6)		m2	26,421			26,421					
40 K 421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2	26,421	523,00	13 818,18	26,421	523,00	13 818,18	0,00	0,00	0,00
26,421		m2	26,421			26,421					
41 K 421351191	Příplatek k bednění konstrukcí mostů za bednění oblohu R do 200 m	m2	12,321	1 599,00	19 701,28	12,321	1 599,00	19 701,28	0,00	0,00	0,00
(0,30/114,67+4,55+4,94+5,72+0,8+5,84+0,8+6,15+7,6)		m2	12,321			12,321					
42 K 421351141	Bednění žela pracovní spáry konstrukcí mostů - zřízení	m2	9,800	1 340,00	13 132,00	9,800	1 340,00	13 132,00	0,00	0,00	0,00
3,5/0,35+72		m2	9,800			9,800					
43 K 421351241	Bednění žela pracovní spáry konstrukcí mostů - odstranění	m2	9,800	846,00	8 290,80	9,800	846,00	8 290,80	0,00	0,00	0,00
9,8		m2	9,800			9,800					
44 K 421351311	Zřízení a odstranění bednění dilatačního závěru konstrukcí mostů	m2	3,200	1 728,00	5 529,60	3,200	1 728,00	5 529,60	0,00	0,00	0,00
470,472		m2	3,200			3,200					
45 K 421361226	Výstav žb obklovení mostu z betonářské ocotli 10	t	6,831	23 000,00	157 113,00	6,831	23 000,00	157 113,00	-2 783,00	-2 783,00	0,00
505		t	6,831			6,831					
předpoklad 175 kg/1 m3		t	6,831			6,831					
39,037/0,175		t	6,831			6,831					
46 K 421311142	Ozazení betonových tyčových nosníků na ložiska shora hmotností do 10 t	kus	6,000	2 366,00	14 196,00	6,000	2 366,00	14 196,00	-14 196,00	-14 196,00	0,00
nosník mostní T 6000-upravený		kus	6,000	83 605,00	501 630,00	6,000	83 605,00	501 630,00	0,00	0,00	0,00
47 M 593835002b	Ozazení betonových tyčových nosníků na ložiska shora hmotností do 25 t	kus	4,000	2 366,00	9 464,00	4,000	2 366,00	9 464,00	-9 464,00	-9 464,00	0,00
48 K 421311143	Ozazení betonových tyčových nosníků na ložiska shora hmotností do 25 t	kus	4,000	154 348,00	617 392,00	4,000	154 348,00	617 392,00	0,00	0,00	0,00
49 M 593835000	nosník mostní T 12000	kus	4,000	146,00	3 046,00	4,000	146,00	3 046,00	-3 066,00	-3 066,00	0,00
50 K 423353515	Montáž ztraceného bednění - sprážené desky Cetrts	m2	21,000			21,000					
4270,5		m2	21,000			21,000					
51 M 5959073 10	deska cementotřísková CETRIS BASIC 125x335 cm tl.4-10 cm	m2	24,150	572,00	13 813,80	24,150	572,00	13 813,80	-13 813,80	-13 813,80	0,00
52 K 428381314	Zřízení vrubového kloubu/ložiska ze žb C 30/37	kus	6,000	5 031,00	30 186,00	6,000	5 031,00	30 186,00	-30 186,00	-30 186,00	0,00
372		kus	6,000			6,000					
53 K 428992116	Ozazení mostního ložiska elastomertového zařízení do 5000 kN	kus	20,000	12 862,00	257 240,00	20,000	12 862,00	257 240,00	-77 172,00	-77 172,00	0,00
34 M 2728	Ložisko elastomertové	kus	20,000	76 016,00	1 520 320,00	20,000	76 016,00	1 064 224,00	-456 096,00	-456 096,00	0,00
55 K 451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm	m2	17,355	2 057,00	35 699,24	17,355	2 057,00	35 699,24	0,00	0,00	0,00
80,5/0,15		m2	17,355			17,355					
0,470,672		m2	17,355			17,355					
Součet		m2	17,355			17,355					
56 K 451477122	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každé další vrstva tl 20 mm	m2	17,355	2 057,00	35 699,24	17,355	2 057,00	35 699,24	0,00	0,00	0,00
5 - Komunikace		m2	17,355			17,355					
57 K 564811111	Podklad ze žehkotrdé žb tl 50 mm	m2	16,770	61,00	390 467,09	16,770	61,00	387 594,54	-2 872,55	-15 922,55	13 050,00
PŘEDMOSTI		m2	16,770			16,770					
16,77		m2	16,770			16,770					
58 K 565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 obalované kámenivem OKH tl 100 mm s přes 3 m	m2	33,540	1 487,00	49 873,98	33,540	1 487,00	49 873,98	0,00	0,00	0,00
PŘEDMOSTI		m2	33,540			33,540					
16,772		m2	33,540			33,540					
59 K 567951111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 3x300 mm	m2	63,000	1 770,00	111 510,00	63,000	1 770,00	111 510,00	0,00	0,00	0,00
předměstí z výkresu		m2	63,000			63,000					
2173		m2	63,000			63,000					
60 K 573111111	Postřík živinový infiltrací s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	16,770	19,20	321,98	16,770	19,20	321,98	0,00	0,00	0,00
PŘEDMOSTI		m2	16,770			16,770					
16,77		m2	16,770			16,770					

61	K	57223111	Postřik živčiny spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	m ²	358,050	23,00	8 235,15	0,00	0,00	0,00
MOST										
(70,5-73,62)										
PŘEDMOSTÍ										
16,77										
STÁVAJÍCÍ OBJEKT										
53,04										
Součet										
62	K	57714131	Arašfiový beton vrtstva obrusná ACO 11 (ABSI) tl. 10 mm š. přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	213,830	485,00	103 794,05	181,100	-15 922,56	0,00
ZMĚNA ROZMĚRU PLOCHY NA SDRUŽENÉM OBJEKTU										
MOST										
(70,5-73,62)										
PŘEDMOSTÍ										
16,77										
STÁVAJÍCÍ OBJEKT										
53,04										
Součet										
63	K	577166121	Arašfiový beton vrtstva ložní ACL 22 (ABVH) tl. 70 mm š. přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	16,770	2 416,00	40 516,32	0,00	0,00	0,00
PŘEDMOSTÍ										
16,77										
64	K	57813132	Levý asfalt MA 11 (LA5) tl. 35 mm š. do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	144,120	522,00	75 230,64	0,00	0,00	0,00
MOST										
70,5-73,62										
1157	K		Betonový obrobek silniční, osazený do betonu D + M	m	0,000	0,00	0,00	13 050,00	0,00	13 050,00
ZMĚNA - DETAIL PROVEDENÍ KOMUNIKACE										
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
65	K	932668	Náěr římsy mostu polyuretanem 2x elastický	m ²	96,877	259,00	25 091,14	0,00	0,00	0,00
(0,35-0,5-0,25)*11,75*2+4,67+4,35+4,94+5,72+0,8+5,84+0,8+6,15+7,6)										
96,877										
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání										
66	K	919721202	Geotextil pro vytváření arafiového povrchu	m ²	22,500	124,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00
4,5722										
3*1,5										
Součet										
67	K	919731123	Zacvakání stěnové plochy podkladu nebo krytu železného tl. do 200 mm	m	10,000	137,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00
68	K	919735113	Řezání stávajícího železného krytu tl. do 150 mm	m	10,000	270,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
69	K	931994132	Těsnění dilatační spary betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl. 4,0 cm ²	m	79,720	186,00	14 827,92	0,00	0,00	0,00
11,75*2+18,56+14,16										
70	K	931941211	Dilatační mostní závrh podpovrchový vč. osazení	m	9,700	16 077,00	155 946,90	0,00	0,00	0,00
4,7+5										
71	K	931994102	Dilatační spary betonové konstrukce povrchové vč. osazení a kotvení	m	5,000	10 933,00	54 665,00	0,00	0,00	0,00
72	K	936942121	Osazení mostní vpusť 300/300 mm	kus	14,000	488,00	6 832,00	0,00	0,00	0,00
14										
73	M	552417100	odvodičové mostní železný marava @ verifikanta A, vývod na F 150, mříž 300 x 300 mm	kus	14,000	13 505,00	189 070,00	0,00	0,00	0,00
74	K	936942321	Osazení prodlužovací tvarovky F mostní vpusť	kus	14,000	488,00	6 832,00	0,00	0,00	0,00
75	M	286112290	trubka KCEM s hrdlem 110X1,2X1M, SNAKCEX,PVC	kus	14,000	212,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00
76	K	9368	odvodičovací žlábk LA mezi odvodňovači	m	92,000	64,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00
77	K	961051111	Bourání mostních základů z žb	m3	4,440	4 808,00	21 347,52	0,00	0,00	0,00
řmsa na předpoli										
1,5										
opera OP 5										
2,94										
Součet										
2,940										
4,440										

78	K	96J015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hloubky 0,09 t (5*11,45*2+5,72+5,844+6,15)/0,3	kus	155,000	167,00	25 885,00	0,00	0,00	0,00
			155		152,047					
			155,000		155,000					
79	K	96J0511111	Bourání masitné nosné konstrukce z žb trámy 0,75*1,15*11,75*22 deska 1,3*0,2*11,75*2 0,2*0,35*11,75*2 5,2*0,37*(42-2*11,75) římsy 0,6*0,5*42*2	m3	128,327	4 122,00	528 963,89	0,00	0,00	0,00
			40,538		40,538					
			6,110		6,110					
			1,645		1,645					
			54,834		54,834					
			25,200		25,200					
			128,327		128,327					
80	K	966073811	Rezebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,000	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00
81	K	966075141	Odstavení kovového zabradlí včetně 42-50	m	92,000	250,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			92,000		92,000					
82	K	97609R	Vybourání mřížek odvodňovacích rigolových	kus	14,000	214,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00
83	K	977211113	Rezáni žb kci hl do 420 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm podélná osa 11,75*2+5,72+5,844+5,403	m	40,467	450,00	18 210,15	0,00	0,00	0,00
			40,467		40,467					
84	K	977211115	Rezáni žb kci hl do 680 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm podpěry 3,1*2+3,09*2+3,7*2+3,95*2+4,94*2+1*2*5 nosníky 4*2*23 5,7*2*2	m	141,160	540,00	76 226,40	0,00	0,00	0,00
			47,560		47,560					
			48,000		48,000					
			45,600		45,600					
			141,160		141,160					
85	K	985111233	Odebírání betonu rubu klenob a podlah tl do 150 mm dočištění hlav sloupů po ubourání	m2	17,989	276,00	4 964,96	0,00	0,00	0,00
			17,989		17,989					
			1,023		1,023					
			4,481		4,481					
			5,365		5,365					
			3,168		3,168					
			3,952		3,952					
			17,989		17,989					
86	K	985111291	Příplatek k odebírání omítek a betonu za práci ve střešeném prostoru	m2	17,989	12,00	215,87	0,00	0,00	0,00
			17,989		17,989					
87	K	985111292	Příplatek k odebírání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	17,989	12,00	215,87	0,00	0,00	0,00
			17,989		17,989					
88	K	985112112	Odebírání degraďovaného betonu tlouř tl do 30 mm plocha 100 % (1,62*2+1*2)*24,2 (1,62*2+1*2)*18,85 (1,62*2+1*2)*(9,85+0,57) (1,62*2+1*2)*6,65 (1,62*2+1*2)*4,25	m2	337,299	149,00	50 257,55	-50 257,55	0,00	0,00 ZRUŠENÍ REPROFILACE PILÍŘŮ
			126,808		126,808					
			98,774		98,774					
			54,601		54,601					
			34,846		34,846					
			22,270		22,270					
			337,299		337,299					
89	K	985112192	Příplatek k odebírání degraďovaného betonu za práci ve střešeném prostoru	m2	337,299	12,00	4 047,59	-4 047,59	0,00	0,00 ZRUŠENÍ REPROFILACE PILÍŘŮ
			337,299		337,299					
90	K	985121122	Tryskání degraďovaného betonu stěn a rubu klenob vodou pod tlakem do 1200 barů stávající konstrukce podpěr (1,62*2+1*2)*24,2 (1,62*2+1*2)*18,85 (1,62*2+1*2)*(9,85+0,57) (1,62*2+1*2)*6,65 (1,62*2+1*2)*4,25 podpěra OP 5 8*5	m2	337,299	335,00	45 298,54	-81 128,63	0,00	0,00 ZMENŠENÍ ROZSAHU SANACE PILÍŘŮ
			126,808		126,808					
			98,774		98,774					
			54,601		54,601					
			34,846		34,846					
			22,270		22,270					
			40,000		40,000					
			337,299		337,299					
			21,608		21,608					
			20,572		20,572					
			21,164		21,164					
			20,572		20,572					
			21,608		21,608					
			29,600		29,600					
			135,124		135,124					

91	K	9853121911	Príplatek k tryskaniu desiatimetrového betonu za príslu ve staveništnom priestore	m ²	377,299	12,00	4 537,59	135,124	12,00	-2 908,10	-2 908,10	0,00	ZRUŠENÍ REPROFILACE PILÍŘŮ
377,299													
92	K	9853111113	Reprofilace stěn cementovými sádkovými maltami tl 30 mm	m ²	337,299	990,00	330 434,05	0,000	850,00	-320 434,05	-320 434,05	0,00	ZRUŠENÍ REPROFILACE PILÍŘŮ
337,299													
93	K	9853119111	Príplatek pri reprofiliaci sádkovými maltami za príslu ve staveništnom priestore	m ²	337,299	12,00	4 047,29	0,000	12,00	-4 047,29	-4 047,29	0,00	ZRUŠENÍ REPROFILACE PILÍŘŮ
337,299													
94	K	9853121113	Stěna k vyproštění betonových ploch šířky 4 mm	m ²	377,299	48,00	18 110,35	0,000	48,00	-18 110,35	-18 110,35	0,00	ZRUŠENÍ REPROFILACE PILÍŘŮ
377,299													
95	K	9853121191	Príplatek ku stěre pre vyproštění betonových ploch za práci ve staveništnom priestore	m ²	377,299	12,00	4 537,29	0,000	12,00	-4 537,29	-4 537,29	0,00	ZRUŠENÍ REPROFILACE PILÍŘŮ
377,299													
96	K	9853124231	Ochranný akrylátový náter betonu trojvrstevný ve stěrnici (DS-D)	m ²	377,299	48,00	18 110,35	0,000	48,00	-18 110,35	-18 110,35	0,00	ZRUŠENÍ REPROFILACE PILÍŘŮ
377,299													
stávající konstrukce podběr													
(1,62*2+1*2)*24,2													
126,808													
(1,62*2+1*2)*18,85													
98,774													
(1,62*2+1*2)*19,85+0,57)													
54,601													
(1,62*2+1*2)*6,65													
34,846													
(1,62*2+1*2)*4,25													
22,270													
podběra OP 5													
8*5													
40,000													
Součet													
377,299													
97	K	9853124911	Príplatek k omietke ochranných náterů betonu za práci ve staveništnom priestore	m ²	377,299	12,00	4 537,29	0,000	12,00	-4 537,29	-4 537,29	0,00	ZRUŠENÍ REPROFILACE PILÍŘŮ
377,299													
98	K	230120121	Odkrytí, zakrytí trubicních kanálů betonové desky, šířky do 400 mm	kus	12,000	278,00	3 336,00	12,000	278,00	0,00	0,00	0,00	
kanál ve stěně, objektu													
12													
99	M	5934121280	deska stropní plná PZD 5/10 120x30x9 cm atyp	kus	12,000	268,00	3 216,00	12,000	268,00	0,00	0,00	0,00	
atypické desky													
12													
99 - Přesuny hmot a sutí													
100	K	992114152	Vodorovné přemístění mostních dílců z žb na vzdálenost 5000 m do hloubky 10 t	kus	6,000	14 098,00	84 588,00	0,000	14 058,00	-84 348,00	-84 348,00	0,00	ZMĚNA VYPLYVAJÍCÍ ZE ZHOLOVITĚLEM ZVOLĚNÉ TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE
6													
101	K	992114153	Vodorovné přemístění mostních dílců z žb na vzdálenost 5000 m do hloubky 25 t	kus	4,000	25 866,00	103 464,00	0,000	25 886,00	-103 464,00	-103 464,00	0,00	ZMĚNA VYPLYVAJÍCÍ ZE ZHOLOVITĚLEM ZVOLĚNÉ TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE
4													
102	K	997211511	Likvidace sutí jakýmkoli zákonným způsobem vč. dopravy, nakládky, složení, skládoviště, apod.	t	440,267	760,00	334 602,92	440,267	760,00	0,00	0,00	0,00	
109	K	998214112	Přesun hmot pro montáž montované z dílců žb nebo předpjatých v do 45 m	t	209,196	142,00	29 705,83	0,000	142,00	-29 705,83	-29 705,83	0,00	ZMĚNA VYPLYVAJÍCÍ ZE ZHOLOVITĚLEM ZVOLĚNÉ TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE
110	K	998214195	Príplatek k přesunu hmot pro montáž montované z dílců žb a předpjatých za zvednutí přesun do 5000	t	209,196	90,00	18 827,64	0,000	90,00	-18 827,64	-18 827,64	0,00	ZMĚNA VYPLYVAJÍCÍ ZE ZHOLOVITĚLEM ZVOLĚNÉ TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE
m													
PSV - Práce a dodávky PSV													
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům													
111	K	711112001	Provedení izolace proti zemi vlhkosti svlézá za studně nážerem penetracím	m ²	11,875	16,00	190,00	11,875	16,00	0,00	0,00	0,00	
(4,5*2*4)*0,95													
112	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	11,875	58 730,00	235,00	0,004	58 750,00	0,00	0,00	0,00	
Spotřeba 0,3 0,0 kg/m ² dla povrchu, ředidlo technický													
benzin													
113	K	711112002	Provedení izolace proti zemi vlhkosti svlézá za studně lakem asfaltovým	m ²	11,875	16,00	190,00	11,875	16,00	0,00	0,00	0,00	
11,875													
114	M	111631520	lak asfaltový RENOLAK ALN bal 9 kg	t	11,875	58 883,00	292,92	0,005	58 883,00	0,00	0,00	0,00	
Spotřeba 0,3 0,0 kg/m ²													
115	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svlézá z textilií vrstva ochranná	m ²	11,875	16,00	190,00	11,875	16,00	0,00	0,00	0,00	
(4,5*2*4)*0,95													
116	M	693107460	geotextes 5/507 žlté 500 cm, 500 g/m ²	m	12,469	51,00	635,92	12,469	51,00	0,00	0,00	0,00	
117	K	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů pod objímkou do 300 mm přitavením N4P	kus	14,000	1 041,00	14 574,00	14,000	1 041,00	0,00	0,00	0,00	

118	K	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním stávkající objekt	m2	184,486	9,60	1 771,07	0,00	0,00	0,00
			53,04							
			most							
			11,75*3,6							
			(3*1+4,72+4,84+4,26)*5,3							
			Součet							
119	M	245515030	Impregnace betonu Sikagard 73 bal. 4 kg	kg	36,000	433,00	15 588,00	0,00	0,00	0,00
120	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásky přítlavením HAP	m2	228,515	12,00	2 742,18	0,00	0,00	0,00
			vozovka							
			184,48							
			pod římsami							
			(0,5)*11,75*2*2+4,67+4,55+4,94+5,72+0,8+5,84+0,8+6,15+7,6)							
			Součet							
121	M	628516100	pos. asfaltovaný modifikovaný SBS-PARALELAST PV 5 52 šedý	m2	212,152	229,00	48 582,81	0,00	0,00	0,00
122	M	628361100	pos. řešivý asfaltovaný FOALBIT AL 5 40	m2	212,152	114,00	5 772,96	0,00	0,00	0,00
			44,035*1,15							
123	K	99871201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vibrosti a plynům v objektech v do 6 m	%	795,355	6,40	5 090,27	0,00	0,00	0,00
124	K	99871294	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšení přesun do 1000 m	%	795,355	25,00	19 883,88	0,00	0,00	0,00
			712 - Povlakové krytiny							
125	K	71200832	Odstřazení povlakové krytiny střech do 10 dvoustraně	m2	191,363	48,00	9 185,42	0,00	0,00	0,00
			stávkající objekt							
			53,04							
			most							
			11,75*(3+4*0,35)							
			(3*1+4,72+4,84+4,26)*13,75+4*0,35)							
			Součet							
126	K	998712204	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	%	25,069	12,00	300,83	0,00	0,00	0,00
			OST - Ostatní							
127	K	941	Lešení, podpurné konstrukce, mechanizace dle technologických postupů, navrhovaných zhotovitelem	kpl	1,000	64 311,00	64 311,00	0,00	0,00	0,00
N128			SKRUŽ - KPL - pomocná konstrukce pro možnost realizace mostní konstrukce	kpl	0,000	0,00	840 339,27	0,00	0,00	840 339,27
N129			Drenážní polymer beton	m2	0,000	0,00	40 668,58	0,00	0,00	40 668,58
N130			Modifikovaná tvrdle prázdná záhlavka včetně řešení u říms	m	0,000	0,00	20 713,19	0,00	0,00	20 713,19
N131			Modifikovaná tvrdle prázdná záhlavka nad podpovrchovým díl. závěrem	m	0,000	0,00	1 431,40	0,00	0,00	1 431,40
N132			lánící vlnstva přechodová oblasti	m2	0,000	0,00	2 677,56	0,00	0,00	2 677,56
N133			podkladní beton pod drenáž	m3	0,000	0,00	2 836,05	0,00	0,00	2 836,05
N157			provedení oznamovacích znaků na přírodní reprofilaci přířří (1 bod 141103, odlišná odliška)	kpl	0,000	0,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
			OST - Ostatní - PŘELOŽENÍ SLOUPU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ + BETONÁŽ KABELOVÉHO KANÁLU							
N154	K	131401101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	0,000	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00
N155	K	174101101	Záhyb jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	0,000	0,00	40,04	0,00	0,00	40,04

N13K K 275313711	Zakladové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0,490	2 550,00	1 249,50	0,00	1 249,50	1 249,50	ZMĚNA - PŘELOŽKA SLOUPU VO
N13T K 275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	2,800	212,00	593,60	0,00	593,60	593,60	ZMĚNA - PŘELOŽKA SLOUPU VO
N13K K 275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	2,800	51,70	144,76	0,00	144,76	144,76	ZMĚNA - PŘELOŽKA SLOUPU VO
N13K K 162701105	Livnice přesytého materiálu odpovídajícího zkušebním způsobem (relativně, dříve než vnitřní, a vnitřní, vnitřní)	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,980	6 580,00	6 448,40	0,00	6 448,40	6 448,40	ZMĚNA - PŘELOŽKA SLOUPU VO
N14K K 9981322111	Přesun hmot	t	0,000	0,00	0,00	0,00	1,209	761,00	920,05	0,00	920,05	920,05	ZMĚNA - PŘELOŽKA SLOUPU VO
N141 K 210204021-D	Demontáž stozárů osvětlení betonových ostatních	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	965,00	965,00	0,00	965,00	965,00	ZMĚNA - PŘELOŽKA SLOUPU VO
N14K K 210040501	Montáž vodičů m do 70 mm2	km	0,000	0,00	0,00	0,00	0,012	8 680,00	104,16	0,00	104,16	104,16	ZMĚNA - PŘELOŽKA SLOUPU VO
N14K M 341131000	kabel silový s Al jádrem 1-ATKY 3x25 mm2	m	0,000	0,00	0,00	0,00	12,000	54,00	648,00	0,00	648,00	648,00	ZMĚNA - PŘELOŽKA SLOUPU VO
N14K K 210204011	Montáž stozárů osvětlení ocelových samostatně stojících výšky do 12 m	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	ZMĚNA - PŘELOŽKA SLOUPU VO
N14K M 316741070	stozár osvětlovací U 8 - 159/133/114 poskládaný - ušlechtilý	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	ZMĚNA - PŘELOŽKA SLOUPU VO
N14K K 210204106	montáž významu osvětlení dvostranných sloupových hmotností nřez 70 ku	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00	ZMĚNA - PŘELOŽKA SLOUPU VO
N14T K 210204202	Montáž elektrovybavení stozárů osvětlení 2 okruhy	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	437,00	437,00	0,00	437,00	437,00	ZMĚNA - PŘELOŽKA SLOUPU VO
N14K M 3456290301	Stožárová svorkovnice	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	805,00	805,00	0,00	805,00	805,00	ZMĚNA - PŘELOŽKA SLOUPU VO
N14K K 2102042111	Montáž zařízení pro srazování ocelových m, funkční přezkoušení, uvedení do provozu	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	ZMĚNA - PŘELOŽKA SLOUPU VO
N15K K 220061701	Zakládání kabelu do objektu do 9 kg/m	m	0,000	0,00	0,00	0,00	4,000	31,90	127,60	0,00	127,60	127,60	ZMĚNA - PŘELOŽKA SLOUPU VO
N15K M 345123160	kabel silový s Al jádrem ATKY 4x16 mm2	m	0,000	0,00	0,00	0,00	4,000	45,00	180,00	0,00	180,00	180,00	ZMĚNA - PŘELOŽKA SLOUPU VO
N15K K 220080031	Montáž spojky rovné pro kabely celoplastové se žlábkem 0,8 mm Cu bez přelomů S 1 do 10 kV	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	4 110,00	ZMĚNA - PŘELOŽKA SLOUPU VO
N15K M 3456269201	svorkovnice	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	51,30	51,30	0,00	51,30	51,30	ZMĚNA - PŘELOŽKA SLOUPU VO
N15K M 3457143101	krabice pancéřová	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	157,00	157,00	0,00	157,00	157,00	ZMĚNA - PŘELOŽKA SLOUPU VO
N15K K 0650000001	Doprava materiálů na staveniště	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	ZMĚNA - PŘELOŽKA SLOUPU VO
N15K K	Zámečnická úprava stávajícího výložníku	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	ZMĚNA - PŘELOŽKA SLOUPU VO
N15T K 275313711	Zakladové patky z betonu tř. C 20/25 - betonáž kabelového kanálu (4,0m x 0,5m x 1,1m)	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	2,200	2 550,00	5 610,00	0,00	5 610,00	5 610,00	ZMĚNA - BETONÁŽ KABELOVÉHO KANÁLU

POZN.: ZMĚNA VYPLYVAJÍCÍ ZE ZHOTOVITELEM ZVOLENÉ TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE

ZMĚNA VYPLYVAJÍCÍ Z ROZDÍLU RDS x DPS a Z PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	#ODKAZ!	
Objekt:	SO 202 LÁVKA	
JKSO:	821 43	CC-CZ: 21411
Místo:	Újezd nade Mží	Datum: 07.09.2016
CZ-CPV:	4522119-9	CZ-CPA: 42.13.10
Objednavatel:		IČ: 70889953
	Povodí Vltavy s.p.	DIČ: CZ70889953
Zhotovitel:		IČ: 00014915
	Metrostav, a.s.	DIČ: CZ00014915
Projektant:		IČ: 40763439
	Pontex s.r.o.	DIČ: CZ40763439
Zpracovatel:		IČ: 11241357
	Radim Kubala	DIČ:
Náklady z rozpočtu		794 171,17
Ostatní náklady		0,00
Cena bez DPH		794 171,17

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 202 LÁVKA

Místo: Újezd nade Mží
Objednavatel: Povodí Vltavy s.p.
Zhotovitel: Metrostav, a.s.

Datum: 07.09.2016
Projektant: Pontex s.r.o.
Zpracovatel: Radim Kubala

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
99 - Přesuny hmot a sutí
PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konstrukce zámečnické
OST - Ostatní

794 171,17
698 961,54
79 996,91
490 627,38
128 337,25
36 977,27
26 792,63
26 792,63
68 417,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

794 171,17

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - ROZPOČET

Stavba: #ODKAZI

Objekt: SO 202 LÁVKA

Místo: Újezd nade Mží Datum: 07.09.2016
Objednavatel: Povodí Vltavy s.p. Projektant: Pontex s.r.o.
Zhotovitel: Metrostav, a.s. Zpracovatel: Radim Kubala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

1	K	348942141	Zábradlí ocelové přivařené ze dvou vodorovných trubek	m	84,600	945,59	79 996,91
							794 171,17
							698 961,54
							79 996,91

4 - Vodorovné konstrukce

2	K	421953011	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - výroba	m2	30,600	987,94	30 230,96
3	K	421953112	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - montáž	m2	30,600	129,99	3 977,69
4	K	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění	m2	30,600	78,00	2 386,80
5	K	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	5 563,000	35,88	199 600,44
6	M	134809150	tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 200	t	2,047	21 465,15	43 939,16
7	M	134834250	tyč ocelová U , jakost S355J2 označení průřezu 240	t	1,863	21 459,68	39 979,38
8	M	133806200	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	0,095	21 525,36	2 044,91
9	M	133806250	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,146	20 422,47	2 981,68
10	M	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,709	55 000,00	38 995,00
11	M	141253400	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D76 tl 8,0 mm	m	7,500	717,98	5 384,85
12	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	5 563,000	21,77	121 106,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							128 337,25
13	K	953961218	Kotvy chemickou patronou M 30 hl 270 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	78,000	54,73	4 268,94
14	M	132882100	tyč kotevní celozátvrtová CKT D 20 mm	m	23,400	103,00	2 410,20
15	M	132882200	matice pro CKT D 20 mm	kus	156,000	10,00	1 560,00
16	M	132882320	podložka pro CKT 200x200x20 mm	kus	78,000	51,00	3 978,00
			Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg (vč. prodeje k druhotnému zpracování kovů - tržba z prodeje bude předána objednateli)	kg	5 563,000	13,00	72 319,00
17	K	963071112					
18	K	966075141	Odstanění kovového zábradlí vcelku (vč. prodeje k druhotnému zpracování kovů - tržba z prodeje bude předána objednateli)	m	84,600	80,66	6 823,84
99 - Přesuny hmot a sutí							36 977,27
			Likvidace sutí odpovídajícím zákonným způsobem (skládka, druhotné využití, apod., cena zahrnuje dopravu, nakládku, složení, skládkovné, apod.)	t	7,506	809,35	6 074,98
19	K	997211511					
20	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,506	2 832,46	21 260,44
21	K	998212112	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 45 m	t	7,626	1 258,87	9 600,14
22	K	998212195	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 5000 m	t	7,626	5,47	41,71
PSV - Práce a dodávky PSV							26 792,63
767 - Konstrukce zámečnické							26 792,63
23	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	12,000	253,14	3 037,68
24	K	767833291	Příplatek k ceně za montáž žebříků na ocelovou konstrukci	m	12,000	5,47	65,64
25	M	286S	žebříkové schodiště l=6m	kus	2,000	2 805,10	5 610,20
26	K	76785R	Demontáž žebříků	m	12,000	129,99	1 559,88
27	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	268,300	6,84	1 835,17
28	K	998767294	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	%	268,300	54,73	14 684,06
OST - Ostatní							68 417,00
29	K	941	Lešení, podpůrné konstrukce, mechanizace dle technologických postupů, navržených zhotovitelem	kpl	1,000	68 417,00	68 417,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 401 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ POVODÍ VLTAVY

JKSO: 828 89

Místo: Újezd nade Mží

CZ-CPV: 45231400-9

CC-CZ: 22246

Datum: #ODKAZ!

CZ-CPA: 42.22.12

Objednavatel:

Povodí Vltavy s.p.

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

Zhotovitel:

Metrostav, a.s.

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Projektant:

Pontex s.r.o.

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439

Zpracovatel:

Radim Kubala

IČ: 11241357

DIČ:

Náklady z rozpočtu

277 684,79

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

277 684,79

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 401 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ POVODÍ VLTAVY

Místo: Újezd nade Mží

Datum: #ODKAZ!

Objednavatel: Povodí Vltavy s.p.

Projektant: Pontex s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav, a.s.

Zpracovatel: Radim Kubala

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 277 684,79

HSV - Práce a dodávky HSV 72 523,47

1 - Zemní práce 10 025,63

2 - Zakládání 804,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 31 673,04

8 - Trubní vedení 26 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 920,80

N00 - Nepojmenované práce 205 161,32

N01 - Nepojmenovaný díl 205 161,32

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 277 684,79

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 401 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ POVODÍ VLTAVY

Místo: Újezd nade Mží

Datum: #ODKAZ!

Objednavatel: Povodí Vltavy s.p.

Projektant: Pontex s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav, a.s.

Zpracovatel: Radim Kubala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

277 684,79

HSV - Práce a dodávky HSV

72 523,47

1 - Zemní práce

10 025,63

1	K	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 (1,5*2,1*1,2-0,9*1,48*1,2)*2 2 Součet	M3	6,363 4,363 2,000 6,363	622,00	3 957,79
2	K	131718	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM 0,9*1,48*1,05*2	M3	2,797 2,797	815,00	2 279,56
3	K	13271	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 0,5*0,8*(5+5)	M3	4,000 4,000	362,00	1 448,00
4	K	132718	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 20KM 0,5*0,2*(5+5)	M3	1,000 1,000	544,00	544,00
5	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT 0,9*1,48*1,5*2 0,5*0,2*(5+5) Součet	M3	4,996 3,996 1,000 4,996	165,00	824,34
6	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT 2 0,5*0,8*(5+5) (1,5*2,1-0,9*1,48)*1,2*2 Součet	M3	10,363 2,000 4,000 4,363 10,363	88,00	911,94
7	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M 0,5*(5+5)	M2	5,000 5,000	12,00	60,00

2 - Zakládání

804,00

8	K	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) 0,1*1*1,5*2	M3	0,300 0,300	2 680,00	804,00
---	---	--------	---	----	----------------	----------	--------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

31 673,04

9	K	38894	TĚLESO KABELOVODU Z KOVU (0,55+0,11*2+0,38*2)*32 2,1*24+2,7*24+1,2*24*2+0,75*24 (0,55+0,11*2+0,17*2)*32 1,3*25*2 Součet 340,280/1000	T	0,340 48,960 190,800 35,520 65,000 340,280 0,340	93 156,00	31 673,04
---	---	-------	--	---	--	-----------	-----------

8 - Trubní vedení

26 100,00

10	K	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM 1*4 3*2 Součet	M	10,000 4,000 6,000 10,000	98,00	980,00
----	---	-------	--	---	------------------------------------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	89810	KABEL KOMORY Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,000	12 560,00	25 120,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							3 920,80
12	K	94818	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVENÉ VČET ODSTRAN 0,52*0,026*50	M3	0,676 0,676	5 800,00	3 920,80
N00 - Nepojmenované práce							205 161,32
N01 - Nepojmenovaný díl							205 161,32
13	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU 5*1,4	M3	7,000 7,000	200,00	1 400,00
14	K	74193	DEMONT VZDUŠ VODIČŮ N.N. 3*55	M	165,000 165,000	22,00	3 630,00
15	K	742113	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL DO CHRÁNIČKY (50+52)*1,03	M	105,060 105,060	103,00	10 821,18
16	K	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY (50+52)*1,03*2	M	210,120 210,120	174,00	36 560,88
17	K	742123A	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY (50+52)*1,03	M	105,060 105,060	142,00	14 918,52
18	K	742123B	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY (50+52)*1,03	M	105,060 105,060	79,00	8 299,74
19	K	742123C	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY 35*4	M	140,000 140,000	35,00	4 900,00
20	K	742521	PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV (2+1)*4	KUS	12,000 12,000	2 250,00	27 000,00
21	K	742521A	PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV 2*2	KUS	4,000 4,000	5 760,00	23 040,00
22	K	742521B	PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV	KUS	4,000	4 260,00	17 040,00
23	K	742615	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM	M	10,000	8,00	80,00
24	K	742811	PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO RÝHY BEZ LOŽE	M	5,000	15,00	75,00
25	K	742811A	PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO RÝHY BEZ LOŽE	M	5,000	15,00	75,00
26	K	742811B	PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO RÝHY BEZ LOŽE	M	5,000	15,00	75,00
27	K	742811C	PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO RÝHY BEZ LOŽE	M	5,000	15,00	75,00
28	K	742812	PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO KABELOVÉHO LOŽE	M	5,000	15,00	75,00
29	K	74291	DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. 2*5*50	M	500,000 500,000	12,00	6 000,00
30	K	74314	SVÍTIDLA HALOGENOVÁ	KUS	2,000	3 690,00	7 380,00
31	K	743814	PŘELOŽENÍ SVÍTIDEL HALOGENOVÝCH	KUS	2,000	900,00	1 800,00
32	K	745512	UZEMNOVACÍ VEDENÍ NA POVRCHU 55*3	M	165,000 165,000	88,00	14 520,00
33	K	752113	KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRÁNIČKY (50+50)*1,03	M	103,000 103,000	88,00	9 064,00
34	K	752521	SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU	KUS	4,000	2 658,00	10 632,00
35	K	752711	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU	ÚSEK	2,000	1 600,00	3 200,00
36	K	75291	DEMONTÁŽ KABELŮ MÍSTNÍCH 50+50	M	100,000 100,000	45,00	4 500,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 402 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ ČEZ ICT Services

JKSO: 828 73

Místo: Újezd nade Mží

CZ-CPV: 45231400-9

CC-CZ: 22242

Datum: #ODKAZ!

CZ-CPA: 42.22.12

Objednavatel:

Povodí Vltavy s.p.

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

Zhotovitel:

Metrostav, a.s.

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Projektant:

Pontex s.r.o.

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439

Zpracovatel:

Radim Kubala

IČ: 11241357

DIČ:

Náklady z rozpočtu

29 282,28

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

29 282,28

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 402 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ ČEZ ICT Services

Místo: Újezd nade Mží

Datum: #ODKAZ!

Objednavatel: Povodí Vltavy s.p.

Projektant: Pontex s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav, a.s.

Zpracovatel: Radim Kubala

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	29 282,28
HSV - Práce a dodávky HSV	8 039,24
1 - Zemní práce	2 569,00
8 - Trubní vedení	576,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 894,24
N00 - Nepojmenované práce	21 243,04
N01 - Nepojmenovaný díl	21 243,04
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	29 282,28

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 402 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ ČEZ ICT Services

Místo: Újezd nade Mží

Datum: #ODKAZ!

Objednavatel: Povodí Vltavy s.p.

Projektant: Pontex s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav, a.s.

Zpracovatel: Radim Kubala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 282,28

HSV - Práce a dodávky HSV

8 039,24

1 - Zemní práce

2 569,00

1	K	13271	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 0,5*0,8*(5+5)	M3	4,000	362,00	1 448,00
2	K	132718	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 20KM 0,5*0,2*(5+5)	M3	1,000	544,00	544,00
3	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT 0,5*0,2*(5+5)	M3	1,000	165,00	165,00
4	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT 0,5*0,8*(5+5)	M3	4,000	88,00	352,00
5	K	18214	ÚPRAVA PŮVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M 0,5*(5+5)	M2	5,000	12,00	60,00

8 - Trubní vedení

576,00

6	K	899604	KALIBRACE OPTOTRUBKY 48*2	M	96,000	3,00	288,00
7	K	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM 48*2	M	96,000	3,00	288,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 894,24

8	K	94818	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VCEI ODSTRAN 0,52*0,026*50	M3	0,676	7 240,00	4 894,24
---	---	-------	---	----	-------	----------	----------

N00 - Nepojmenované práce

21 243,04

N01 - Nepojmenovaný díl

21 243,04

9	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU 1*1,4	T	1,400	200,00	280,00
10	K	752365	OPTOTRUBKY ULOŽENÉ NA KONSTRUKCI 48*1,02	M	48,960	62,00	3 035,52
11	K	752365a	OPTOTRUBKY ULOŽENÉ NA KONSTRUKCI 48*1,02	M	48,960	62,00	3 035,52
12	K	752521	SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU 2+2	KUS	4,000	265,00	1 060,00
13	K	752744	MĚŘ ZÁVĚREČ OPTICKÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH BEZ PROVOZU	ÚSEK	2,000	3 720,00	7 440,00
14	K	752825	PŘELOŽKY KABELŮ DÁLKOVÝCH NA KONSTRUKCI	M	48,000	62,00	2 976,00
15	K	752843	PŘELOŽKY KABELŮ OPTICKÝCH DO CHRÁNIČKY	M	48,000	62,00	2 976,00
16	K	752851	PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO RÝHY BEZ LOŽE	M	5,000	44,00	220,00
17	K	752852	PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO KABELOVÉHO LOŽE	M	5,000	44,00	220,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 901 VEDLEJŠÍ NÁKLADY

JKSO: Újezd nade Mží

Objednavatel: Povodí Vltavy s.p.

Zhotovitel: Metrostav, a.s.

Projektant: Pontex s.r.o.

Zpracovatel: Radim Kubala

CC-CZ: #ODKAZ!
Datum:
IČ: 70889953
DIČ: CZ70889953
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
IČ: 40763439
DIČ: CZ40763439
IČ: 11241357
DIČ:

Náklady z rozpočtu	82 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	82 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------

Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	#ODKAZ!				
Objekt:	SO 901 VEDLEJŠÍ NÁKLADY				
Místo:	Újezd nade Mží	Datum:	#ODKAZ!		
Objednavatel:	Povodí Vltavy s.p.	Projektant:	Pontex s.r.o.		
Zhotovitel:	Metrostav, a.s.	Zpracovatel:	Radim Kubala		
Kód - Popis				Cena celkem [CZK]	
1) Náklady z rozpočtu				82 000,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				82 000,00	
VRN3 - Zařízení staveniště				27 500,00	
VRN6 - Územní vlivy				54 500,00	
2) Ostatní náklady				0,00	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)				82 000,00	

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 901 VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo:Újezd nade Mží#ODKAZ!

Objednavatel: Povodí Vltavy s.p. Projektant: Pontex s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav, a.s. Zpracovatel: Radim Kubala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu82 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

82 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

27 500,00

1	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
2	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00

VRN6 - Územní vlivy

54 500,00

5	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00
6	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 902 OSTATNÍ NÁKLADY

JKSO: Újezd nade Mži

Objednavatel: Povodí Vltavy s.p.

Zhotovitel: Metrostav, a.s.

Projektant: Pontex s.r.o.

Zpracovatel: Radim Kubala

CC-CZ: #ODKAZ!
Datum:
IČ: 70889953
DIČ: CZ70889953
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
IČ: 40763439
DIČ: CZ40763439
IČ: 11241357
DIČ:

Náklady z rozpočtu	345 500,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	345 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------

Objednavatel	Razítko
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------

Zhotovitel	Razítko
------------	---------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	#ODKAZ!				
Objekt:	SO 902 OSTATNÍ NÁKLADY				
Místo:	Újezd nade Mží	Datum:	#ODKAZ!		
Objednavatel:	Povodí Vltavy s.p.	Projektant:	Pontex s.r.o.		
Zhotovitel:	Metrostav, a.s.	Zpracovatel:	Radim Kubala		
	Kód - Popis		Cena celkem [CZK]		
1) Náklady z rozpočtu			345 500,00		
VRN - Ostatní rozpočtové náklady			345 500,00		
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce			239 000,00		
VRN4 - Inženýrská činnost			106 500,00		
2) Ostatní náklady			0,00		
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			345 500,00		

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 902 OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Újezd nade Mží Datum: #ODKAZ!
Objednavatel: Povodí Vltavy s.p. Projektant: Pontex s.r.o.
Zhotovitel: Metrostav, a.s. Zpracovatel: Radim Kubala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

345 500,00

VRN - Ostatní rozpočtové náklady

345 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

239 000,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	40 250,00	40 250,00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Sledování (průběžný monitoring) pilířů, zaměření pilířů po odbourání, stabilizované body, vytyčení kabelů elektro

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	26 500,00	26 500,00
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Zaměření skutečného stavu, vč. elektro kabelů

3	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	88 250,00	88 250,00
---	---	-----------	----------------------------------	----	-------	-----------	-----------

dílenská dokumentace, veškeré úpravy a změny objednatel předané DPS vzhledem k technologickým postupům zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností, aktualizace soupisu prací a výkazů výměr, apod.

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	61 000,00	61 000,00
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

VSP, vč. přeložek elektro

5	K	011103000	Mostní list	Kč	1,000	5 750,00	5 750,00
---	---	-----------	-------------	----	-------	----------	----------

6	K	011114000	1. hlavní prohlídka	Kč	1,000	17 250,00	17 250,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost

106 500,00

7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	6 500,00	6 500,00
---	---	-----------	--------------------------	----	-------	----------	----------

*Kontrola spodní stavby po otryskání, kontrola horního lince plošiny SdO, kontrola výkopu přechodové oblasti za opěrou
Revize elektro*

8	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00
---	---	-----------	--------------------	----	-------	-----------	-----------

9	K	043134000	Další ostatní náklady vyplývající z čl. 1 smlouvy o dílo	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------