


PŮDORYS KROVU
1:50



POZNÁMKA:


- Veškeré rozměry ověřit na stavbě, ochylny konzultovat s projektantem!
- Řezivo opatřit nátěrem proti hnilobě a dřevokazným škůdcům
- značení klempířských prvků viz. výkres střechy

LEGENDA MATERIÁLŮ



Ozn. zdiva typu THERM min. P8, zdívou broušené tl. 175mm (např. POROTHERM17,5 PROFI / KM BETA PROFIBLOK BRUS a pod.) příslušné pojivo dle zvoleného výrobce zdiva

0,000 = Podlaha 1NP



VÝPIS ŘEZIVA - GARÁŽ A SKLAD

OZN.	NÁZEV PRVKU	š (m)	v (m)	dl. (m)	ks	m ³
T1	Pozednice	0,14	0,14	8,55	2	0,335
T2	Krokev	0,1	0,18	4,35	20	1,566
T3	Vrcholová vaznice	0,14	0,14	8,55	1	0,168
T4	Vrcholováklešna	0,05	0,1	1,9	6	0,057
T5	Klešna	0,1	0,18	7,2	6	0,778
T6	Pásek	0,12	0,12	1	6	0,086
T7	Sloupek	0,14	0,14	1,4	2	0,055
T8	Sloupek	0,14	0,14	1,5	2	0,059
CELKEM						3,103

Kontratě 60/40 celkem 86 bm
Latě á 300mm 60/40 celkem 127 bm

VÝPIS ŘEZIVA - PŘÍSTŘEŠEK

OZN.	NÁZEV PRVKU	š (m)	v (m)	dl. (m)	ks	m ³
T9	Krokve po vlažsku	0,1	0,14	3,3	10	0,462
CELKEM						0,462

Kontratě á 900mm 60/60 celkem 35 bm
Latě á 300mm 60/40 celkem 92 bm

VÝPIS PRVKŮ

Z6 Závitová tyč M12, dl. 250mm, cca á 1,25m, celkem 14ks

OZN.	POPIS PRVKU	DÉLKA (m)	KS	kg/m	kg celkem
Z7	U č. 160	3,2	6	18,8	360,96
Z8	U č. 140	6,4	4	16	409,6
Z9	U č. 100	1	6	10,6	63,6
Z10	U č. 100	0,75	14	10,6	111,3
Z11	U č. 100	2,45	6	10,6	155,82
Celkem					1101,28

Z12 Kotvicí ocelový úhelník - plech 60/60/120/4 celkem 15ks množství je nutné před výrobou ověřit na stavbě!

P2 Vstup do půdního prostoru, plastový výrobek, plný, otvřavý rozměr otvoru 700/750, opatřit zámkem FAB + Klika/koule

K9 Venkovní okenní parapet, materiál lakovaný pozinkovaný plech, barva dle výběru investora, tl. plechu min. 0,7mm, R.Š. 150mm, celkem 0,7 bm

Vedoucí projektant:	Návrh stavby:	Vypracoval:	Kontroloval:	Ing. Jiří Rychlík - Uniproj Protzkarova 1180, 686 01 Uh. Hradiště www.uniproj.cz mob. +420 603 858 806	
Ing. Jiří Rychlík	Ing. Jiří Rychlík	Ing. Jiří Rychlík	Ing. Jiří Rychlík		
Místo stavby:	Hodonín	St. ú.:	Hodonín		
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11 602 00 Brno - Veverří				Formát:	2A4
Akce: Středisko Hodonín - sklad, garáž				Datum:	09/2015
				Stupeň	DSP
				Číslo zak.:	
Obsah: D.1 Dokumentace stavby D.1.1. Architektonicko - stavební část D.1.1.B Výkresová část D.1.1.B.3 Půdorys krovu				Číslo kopie:	
				Měřitko:	Číslo vykresu:
				1:50	D.1.1.B.3