


PŮDORYS STŘECHY  
1:50



POZNÁMKA:

- Veškeré rozměry ověřit na stavbě, odchylky konzultovat s projektantem!
- Střechu opatřit hromosvodem!

- Trapezový plech - výška vlny 50mm, materiál lakovaný pozinkovaný plech, tloušťka min. 0,7mm, barva dle výběru investora - celková plocha 107,0m²

**K3** - Hřebenač na trapezový plech, úhel 25° a 25° materiál lakovaný pozinkovaný plech, tloušťka min. 0,7mm, barva dle výběru investora, R.Š. 625mm, celkem 19,5 bm, před výrobou ověřit rozměry a množství na stavbě!

**K4** - Okapový žlab, materiál lakovaný pozinkovaný plech, tl. min. 0,7mm, barva dle výběru investora, R.Š. 330mm, včetně háků, celkem 24,64 bm, před výrobou ověřit rozměry a množství na stavbě!

**K5** - Střešní okapnice, materiál lakovaný pozinkovaný plech, tl. min. 0,7mm, barva dle výběru investora, R.Š. 250mm, celkem 24,64 bm, před výrobou ověřit rozměry a množství na stavbě!

**K6** - Okrajový střešní profil, materiál lakovaný pozinkovaný plech, tl. min. 0,7mm, barva dle výběru investora, R.Š. 355mm, celkem 17,4 bm, před výrobou ověřit rozměry a množství na stavbě!

**K7** - střešní svod, průměr 100mm, materiál lakovaný pozinkovaný plech, tl. min. 0,7mm, barva dle výběru investora, včetně objímeka úchytných šroubů s hmoždinkou, celkem 9,5m, 3x kotlík, 3xkoleno, 3x výtokové koleno, před výrobou ověřit rozměry a množství na stavbě!

**K8** - Lemování u štítové stěny, R.Š. 330, materiál lakovaný pozinkovaný plech, tl. min. 0,7mm, barva dle výběru nvestora, včetně příponek a spojovacího materiálu, celkem 6,44bm

0,000 = Podlaha 1NP

|  |  |   |                   |  |            |
|--|--|---|-------------------|--|------------|
| Vedoucí projektant:  | Návrh stavby:                                | Vypracoval:   | Kontroloval:      | Ing. Jiří Rychlík - <b>Uniproj</b><br>Protzkarova 1180, 686 01 Uh. Hradiště<br>www.uniproj.cz<br>mob. +420 603 858 806 |            |
| Ing. Jiří Rychlík  | Ing. Jiří Rychlík                            | Ing. Jiří Rychlík   | Ing. Jiří Rychlík |  |            |
|  |  |   |                   |  |            |
| Místo stavby:  | Hodonín                                      | St. ú.:   | Hodonín           | Formát:  | 2A4        |
| Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11 602 00 Brno - Veverí |  |   |                   | Datum:   | 09/2015    |
| Akce:<br><b>Středisko Hodonín - sklad, garáž</b>                     |  |   |                   | Stupeň   | <b>DSP</b> |
|  |  |   |                   | Číslo zak.:  |            |
|  |  |   |                   | Číslo kopie:   |            |
| Obsah:   | D.1<br>D.1.1.<br>D.1.1.B<br><b>D.1.1.B.4</b> | Dokumentace stavby<br>Architektonicko - stavební část<br>Výkresová část<br><b>Půdorys střechy</b> | Měřítko:          | Číslo výkresu:   |            |
|  |  |   | <b>1:50</b>       | <b>D.1.1.B.4</b>   |            |