


PŮDORYS KROVU 1 : 50



Výpis prvků krovu

číslo	Název prvku	šířka mm	výška mm	délka m	počet ks	m3
1	Pozednice	140,00	140,00	8,70	2,00	0,34
2	Pozednice	140,00	140,00	3,20	1,00	0,06
3	Pozednice	140,00	140,00	0,80	6,00	0,09
4	Kleština	80,00	140,00	4,40	6,00	0,30
4A	Kleština	80,00	140,00	3,80	2,00	0,09
5	Krokev	100,00	140,00	0,80	4,00	0,04
6	Krokev	100,00	140,00	1,60	4,00	0,09
7	Krokev	100,00	140,00	2,30	26,00	0,84
8	Nárožní krokev	100,00	140,00	3,40	2,00	0,10
9	Podél. Zavětrování	100,00	30,00	3,00	4,00	0,04
Plné bednění		2200,00	30,00	20,10	2,00	2,65
Podkladní prkna		120,00	40,00	0,20	7,00	0,01
Podkladní prkna		120,00	40,00	0,65	30,00	0,09
Střešní latě		60,00	40,00	24,00	1,00	0,06
Čelo krokví		40,00	120,00	24,00	1,00	0,12
Celkem řezivo						4,91

POZNÁMKA

DÉLKY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A JEJICH MNOŽSTVÍ JE STANOVENO BEZ PROŘEZU!!

Výpracoval		Kontroloval:	Zodp.projektant	Ing. Oldřich Krystýnek Zerzavice 1937 Uherské Hradiště tel. 775 383 210	
ing. Oldřich Krystýnek		ing. Oldřich Krystýnek	ing. Oldřich Krystýnek		
Investor	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno				
Místo stavby	Parc.č. 2572/1, k.ú. Mušov				
VD NM PŘELIVNÉ OBJEKTY HORNÍ - REKONSTRUKCE STŘECH STROJOVEN				Číslo zak.	825A
				Datum	04/2016
				Stupeň PD	DSŘ+DPS
Obsah: VÝKRES KROVU				Měř: 1:50	Č.v. D 6