


## VÝKRES KROVU KROVU 1 : 50



## POZNÁMKA

DÉLKY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A JEJICH MNOŽSTVÍ JE STANOVENO BEZT PROŘEZU!!

○ CHEMICKÁ KOTVA M12 26 KS

### Výpis prvků krovu

číslo	Název prvku	šířka mm	výška mm	délka m	počet ks	m3
1	Pozednice	140,00	140,00	8,50	2,00	0,33
1A	Pozednice	140,00	120,00	3,40	1,00	0,06
2	Pozednice	140,00	140,00	0,80	6,00	0,09
3	Kleština	80,00	140,00	4,35	4,00	0,19
4	Kleština	80,00	140,00	4,45	2,00	0,10
5	Kleština	80,00	140,00	3,80	2,00	0,09
6	Krokev	100,00	140,00	0,80	2,00	0,02
7	Krokev	100,00	140,00	0,90	2,00	0,03
8	Krokev	100,00	140,00	1,60	4,00	0,09
9	Krokev	100,00	140,00	2,40	5,00	0,17
10	Krokev	100,00	140,00	2,30	6,00	0,19
11	Krokev	100,00	140,00	2,20	4,00	0,12
12	Krokev	100,00	140,00	2,10	10,00	0,29
13	Krokev	100,00	140,00	1,70	2,00	0,05
14	Nárožní krokev	100,00	140,00	3,50	2,00	0,10
15	Podél. Zavětrování	100,00	30,00	3,00	4,00	0,04
	Plné bednění	2200,00	30,00	20,10	2,00	2,65
	Podkladní prkna	120,00	40,00	0,20	7,00	0,01
	Podkladní prkna	120,00	40,00	0,65	30,00	0,09
	Střešní latě	60,00	40,00	24,00	1,00	0,06
	Čelo krokve	40,00	120,00	24,00	1,00	0,12
				Celkem řezivo		4,89

Výpracoval	Kontroloval:	Zodp.projektant	<b>Ing. Oldřich Krystýnek</b> <b>Zerzavice 1937</b> <b>Uherské Hradiště</b>  <b>tel. 775 383 210</b>	
ing. Oldřich Krystýnek	ing. Oldřich Krystýnek	ing. Oldřich Krystýnek		
Investor	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno			
Místo stavby	Parc.č. 1929/1, k.ú.Dolní Věstonice			
<b>VD NM PŘELIVNÉ OBJEKTY STŘEDNÍ -</b> <b>REKONSTRUKCE STŘECH STROJOVEN</b>			Číslo zak.	825B
			Datum	04/2016
			Stupeň PD	DSŘ+DPS
Obsah: <b>VÝKRES KROVU</b>			Měř: 1:50	Č.v. <b>D 6</b>