

Sanace a nátěr sila

Výzkumný ústav živočišné výroby Uhřetěves

	Popis činnosti	MJ	Počet	2.etapa celkem cena
	Celková cena díla bez DPH			
	Vnější plášť sila			
	hrubé ruční předčistění	m2	910	
	VVP	m2	910	
	Dočištění a oplach vodu před nátěry	m2	910	
	Výztuž ošetření a pasivace	mb	630	
	Reprofilace 30% do 2cm	m2	303	
	Stěrka a vyspravení styků (spar) prefa dílců	m2	400	
	Inhibitor koroze -ošetření zkarbonatovaného betonu, pasivace zkruté výztuže uvnitř žlzb. prvků	m2	910	
	Nátěr sila základní nátěr 1.vrchní nátěr 2.vrchní nátěr	m2	910	
	Reporfilace žeber a sanace jednotlivých syktů prefa prvků	mb	49	
	Bednění žeber	mb	49	
	Armatura žeber, očištění, ochrana, příp. doplnění	mb	49	
	Vyplnění trhlin v ploše dílců těsnící materiál tlaková pistole vč. kompresoru lepidlo	mb ks soupr. kg	380 810 1 54	
	Lešení Montáž demontáž pronájem, používání doprava	kpl ks ks m2 ks	1 1000 1000 30000 1	
	Ostatní práce bez nástavby ,izolace buněk,oplechování věnce, oplechování střechy	Kpl.	1	
	Odvodnění, oplechování vrchního ztužení	mb	30,1	
	Střešní lak. Plech. krytina buněk vč. lepení a kotvení	mb	30	
	Svody D+M+D Montáž demontáž svodů Nákup svodů 150mm Nákup kolen. 150mm Nákup háky doprava	kpl mb mb mb ks ks ks	1 72 72 72 20 32 2	