

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 088 782  
E-mail labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103 914 702 / 0300  
IBAN CZ6103000000000103914702  
Obchodní rejstřík : spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
VZD/16/44979VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Kozlová / 739HRADEC KRÁLOVÉ  
08.12.2016**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 10**Název veřejné zakázky  
Identifikační údaje o zadavateliNázev  
Sídlo  
IČForma a limit veřejné zakázky  
Druh zadávacího řízení**Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana**Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové  
70890005Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce  
Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje dodatečné informace.

**1)**

Dle Dodatečné informace č.1 jste odpovídali v bodě 1) na dotaz ohledně SO ČEZ, že předpokládané ceny jsou v dokladové části v přílohách E 1.3 souhlas s přeložkou I a E 1.3 souhlas s přeložkou II...

**a) Dotaz:**

Stavební objekty SO-05.2.5. SO-05.2.6. jsou naceněny společně (vyjádření provozovatele č.8120054245) na částku 220 000 Kč – je možné tyto objekty finančně rozdělit a jaký způsobem?

**Odpověď:**

Stavební objekty SO – 05.2.5 a SO – 05.2.6 jsou oceněny provozovatelem distribuční sítě společně, neboť se jedná o totožné vedení, jehož výškové přeložení spolu s osazením chráničky bude prováděno souběžně, není tudíž nutné je vzájemně dělit. Dělení z hlediska stavebních objektů je v tomto případě pouze informativní (aby bylo zřejmé, že v SO – 05.2.5 dojde k výškovému přeložení a v SO – 05.2.6 pouze k osazení chráničky).

**b) Dotaz:**

Objekty SO-05.2.7. a SO-05.2.8. nejsou v dokladové části uvedeny. Můžete dodatečnou informaci opravit?

**Odpověď:**

Stavební objekty SO – 05.2.7 a SO – 05.2.8 nejsou v dokladové části uvedeny, neboť nebude žádným způsobem do vedení provozovatele distribuční sítě zasahováno. Tyto objekty zahrnují pouze stabilizaci stávajících betonových sloupů po dobu výstavby a přeložení stávající boudy domovní přípojky. Tyto položky jsou uvedeny v soupisu prací a dodávek a je nutné je ocenit dle vlastních možností.

**c) Dotaz:**

Dle dodatečné informace č.2 je objekt SO-05.2.11. odstraněn z veřejné zakázky, avšak v dokladové části (vyjádření provozovatele č.8120054236) je objekt naceněn SO-05.2.11. společně s objektem SO- 05.2.10. Žádáme o vysvětlení tohoto rozporu.

**Odpověď:**

Stavební objekt SO – 05.2.11 bude proveden současně se stavebním objektem SO – 05.2.10. Ve vyjádření provozovatele distribuční sítě je uvedena společná cena za oba tyto objekty, které je nutné i takto ocenit (nelze je rozdělit).

2)

**Dotaz:**

V Technické zprávě u objektu N2 Nábřežní zeď km 0,0074 – 0,3666 projektant uvádí:  
„V km 0,0254 – 0,0314 je budován blok štětové stěny Š2.1. do trasy tohoto bloku zasahuje roh budovy bývalého mlýna. Tento blok bude řešen zabíraním štětovnic do nejbližší možné vzdálenosti od rohu budovy (1m), a to z obou stran. Při následném odbourávání nábřežní zdi bude do zbývajících prostorů mezi budovou a zabíranou štětovou stěnou bude osazeno zasouvané pažení ve formě štětovnice Larsen IIIIn případně ocelové desky jejím podhrabáváním. Pažení bude pomocí dočasně převázky staticky spolupůsobit se zabíranou štětovou stěnou. V případě, že budou během bouracích prací zjištěny nevhodné základové poměry budovy, které by narušili její statickou stabilitu, dojde k podepření rohu budovy, podbetonování nevhodného základu do hloubky základové spáry nábřežní zdi či stabilizaci základové spáry injektáží.“

Ptáme se zadavatele, kde v soupisu prací jsou popsány a kalkulovány práce spojené s injektáží základové spáry?

V projektové dokumentaci na výkrese štětových stěn je načrtnut roh stávajícího objektu zasahující do stěny z vibrovaných ocelových štětovnic. Kde je v projektové dokumentaci řešeno osazení vibrovaných ocelových larzen v blízkosti stávajícího domu, kde je popsán způsob založení objektu a jeho statické posouzení?

Naše společnost jako poddodavatel v minulosti u stejného zadavatele řešila obdobný problém, na který upozorňujeme. I tehdy se jednalo o stávající objekt, který byl dotčen při realizaci pažení a opěrné zdi, kde toto obdobně nebylo řešeno v zadávací a projektové dokumentaci a zhotovitel musel na vlastní náklady situaci nejenom technicky řešit, ale objekt částečně strhnout a znovu postavit.

Jako uchazeč požadujeme detailní technické řešení výše popsaného, aby nedošlo k obdobné situaci.

**Odpověď:**

a)

V případě, že během bouracích prací budou zjištěny nevhodné základové poměry budovy, které by narušily její statickou stabilitu, projektant uvažuje s podepřením rohu budovy podbetonováním nevhodného základu do hloubky základové spáry nábřežní zdi. Vlastní podbetonování je řešeno zvýšením kubatury betonu dřívku přilehlé zdi. S variantou injektáže není uvažováno.

b)

Řešení založení ocelových štětovnic v místě stávajícího objektu bývalého mlýna je popsáno v Technické zprávě, kde je uvedeno: v km 0,0254 – 0,0314 je budován blok štětové stěny Š2.1., do trasy tohoto bloku zasahuje roh budovy bývalého mlýna. Tento blok bude řešen zabíraním štětovnic do nejbližší možné vzdálenosti od rohu budovy (1m), a to z obou stran. Při následném odbourávání nábřežní zdi bude, do zbývajících prostorů mezi budovou a zabíranou štětovou stěnou, osazeno **zasouvané pažení ve formě štětovnice Larsen IIIIn případně ocelové desky jejím podhrabáváním** Na tuto variantu zasouvané štětovnice je zpracována i výkresová část – D. 2.01.3.4 blok Š2.1.

3)

V Zadávací dokumentaci ve výkazu výměr uvádíte:

Poznámka k položce:

- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.

**Dotaz:**

Jak to bude s materiálem vytažených štětovnic po skončení stavby?

**Odpověď:**

Vytažené štětovnice zůstanou po druhém použití (50%obratovost) ve vlastnictví zhotovitele.

  
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel  
Povodí Labe, státní podnik

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
**500 03 HRADEC KRÁLOVÉ**  
(9)