OLOMOUCKÝ

STAVBA MÍSTO POD KRYCÍ VODNÍHO TOKU PŘÍRODNÍ NEBO UPRAVENÉ VODNÍ PLOCHA

STAVBA PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

STAVBA PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

SMĚROVÉ POMĚRY BUDOU ZACHOVÁNY DLE STÁVAJÍCÍHO TOKU

STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEDOJDE K ZÚŽENÍ PRŮTOKU, JEDNÁ SE POUZE O OPRAVU PRAHŮ, NÁTRŽÍ, OPEVNĚNÍ KORYTA (POMÍSTNĚNÍ) A PATY OPĚRNÝCH ZDÍ

SEDÁK OPĚRNÝCH ZDÍ SE OPRAVOVAT NEBUDOU, BUDE PROVEDEN POUZE HRUBÉ ODSTRAN OD MECHU A TRAVIN VYROVNÁVACÍ ZE ZDIVA

DOPLNĚNÍ DNA ZÁHOZEM Z LK UROVNÁNÍ NIVELETY ZÁHOZU VE DNĚ

PRÁH Č. 12 – TYP L – 2x KULATINA

PRÁH Č. 13 – TYP L – 2x KULATINA

PŘÍČNÝ SKLON – OPRAVA PATY

PODÉLNÝ SKLON – OPRAVA PATY

PRÁH Č. 14 – TYP L – 3x KULATINA

km 0,617 46, KANALIZACE – DN 400

km 0,625 25 – KŘÍŽENÍ – VODOVOD – DN 400 – NADZEMNÍ

km 0,629 70, KANALIZACE – DN 300

SILNIČNÍ MOST

DOPLNĚNÍ DNA ZÁHOZEM Z LK UROVNÁNÍ NIVELETY ZÁHOZU VE DNĚ

DRSNÝ SKLUZ – OPRAVA ZÁHOZEM Z LK V CELÉM ROZSAHU KONSTRUKCE

DOPLNĚNÍ DNA ZÁHOZEM Z LK UROVNÁNÍ NIVELETY ZÁHOZU VE DNĚ

PRÁH Č. 15 – TYP IL – 2x + 2x KULATINA

km 0,689 20, KANALIZACE – DN 400

PRÁH Č. 16 – TYP L – 2x KULATINA

km 0,700 40, ZAÚSTĚNÍ POTOKU – VRBENSKÝ POTOK

DOPLNĚNÍ DNA ZÁHOZEM Z LK UROVNÁNÍ NIVELETY ZÁHOZU VE DNĚ – MOCNOST KONSTRUKCE 800mm

UROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO DNA TĚŽENÍM, DL. CCA 29,80mb, HL. = CCA 400mm – PROMĚNLIVÁ

OPRAVA PB – OPEVNĚNÍ Z LK – PATY, SVAH DLE PRACOVNÍCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ

km 0,761 30, KANALIZACE – DN 100

km 0,763 41, KANALIZACE – DN 200

DOLNÍ PRÁH – KULATINA VYSAZENA NA NIVELETU UPRAVENÉHO DNA POD PRAHEM O 430mm
PRÁH Č. 17 – TYP IL – 3x + 2x KULATINA
HORNÍ PRÁH – KULATINA OSAZENA DO NIVELETY UPRAVENÉHO DNA NAD PRAHEM

PRÁH Č. 18 – TYP L – 2x KULATINA
KULATINA VYSAZENA NA NIVELETU UPRAVENÉHO DNA POD PRAHEM O 100mm

km 0,795 65, KANALIZACE – DN 200

PRÁH Č. 19 – TYP IL – 2x + 3x KULATINA

PRÁH Č. 20 – TYP L – 3x KULATINA

km 0,848 50, KANALIZACE – DN 150

SILNIČNÍ MOST

km 0,893 90, KANALIZACE – DN 200

km 0,899 55, KANALIZACE – DN 100

PRÁH Č. 21 – TYP IIL – 3x + 3x + 2x KULATINA

km 0,937 80, KANALIZACE – DN 200

km 0,941 10, KANALIZACE – DN 200

PRÁH Č. 22 – TYP L – 3x KULATINA

km 0,985 20, KANALIZACE – DN 600

PRÁH Č. 23 – TYP L – 2x KULATINA

PRÁH Č. 24 – TYP IIL – 3x + 3x + 2x KULATINA

MOST – POMŮCENÝ – NEBEZPEČNÝ PRO PŘÍJEZD

km 1,033 35, KANALIZACE – DN 100

km 1,043 60, KANALIZACE – DN 300

km 1,051 40, KANALIZACE – DN 200

OPRAVA DNA KORYTA UROVNÁVÁNÍM A ODTĚŽENÍM SPLAVENÝCH MATERIÁLŮ

PRÁH Č. 25 – TYP L – 2x KULATINA

PRÁH Č. 26 – TYP L – 2x KULATINA

– PRÁH Č. 27 – TYP L – ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁN

– PRÁH Č. 28 – TYP L – ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁN

– PRÁH Č. 29 – TYP L – ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁN

OPRAVA MATRŽE (LB) – ZÁHOZ Z LK, DL. cca 60,0m

KONEC ÚPRAVY
ř.km 10,702 00
km 1,230 00
BEZ ÚPRAV – UKONČENO POD JEZEM

Zodpovědný pracovník: Ing. MILAN BARTOLŠIC	Vypracoval: Ing. MICHAL BARTOLŠIC		AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 688, e-mail:aqc@seznam.cz
Investor: Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 602 00			Formát: 14A4
Akce: Úprava Krupé – Staré Město, ř.km 9,472 – 10,702, HM 224544			Datum: 07/2016 Arch. číslo: 5/16 Stupeň PD: DPS
PODÉLNÝ PROFIL KORYTA			Měřítko: 1:1.000/100 Číslo přílohy: D.1.1.2.