

# REALIZACE EXPOZICE DĚTSKÁ GASTRONOMICKÁ HERNA - NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA

Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	Materiál	Cena za položku	Cena celkem
		d.	š.	v.						bez DPH	bez DPH
STĚNY A STROP											
1	Vstupní panel	3080	808	3030	19.4	Sokl zatížen min. 100 kg, vyříznuty 2 otvory	1	Výkres A01, A1	Konstrukce je tvořena deskami MDF tl. 12 mm na konstrukci z dřevěných hranolů 80x80, Spoje mezi deskami vykytovány a přebroušeny do roviny. Povrch natřen penetrací. Stěny Labyrintu, které nejsou celoplošně polepeny, natřeny barvou. U podlahy nalepen soklový pásek z broušeného nerezového plechu. Do stropu Labyrintu vyříznout otvory pro stropní svítidla (viz výkres Osvětlení)		- Kč
2b	Stěna pro polep Naše poklady	4520		3030	13.5	Na stěnu připevněno 8 ks dvířek z AL plechu	1	Výkres A01, A2b.1, A2b.2			- Kč
2c	Stěna pro polep Pozadí perníkové chaloupky	5158		3030	15,6		1	Výkres A01, A2c			- Kč
3	Stěny Labyrintu	36000		3030	108.0	2 okna, středověká pec. Vestavěny 4 vitríny 1200/600/2150, které nejsou předmětem dodávky.	1	Výkres A01, A3.1, A3.2, A3,3			- Kč
3	Strop Labyrintu	12600	9850		85.0	Závěsy přesahů do stropu	1	Výkres a3.1, a3.3			
6c	Stěna pro polep Zahradní koutek	5420		3030	16,2	Vsazeny 2 niky	1	Výkres A01, A6c			- Kč
6d	Stěna pro polep Cesta potravin	2510		3030	7,5	Předsazena deska s drážkami a jezdcí Na stěnu připevněny 3 ks dvířek z AL plechu	1	Výkres A01, A6d			- Kč
7	Zrcadlová stěna v oddílu Vaření	6000		2250	13.5	Přisazena k SDK předstěně	1	Výkres A7.2	Zrcadlové desky s vysokou odrazivostí ze samozhášlivého polykarbonátu (např. Tüchler nebo ekvivalent), nalepeny na desce MDF a připevněny na stávající stěně SDK		- Kč
Prostorová sestava Dytec											
	Demontáž sestavy a uložení dílů na určené místo	Cca 29000	1000	3030		Dodržení zásad demontáže fy. Dytec	1	Stávající sestava v sále	Systémová prostorová sestava z panelů š. 1000 mm, tl. 40 mm. Oblé panely. Použity panely plné, s prosklením, průchodem, dveřmi a vitrínami. Koordinovat s realizací Gastronomického studia Mplus.		- Kč
	Montáž sestavy	Cca 27000	1000	3030		Dodržení zásad montáže fy. Dytec	1	Výkres A01, A4.1, A4.2	Opětovná montáž sestavy při použití stávajících dílů a materiálů podle výkresu A4.1. Ve střední části (Krtčí nora) vyztužit panely na horní hraně přídavnými profily (spojkami).		- Kč
CENA CELKEM BEZ DPH											- Kč
Z TOHO DPH 21%											- Kč
CENA CELKEM											- Kč

Název zhotovitele:

Datum:

Razítko a podpis odpovědné osoby: