



ŘEZ B - B'



Šn NOVÝ STAV SO - 2.1(ŠKOLA)

- PŮDOVKY 20x20 cm tl.30 mm + LEPIDLO
- PERLIT BETON tl. 50 mm
- NOPOVÁ FOLIE tl. 10 mm
- ZÁKLOP PRKNA tl. 20 mm
- STROPNÍ TRÁM tl. 28 cm
- POJISTNÁ DIFUZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE - MEZI TRÁMY
- TEP. IZOLACE SKELNÁ PLST Ro=3,6m3.kw tl.120 mm-MEZI TRÁMY
- PODHLADOVÝ TRÁM tl. 26 cm
- PAROZÁBRANA ALU
- TEP. IZOLACE SKELNÁ PLST Ro=3,6m3.kw tl.120 mm
- SDK PODHLEDOVÁ KONSTRUKCE

ŘEZ C - C'



Pn NOVÝ STAV SO - 1.1 (POŠTA)



- PŮDOVKY 200x200 tl. 30 mm + LEPIDLO
- CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY 24 mm
- MONTÁŽNÍ PRKNO 16/100 mm
- POJISTNÁ DIFUZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE
- SYSTÉM polystyrénové kříže+vata tl.200 mm
- NOPOVÁ FOLIE tl. 10 mm
- ZÁKLOP PRKNA tl. 20 mm
- STROPNÍ TRÁM tl. 28 cm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ



| Č. M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA m ² | PODLAHA | POVRCHY STĚN A STOPŮ stěny strop |
|-------|-----------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|
| 201 | PŮDA - POŠTA | 266,50 | PŮDOVKY | OMITKA VÁPENNÁ - |
| 202 | PŮDA - ŠKOLA | 163,00 | PŮDOVKY | OMITKA VÁPENNÁ - |
| | | | | |
| | | | | |

LEGENDA

- stávající konstrukce
- KERAMICKÁ CIHLA 15 na maltu MVC



ŘEZ S - S'



C'

- POŽÁRNÍ DĚLICÍ PRŮCHA tl.15 cm
POSTAVENÁ NA CELOU VÝŠKU KROVU
ZDÍVO 36 m²
- PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD KROVU
DESKA CEMENTOTŘÍSKOVÁ tl. 16 mm
PLOCHA 34 m²
- PŘELOŽIT KRYTINU 36 m²
DŘEVĚNÉ LAŽOVÁNÍ 60/40 mm, dl. 2,3 m
NAHRADIT ocel. uzavřeným profilem
JEKL 60 x 40 x 2 mm - dl. 2,3 m

SOUSEDNÍ DŮM
čp. 2

± 0,000 = 208,34 m

| | | | | | | |
|--|---------|-----------|----------|---|----------------|--------|
| | | INVESTOR: | | NÁRODNÍ HŘEBČIN KLADRUBY NAD LABEM, s. p. o. 533 14 Kladruby nad Labem | | |
| | | STAVBA: | | par.č. 35/1, č. p. 3, 533 14 Kladruby nad Labem | | |
| VYPRACOVAL: Ing. Josef Kučera | | OBJEKT: | | OBNOVA OBJEKTU č. p. 3 SO - 1.1, SO - 2.1 PŮDORYS PŮDY nový stav STAVEBNÍ ČÁST | | KOPIE: |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Josef Kučera | | OBSAH: | | | | |
| HIP: Ing.arch. Miroslav Kroulík | | | | | | |
| DATUM: | STUPEŇ: | FORMÁT: | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO DOKUMENTACE: | ČÍSLO VÝKRESU: | 7 |
| 09/2016 | DPS | A2 | 1 : 100 | 015 | | |