




Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA	POVRCHY STĚN A STOPŮ stěny	střop
116	CHODBA + SCHODIŠTĚ	18,20	KERAM. DLAŽBA	vápenná omítka štukovaná, nštěr	podhled světlá-šprava šuku 2 x malba
117	KANCELÁŘ	16,10	VINYLOVÁ PODL.	vápenná omítka štukovaná, nštěr	sdk podhled sv.3,66 2 x malba
118	ARCHIV	51,30	VINYLOVÁ PODL.	vápenná omítka štukovaná, nštěr	sdk podhled sv.3,66 2 x malba
119	CHODBA	10,80	KERAM. DLAŽBA	vápenná omítka štukovaná, nštěr	sdk podhled sv.2,95 2 x malba
120	KANCELÁŘ	22,80	VINYLOVÁ PODL.	vápenná omítka štukovaná, nštěr	sdk podhled sv.3,66 2 x malba
121	DENNÍ MÍSTNOST	18,70	VINYLOVÁ PODL.	vápenná omítka štukovaná, nštěr	sdk podhled sv.3,66 2 x malba
122	PŘEDSÍŇ – WC MUŽI	2,50	KERAM. DLAŽBA	vápenná omítka štukovaná, nštěr	sdk podhled sv.2,60 2 x malba
122a	CHODBA – WC MUŽI	3,50	KERAM. DLAŽBA	vápenná omítka štukovaná, nštěr	sdk podhled sv.2,60 2 x malba
122b	WC – MUŽI	1,50	KERAM. DLAŽBA	vápenná omítka štukovaná, nštěr	sdk podhled sv.2,60 2 x malba
122c	WC – MUŽI	1,40	KERAM. DLAŽBA	vápenná omítka ker. obklad, SDK	sdk podhled sv.2,60 2 x malba
123	PŘEDSÍŇ – WC ŽENY	4,00	KERAM. DLAŽBA	vápenná omítka ker. obklad, SDK	sdk podhled 2 x malba
123a	WC – ŽENY	1,40	KERAM. DLAŽBA	vápenná omítka ker. obklad, SDK	sdk podhled sv.2,60 2 x malba
123b	WC – ŽENY	1,50	KERAM. DLAŽBA	vápenná omítka ker. obklad, SDK	sdk podhled sv.2,60 2 x malba
124	PŘEDSÍŇ	2,40	KERAM. DLAŽBA	vápenná omítka ker. obklad, SDK	sdk podhled sv.2,60 2 x malba
124a	SPRCHA	2,60	KERAM. DLAŽBA	vápenná omítka štukovaná, nštěr	sdk(vodotav)/sv.2,60 2 x malba
124b	WC BEZBARIÉROVÉ	2,10	KERAM. DLAŽBA	vápenná omítka štukovaná, nštěr	sdk podhled sv.2,60 2 x malba
124c	KLIDOVÁ KOMORA	0,75	KERAM. DLAŽBA	vápenná omítka štukovaná, nštěr	sdk podhled sv.2,60 2 x malba
125	VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ	5,90	KERAM. DLAŽBA	vápenná omítka štukovaná, nštěr	sdk podhled sv.2,60 2 x malba
126	VSTUP SKLEP		KERAM. DLAŽBA	vápenná omítka	podhled světlá-šprava šuku 2 x malba
127	VSTUP NA PŮDU		KERAM. DLAŽBA	vápenná omítka	vápenná omítka
128	SKLAD	9,50	KERAM. DLAŽBA	vápenná omítka štukovaná, nštěr	dřevěný trámový
129	SKLAD ZAHRADA	11,20	KERAM. DLAŽBA	vápenná omítka štukovaná, nštěr	dřevěný trámový


ŘEZ A - A'




- CIHELNÉ KERA. BLOKY 15 na MVC
- CP P15 25 na MVC
- SDK tl. 10, 12,5, 15 cm



ŘEZ B - B'



ŘEZ S - S'



± 0,000 = 208,34 m

INVESTOR:	NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM, s. p. o. 533 14 Kladruby nad Labem		
STAVBA:	par.č. 35/1, č. p. 3, 533 14 Kladruby nad Labem		
VYPRACOVAL:	Ing.arch. Miroslav Kroulík		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Josef Kučera		
HIP:	Ing.arch. Miroslav Kroulík		
DATUM:	09/2016	STUPEŇ:	DPS
FORMÁT:	A1	MĚŘÍTKO:	1 : 50
ČÍSLO DOKUMENTACE:	015	ČÍSLO VÝKRESU:	11