


REKAPITULACE

(a)	13 m <sup>3</sup>
(b)	4 m <sup>3</sup>
(c)	0,5 m <sup>3</sup>
(d)	8,5 m <sup>3</sup> + 3,5 m <sup>3</sup>
(e)	20,5 m <sup>3</sup> + 6,5 m <sup>3</sup>
(f+f')	7 m <sup>3</sup>


VÝKOPY CELKEM 60,5 m<sup>3</sup>

ŘEZ 1 - 1'



- (As) PODLAHA NAD SKLEPEM
- VINYL IMITACE DŘEVA LEPENÝ
  - BETONOVÝ POTĚR + PODLAHOVÉ TOPENÍ tl. 60 mm
  - SEPARAČNÍ PVC FÓLIE
  - EPS 100 S tl. 100 mm
  - HYDROIZOLACE MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
  - PENETR. EMULZE
  - VNĚJŠÍ PОВRCH KLENBY
  - VYSPÁROVAT + BETON tl.20 mm
- (At) PODLAHA NAD TERÉNEM
- VINYL IMITACE DŘEVA LEPENÝ
  - BETONOVÝ POTĚR + PODLAHOVÉ TOPENÍ tl. 60 mm
  - SEPARAČNÍ PVC FÓLIE
  - TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS 100 S -tl. 100 mm
  - NADBETONOVÁNÍ NOPOVÉ FOLIE tl. 40 mm + KARI SÍŤ
  - NOPOVÁ FOLIE tl. 70 mm
  - ŠTĚRKOVÉ LOŽE tl.50 mm-ŠTĚRK 16/32
  - ŠTĚRKOVÉ LOŽE tl.150 mm-ŠTĚRK 32/63
  - ROSTLÝ TERÉN

ŘEZ A - A'



± 0,000 = 208,34 m

		INVESTOR: NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM, s. p. o. 533 14 Kladruby nad Labem			
		STAVBA: par.č. 35/1, č. p. 3, 533 14 Kladruby nad Labem			
VYPRACOVAL: Ing. Josef Kučera		OBJEKT: OBNOVA OBJEKTU č. p. 3 SO - 2.1, SO - 2.2 PŮDORYS 1. NP výkopy odvětraných podlah  STAVEBNÍ ČÁST			KOPIE:
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Josef Kučera					
HIP: Ing.arch. Miroslav Kroulík					
DATUM: 09/2016	STUPEŇ: DPS	FORMÁT: A3	MĚŘÍTKO: 1 : 100	ČÍSLO DOKUMENTACE: 015	ČÍSLO VÝKRESU: 12