



Ing. PAVEL ROMÁŠEK

Suchovršice 149, 542 32 Suchovršice sídlo

Lípová 93, 541 01 Trutnov kancelář

vh-projekce@seznam.cz email

+420 777 553 782 mobil

projektování vodohospodářských staveb

OBJEDNATEL____ Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

NÁZEV ZAKÁZKY____
**Malostranský potok, Výrava,
odstranění nánosů, ř. km 8,62 - 9,68**

NÁZEV PŘÍLOHY____
VÝKAZ VÝMĚR

číslo paré _____

autorizace _____

VYPRACOVAL / ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT____

ING. PAVEL ROMÁŠEK

STUPEŇ____

DSJ

ČÍSLO ZAKÁZKY____

1604

DATUM____

06/2016

MÍSTO STAVBY____

k.ú. Výrava

MĚŘÍTKO____

-

KRAJ____

KRÁLOVÉHRADECKÝ

ČÍSLO PŘÍLOHY____

F

**Výkaz výměr stavby - MALOSTRANSKÝ POTOK, VÝRAVA,
ODSTRANĚNÍ NÁNOSU, Ř. KM 8,62 - 9,68**

p.č. (dle rozpočtu)	popis	výpočet	množství	MJ
1 až 4	Kosení travin a rákosu nad vodou a ve vodě		0.6075	ha
	- rákos nad vodou	490*4.5	0.221	ha
	- rákos pod vodou	490*1.5	0.074	ha
	- tráva na březích	570*4.5	0.257	ha
	- vodní rostliny	570*1.0	0.057	ha
6 až 11	Vykopávky pro koryta vodotečí tř. 1-4 nad a pod vodou		890	m3
	- nánosy nad vodou	viz. D.1	400	m3
	<i>přehození za břehovou hranu, rozprostření, zaorání</i>			
	- nánosy pod vodou	viz. D.1	490	m3
	<i>uložení na břehovou hranu k odvodnění, následné naložení, přemístění, rozprostření a zaorání</i>			
	Příplatek za provádění čištění koryta ručně:			
	- před a za propustky v délce 2 m před a za čelem propustku	2.36+1.52+0.28+0.28+3.2		
	- kolem stromů - 20 kusů + km 9,22-9,28 (do průměrné vzdálenosti 2,0 m od kmene a průměrné mocnosti sedimentů 0,25 m)	20*(2+2)*0.2+0.58*60	58.44	m3
14	Čištění propustků strojně tlakovou vodou, průměr potrubí do 1000 mm při tl. nánosů do 50% DN	4.6+6.3+5+4.5+4.2	14.6	m
12	Likvidace pokoseného rákosu a travin		9.1125	t
	<i>shrabání, naložení, odvoz na skládku ke kompostování, skládkovné</i>	0.6075*15		
	<i>výpočet : 0,6075 ha * 15 t/ha = 9,1125 t - předpoklad</i>			
	<i>(množství je odvislé od ročního období a klimatických podmínek)</i>			
13	Likvidace odpadu ze sypaniny	viz. D.1	890	m3
	<i>likvidace odpadu ze sypaniny, vč. dopravy, uložení a poplatku za uložení</i>			