

# Národní zemědělské muzeum Čáslav - rekonstrukce haly K

## Silnoproudé rozvody

## VV- silnoproud

Ceny bez DPH

Název	Množství	MJ	Materiál		Montáž		Cena celkem
			Cena / jedn.	Cena Σ	Cena / jedn.	Cena Σ	
<b><u>Elektroinstalace:</u></b>							
Trubka ocelová 6216 2.NP pevně	40	m					
" " 6221 2.NP pevně	30	m					
Příchytka Omega 5220 ZNM	40	ks					
" " 5225 ZNM	20	ks					
Krabice odbočná 8102, IP54	5	ks					
Kabelový žlab MARS 50 x 62,5	90	m					
" MARS 50 x 125	125	m					
Vodič izolovaný CY6-zž	120	m					
" CYA25-zž	10	m					
Kabel silnopr. CYKY 3Cx1,5	160	m					
" CYKY 3Cx2,5	410	m					
" CYKY 5Cx1,5	40	m					
" CYKY 5Cx2,5	290	m					
" CYKY 5Cx6	240	m					
" CYKY 4Bx25	10	m					
Kabel bezhalogen. 1-CXKH-R,J 3x1,5,PSOR,B2,S1d0	90	m					
Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm <sup>2</sup>	95	ks					
" " do 6 mm <sup>2</sup>	50	ks					
Kabelová koncovka do 4x25	2	ks					
Zásuvka do vlhka 16A,230V, Variant,2P+PE, IP54	16	ks					
" nástěnná 3x16A,3P+PE+N,380V, IP67	8	ks					
" nástěnná 3x32A,3P+PE+N,380V, IP67	8	ks					
Chránička KF09090	10	m					
Součet				0,00		0,00	0,00
<b><u>Dodávka rozvaděčů:</u></b>							
R-HK-rozvaděč na om. FH 53, 800x1600x140, IP43	1	ks					
OP-K-ovládací panel na om. VE112L,310x302x151,IP54	1	ks					
pojistka výkon.-vločka PN 2 80A	3	ks					
přemístění stávajícího rozvaděče R-VO a soumrak. spínače	1	ks					
Součet				0,00		0,00	0,00
<b><u>Dodávka svítidel vč. světél. zdrojů:</u></b>							
C1 Ofront light gran. C/1 LED 6000Lm Warm.white med	20	ks					
C2 Ofront light gran. C/1 LED 6000Lm Warm.white flood	20	ks					
C3 Ofront light gran. C/1 LED 6000Lm Warm.white wide	12	ks					
T1 Standart napájecí závěs. lišta 3F 16A,230V,L=4000	20	ks					
Standart neviditelná spojka	18	ks					
Standart napájecí koncovka levá	2	ks					
Standart koncovka	2	ks					
Příslušenství lankový závěs	80	ks					
Příspěvek na recyklaci	1	ks					
N svítidlo nouzové nástěnné LED 8W, 1hod, IP54	3	ks					
Součet				0,00		0,00	0,00
<b><u>Hromosvodní ochrana a uzemnění:</u></b>							
Vodič plný FeZn 8 na podpěrách	300	m					
Vodič plný FeZn 10 volně	60	m					
Pásek FeZn 30x4 v zemi	120	m					
Podpěra PV23	130	ks					
Svorka spojovací SS	140	ks					

Svorka okapová SO	12	ks					
Svorka křížová SK	25	ks					
Svorka zkušební SZ	12	ks					
Svorka spojovací SR2	8	ks					
Svorka spojovací SR3	40	ks					
Ochranný úhelník OÚ	12	ks					
Držák ochran.úhelníku DOU	24	ks					
Pomocný jímač FeZn 8	21	ks					
Barva syntetik	2	kg					
<b>Součet</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Zemní práce:</u></b>							
Výkop drážky 35x70 vč. záhozu a úpravy terénu	140	m					
výkop sondy	4	ks					
<b>Součet</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Demontáž stávajícího zařízení silnoprůdu - odhad:</u></b>	1	ks					
<b>Součet</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Silnoprůdé rozvody</b>	<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>
Výchozí revize vč. revizní zprávy							<b>0,00</b>