



ZMĚNOVÝ LIST č. 1			
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	Nerealizace turniketů		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné: požadavek investora	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ANO
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		-314 820 Kč	
Výše DPH 21%		-66 112 Kč	
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH		-380 932 Kč	
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):	 16.5.2017	Martin Koška
	TDI:	 19.5.17	Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:	 17.5.2017	Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy: Ocenění ZL č.01		

Změnový list č. 01

projekt:
 objekt:
 soubor:
 předmět: Vnitřní vybavení - turnikety
 stručný popis změny:




Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
 budova NZM
 Změnový list č. 01

Datum: 15.2.2017

Nerealizace turniketů, včetně přívodů silno a slaboproudu



přílohy:

Číslo položky	Název položky	Poznámky/vysvětlení	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Práce a dodávky PSV					
	D.1.4.7. SILNOPROUD					
741	Elektromontážní práce - 1.NP A 3.NP					
741999026 SPC	D+M Kabel CHKE-R 3x1,5 RE	1.NP - z 1.PP	m	-76,00	44,17	-3 356,92
	"Všechné montáže a uclazení"					
	D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE					
741	Elektromontážní práce - 1.NP A 3.NP					
741999001 SPC	D+M Datová zásuvka 2xRJ45	1.NP	kus	-4,00	376,71	-1 506,84
	"Všechné montáže a zapojení"					
741999008 SPC	D+M Kabel UTP cat 5	1.NP	m	-62,00	23,21	-1 439,02
	"Všechné montáže a uclazení"					
	D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ INTERIÉR					
799	Vnitřní vybavení interiéru					
799999103 SPC	D+M Turniket - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - V3	1.NP	kpl.	-2,00	137 783,03	-275 566,06
	"1.NP"			-2,00		
999799203 RTO	Přesun hmot procentní pro vnitřní vybavení interiéru v objektech v do 36 m	1.NP	%	-2,10	2 755,66	-5 786,89
999799	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 799	1.NP	kpl.	-0,10	10 000,00	-1 000,00
	"Doplňkové práce kompletace apod."					
Celkem za	Práce a dodávky PSV					-286 655,73
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby		%	0,03	-2 886,56	-90,86
2	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.		%	2,52	-2 886,56	-7 270,03
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD		%	0,05	-2 886,56	-145,40
4	Zajištění publicity dle požadavku SoD a investora		%	0,03	-2 886,56	-90,86
5	Zajištění kompletní a koordinací činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání		%	0,09	-2 886,56	-272,63
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace		%	0,03	-2 886,56	-90,86
7	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.		%	0,05	-2 886,56	-145,40
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD		%	0,08	-2 886,56	-218,10
9	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.		%	0,22	-2 886,56	-636,13
10	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury		%	0,04	-2 886,56	-109,06
11	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD		%	0,08	-2 886,56	-218,10
12	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladu nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.		%	0,03	-2 886,56	-90,86
13	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.		%	0,03	-2 886,56	-90,86
14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.		%	0,03	-2 886,56	-90,86
15	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla		%	0,09	-2 886,56	-272,63
16	Spolupráce na technických řešeních stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby		%	0,03	-2 886,56	-90,86
17	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.) Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.		%	0,10	-2 886,56	-284,96
18	Technická řešení rozdílu skutečného zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.		%	0,10	-2 886,56	-284,96
19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS		%	0,31	-2 886,56	-908,75
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek		%	0,11	-2 886,56	-327,15
21	Uvedení pozemku a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.		%	0,13	-2 886,56	-363,50
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)		%	0,05	-2 886,56	-145,40
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu		%	0,01	-2 886,56	-36,36
24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasazených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.		%	0,03	-2 886,56	-90,86
25	Náklady na zábor veřejného prostranství		%	4,79	-2 886,56	-13 816,69
Celkem za	VRN Vedlejší rozpočtové náklady					-26 164,10
Poznámka:	Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady. Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SoD.					
Celkem změnový list č. 01 bez DPH						-314 820

ZMĚNOVÝ LIST č. 2			
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	Doplnění výkresu 1.PP v části PBRS, včetně ASR s definováním požadované požární odolnosti SDK odhledu nového OK stropu.		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné: požadavek investora	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ANO
		navýšení ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		0 Kč	
Výše DPH 21%		0 Kč	
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH		0 Kč	
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):	 16.5.2017	Martin Koška
	TDI:	 19.5.17	Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:	 17.5.2017	Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy:		

Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
Objekt:	budova NZM
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz

Popis změny: Čištění travertinového obkladu - dle návrhu kameníků

údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu		
		chyba projektu, PD neřešil		
		jiné:	požadavek investora	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		navýšení ceny díla		ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)		
dodatek k PD		ANO		
jiné:				
údaje o čerpání financí	Ocenění předložil			
	Náklady na změnu CELKEM bez DPH		457 801 Kč	
	Výše DPH	21%	96 138 Kč	
	Náklady na změnu CELKEM vč. DPH		553 939 Kč	
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis		jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):	 16.5.2017		Martin Koška
	TDI:	 17.5.17		Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:	 17.5.2017		Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy: Ocenění ZL č.3b			

Změnový list č. 3b

projekt: Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
 objekt: budova NZM
 soubor: Změnový list č. 3b

předmět: Čištění travertinového obkladu - dle návrhu kameníků

stručný popis změny:

Datum: 1.2.2017




Čištění travertinového obkladu na schodišti a v 1.NP dle návrhu kameníků:

hloubkové čištění v kombinaci pára - chemie, vyspravení, odstranění vosku párou a chemii, hydrofobní impregnace

přílohy:

Číslo položky	Název položky	Poznámky/vysvětlení	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
782	Dokončovací práce - obklady z kamene					
78299901 SPC	D+M Repase stávajícího travertinového obkladu - Specifikace dle RZ		m2	384,64	1 047,00	402 718,60
	Obklad schodiště 1 PP až 4 NP					
	Obklad 1 NP					
998782203	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 60 m		%	4,23	4 027,19	17 035,00
Celkem za	782 Dokončovací práce - obklady kamene					419 753,60

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	%	0,03	4 197,54	132,15	
2	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.	%	2,52	4 197,54	10 571,83	
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD	%	0,05	4 197,54	211,44	
4	Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora	%	0,03	4 197,54	132,15	
5	Zajištění kompletní a koordinací činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	%	0,09	4 197,54	396,44	
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	%	0,03	4 197,54	132,15	
7	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	%	0,05	4 197,54	211,44	
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	%	0,08	4 197,54	317,16	
9	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.	%	0,22	4 197,54	925,04	
10	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	%	0,04	4 197,54	158,56	
11	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	%	0,08	4 197,54	317,16	
12	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	%	0,03	4 197,54	132,15	
13	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	%	0,03	4 197,54	132,15	
14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	%	0,03	4 197,54	105,72	
15	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla	%	0,09	4 197,54	396,44	
16	Spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby	%	0,03	4 197,54	132,15	
17	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvidět (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.). Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	4 197,54	414,42	
18	Technická řešení rozdílu skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	4 197,54	414,42	
19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	%	0,31	4 197,54	1 321,48	
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	%	0,11	4 197,54	475,73	
21	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	%	0,13	4 197,54	528,59	
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	%	0,05	4 197,54	211,44	
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	%	0,01	4 197,54	52,86	
24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	%	0,03	4 197,54	132,15	
25	Náklady na zábor veřejného prostranství	%	4,79	4 197,54	20 091,77	
Celkem za	VRN Vedlejší rozpočtové náklady					38 046,97
Poznámka:	Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady. Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
	Celkem změnový list č. 3b bez DPH					457 801

ZMĚNOVÝ LIST č. 4			
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	Repase kamenných a teracových podlah v 2.NP - 4.NP		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné: požadavek investora	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		jiné: dle skutečného stavu na stavbě	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		1 385 380 Kč	
Výše DPH 21%		290 930 Kč	
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH		1 676 310 Kč	
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):	 16.5.2017	Martin Koška
	TDI:	 19.5.17	Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:	 17.5.2017	Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy: Ocenění ZL č.4		

Změnový list č. 4

projekt:

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu

soubor:

budova NZM

předmět:

Repose kamenných a teracových podlah v 2.NP - 4.NP

Změnový list č. 4

stručný popis změny:




Datum: 1.2.2017

Repose kamenné podlahy v 2.NP a teracových podlah v 3.NP a 4.NP pro sjednocení povrchu podlah s repasovanými podestami schodiště

přílohy:

Číslo položky	Název položky	Poznámky/vysvětlení	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
772	Podlahy z kamene					
7729901 SPC	D+M Repase stávající kamenné podlahy včetně soklu	Výměna poškozených prvků, doplnění podlahy včetně soklu, vyčištění, vyspravení, impregnace, leštění, voskování, zakonzervování apod. - JC dle smluvního rozpočtu	m2	705,00	1 680,75	1 184 929
	2.NP			235,00		
	3.NP			235,00		
	4.NP			235,00		
998772203	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 80 m		%	7,20	11 849,29	85 315
Celkem za	772 Podlahy z kamene					1 270 244

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby		%	0,03	12 702,44	399,90
2	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.		%	2,52	12 702,44	31 992,11
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD		%	0,05	12 702,44	639,84
4	Zajištění publicity dle požadavku SoD a investora		%	0,03	12 702,44	399,90
5	Zajištění kompletní a koordináční činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání		%	0,09	12 702,44	1 199,70
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace		%	0,03	12 702,44	399,90
7	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.		%	0,05	12 702,44	639,84
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD		%	0,08	12 702,44	959,76
9	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.		%	0,22	12 702,44	2 799,31
10	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury		%	0,04	12 702,44	479,88
11	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD		%	0,08	12 702,44	959,76
12	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladu nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.		%	0,03	12 702,44	399,90
13	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.		%	0,03	12 702,44	319,92
14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.		%	0,09	12 702,44	1 199,70
15	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla		%	0,03	12 702,44	399,90
16	Spolupráce na technických řešeních stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby		%	0,10	12 702,44	1 254,09
17	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.). Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.		%	0,10	12 702,44	1 254,09
18	Technická řešení rozdílu skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.		%	0,31	12 702,44	3 999,01
19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS		%	0,11	12 702,44	1 438,65
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek		%	0,13	12 702,44	1 599,61
21	Uvedení pozemku a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.		%	0,05	12 702,44	639,84
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)		%	0,01	12 702,44	158,96
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu		%	0,03	12 702,44	399,90
24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníku a uživatele sousedních nemovitostí, DOSS apod.		%	4,79	12 702,44	60 801,01
25	Náklady na zábor veřejného prostranství		%			
Celkem za	VRN Vedlejší rozpočtové náklady					115 136
Poznámka:	Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady. Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
	Celkem změnový list č. 4 bez DPH					1 385 380

ZMĚNOVÝ LIST č.		5	
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	Úprava zadání výtahů		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		chyba projektu, PD neřešil	ANO
		jiné:	požadavek investora
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		odpočty	-6 885
		přípočty	441 151
		celkem	434 266 Kč
Výše DPH		21%	91 196 Kč
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH	525 462 Kč		
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):	 16.5.17	Martin Koška
	TDI:	 19.5.17	Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:	 12.5.2017	Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy:	odpočty ZL č.05 přípočty ZL č.05	

Změnový list č. 05 - odpochty

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu

budova NZM

Změnový list č. 05

projekt:

objekt:

soubor:

předmět: Dodávka dveří do mezistanic, úprava dojezdu výtahu, jiný pohled

stručný popis změny:

Datum:

21.3.2017

Odpochet nosníků dle původní PD

přílohy:

Číslo položky		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
3		Svislé a kompletní konstrukce				
317944311RT3		Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.10 (původ. rozp. pol.31	t	-0,17	37 500,00	-6 375,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				-6 375,00
99		Staveništní přesun hmot				
99928111R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,17	756,00	-128,52
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				-128,52
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
999		Zařízení staveniště, oplocení,zpev. plochy, kancel sklady, sociály, energie	%	4,95	-65,04	-321,61
9991		Provoz investora, přístupy zaměstn. a veřejnosti	%	0,59	-65,04	-38,59
9992		IČD, koordinace postupů prací, vypracování skuteč. provedení	%	0,33	-65,04	-21,44
Celkem za		VRN Vedlejší rozpočtové náklady				-381,64
Poznámka:		Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady.				
		Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.				
		Celkem odpochty změnový list č. 05 bez DPH				
		-6 885				

Změnový list č. 05 - přípočty

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu

budova NZM

Změnový list č. 05

projekt:

objekt:

soubor:

předmět: Dodávka dveří do mezistanic, úprava dojezdu výtahu, jiný pohled

stručný popis změny:

Demontáž a dodávka a montáž manuálních dveří do mezistanic osobonákladního výtahu, včetně úprav ve výtahové kabině a výtahové šachtě;

Doplnění bezpečnostních prvků osobonákladního výtahu;

Provedení nadstandardního pohledu v osobních výtazích;



Změna překladů pro stavební otvor dle dodavatele výtahu;

Datum: 21.3.2017

přílohy:

Číslo položky		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Poznámky/vysvětlení						
M33	Montáž dopravních zařízení výtahy, eskalátory					
M+M1	Příplatek za jiný pohled (L95)					
M2	Šachetní dveře					
		Provedení podhledu z nadstandardní řady	ks	2,00	8 550,00	17 100,00
		Šachetní dveře 2-krídle ruční 1300x1800 mm v RAL odstínu 7035 vč. speciální úpravy pro kombinaci s automatickými kabinovými dveřmi. Speciální kotvící profily dveří pro montáž do šachty, požární odolnost EW30	ks	3,00	44 900,00	134 700,00
M2	Úprava v kabině, materiál na zakrytí mezer mezi nástupišťem a šachetními dveřmi					
		Sada materiálu pro 1 stanic - přivolač LOP, elektroinstalace, úprava SW, dovybavení kabinových dveří speciálním zámkem dle EN81-1, materiál k zakrytí mezer mezi nástupišťem a šachetními dveřmi	ks	3,00	34 200,00	102 600,00
M2	Demontáž, montáž, doprava					
		Demontáž pro 3 stanice, montáž pro 3 stanice, doprava	kpl	1,00	83 800,00	83 800,00
M2	Příplatek za úpravu dojezdu výtahu					
		dotatečné bezpečnostní vybavení výtahu z důvodu snížené prohlubně dle ČSN EN 81-21	kpl	1,00	49 950,00	49 950,00
Celkem za M33 Montáž dopravních zařízení výtahy, eskalátory						388 150,00
3	Svislé a kompletní konstrukce					
317944311RT3	Válcované nosníky do č. 12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu IPE 120					
			t	0,21	37 500,00	7 875,00
		20,0*0,0104		0,21		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						7 875,00
4	Vodorovné konstrukce					
413232221R00	Zadržka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm					
			kus	12,00	158,87	1 906,44
413941121R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch do č. 12 IPE 12					
			t	0,10	7 577,06	756,19
		3,20*3*0,0104		0,10		
413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22 IPE 16					
			t	0,15	6 963,02	1 056,29
		3,2*3*0,0158		0,15		
13383420	Týč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli S235					
			t	0,22	25 200,00	5 435,64
		0,1997*1,08		0,22		
13383430	Týč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235					
			t	0,16	25 200,00	4 127,76
		3,20*3*0,0158*1,08		0,16		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						13 282,32
61	Úpravy povrchů vnitřní					
612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2					
			kus	12,00	130,17	1 562,04
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 562,04
96	Bourání konstrukci					

973031335R00	Vysekání kapes zeď cihl. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm		kus	12,00	229,00	2 748,00
Celkem za	96 Bourání konstrukcí					2 748,00
99	Staveništní přesun hmot		t	1,21	756,00	911,11
999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m					
Celkem za	99 Staveništní přesun hmot					911,11
783	Nátěry					
783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný ocel. nosníky		m2	8,35	99,00	826,85
	(0,12+0,10)*2*2,90*3			3,83		
	(0,16+0,10)*2*2,90*3			4,52		
Celkem za	783 Nátěry					826,85
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot		t	0,74	238,00	177,07
979011111R00	Svislá doprava sutí a vybur. hmot za 2.NP a 1.PP		t	3,72	141,00	524,52
979011121R00	Příplatek za každé další podlaží		t	0,74	365,00	271,56
979081111R00	Odvoz sutí a vybur. hmot na skládku do 1 km		t	6,70	14,00	93,74
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	0,74	205,00	152,52
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		t	0,74	16,00	11,90
979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění		t	0,74	150,00	111,60
979980001R00	Poplatek za skládku stavební sutí					
Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					1 342,92
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		%	4,95	4 166,98	20 606,29
999	Zařízení staveniště, oplocení,zpev. plochy, kancel składy, sociály, energie					
9991	Provoz investora, přístupy zaměstn. a veřejnosti		%	0,59	4 166,98	2 472,75
9992	IČD, koordinace postupů prací, vypracování skuteč. provedení		%	0,33	4 166,98	1 373,75
Celkem za	VRN Vedlejší rozpočtové náklady					24 452,79
Poznámka:	Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady.					
	Vyše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podlílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
	Celkem přípočty změnový list č. 05 bez DPH					
						441 151

ZMĚNOVÝ LIST č. 6			
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	Elektro - silnoproud 3. NP		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné:	požadavek investora
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		62 327 Kč	
Výše DPH		21%	13 089 Kč
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH		75 415 Kč	
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):		Martin Koška
	TDI:		Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:		Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy: Ocenění ZL č.06 CN Technico		

Změnový list č. 06

projekt:
 objekt:
 soubor:
 předmět:
 stručný popis změny:

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
 budova NZM
 Změnový list č. 06

Datum: 15.2.2017

Dodávka a montáž 15 ks zásuvek v místosti 3.07, 1ks v místnosti 3.02 navíc oproti ZD.
 Úprava umístění zásuvek z projekční výšky v.1500 na požadovanou výšku 400 mm v místnostech 3.07, 3.01, 3.08 a 3.13.
 Projektové zpracování těchto požadovaných změn.

přílohy:



Číslo položky	Název položky	Poznámky/vysvětlení	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
741	D.1.4.7. SILNOPROUD					
741999017 SPC	Elektromontážní práce - 1.NP A 3.NP					
	D+M Zásuvka 230V/16A	3.NP	ks	16,00	242,84	3 885,44
	"Včetně montáže a zapojení"					
741999025 SPC	D+M křída vkladací 24x22	3.NP	m	8,00	83,79	670,32
	"Včetně montáže a uchycení do prostoru recepcie"					
741999028 SPC	D+M Kabel CHKE-R 3x2,5 RE	3.NP	m	647,00	55,82	35 986,14
	"Včetně montáže a uložení"					
741999030 SPC	D+M Rozvaděč v 3.NP	3.NP - doztrojení rozvaděče	ks	0,25	6 160,00	1 540,00
	"Včetně vybavení rozvaděče a připojení ke stávajícímu patřnému rozvodu"					
741999031 SPC	D+M Další podružný a instalační materiál	3.NP	kpl.	0,20	7 700,00	1 540,00
741999032 SPC	D+M Revize	3.NP - Doplnění revize	kpl.	0,05	14 000,00	700,00
	"Včetně vychází revizní zprávy"					
	Dopracování projektové dokumentace	Dopracování projektové dokumentace	kpl.	1,00	12 825,00	12 825,00
Celkem za	D.1.4.7. SILNOPROUD					57 146,90

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	%	0,03	571,47		17,99
2	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.	%	2,52	571,47		1 439,29
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD	%	0,05	571,47		28,79
4	Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora	%	0,03	571,47		17,99
5	Zajištění kompletní a koordinací činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	%	0,09	571,47		53,97
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	%	0,03	571,47		17,99
7	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	%	0,05	571,47		28,79
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	%	0,08	571,47		43,18
	Bezpečnostní hrzení, oplotení, zajištění přístupu na staveniště apod.	%	0,22	571,47		125,94
	Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.					
9	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	%	0,04	571,47		21,59
10	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	%	0,08	571,47		43,18
11	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	%	0,03	571,47		17,99
12	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	%	0,03	571,47		17,99
13	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	%	0,03	571,47		14,39
14	Zajištění průzkumu, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla	%	0,09	571,47		53,97
15	Spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby	%	0,03	571,47		17,99
16	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.) Odhad normohodin pro „technika specialistů“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	571,47		56,42
17	Technická řešení rozdílu skutečného zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistů“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	571,47		56,42
18	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	%	0,31	571,47		179,91
19	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	%	0,11	571,47		64,77
20	Uvedení pozemku a všech povrchu dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	%	0,13	571,47		71,86
21	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	%	0,05	571,47		28,79
22	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	%	0,01	571,47		7,20
23	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníku a uživatele sousedních nemovitostí, DOSS apod.	%	0,03	571,47		17,99
24	Náklady na zábor veřejného prostranství	%	4,79	571,47		2 735,37
25	Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady					5 179,86

Poznámka: Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady.
 Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.

Celkem změnový list č. 06 bez DPH

62 327

ZMĚNOVÝ LIST č.		7	
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	D+M ocelových protipožárních dveří		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	ANO
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné:	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		odpočty	-28 917
		přípočty	71 525
		celkem	42 609 Kč
Výše DPH		21%	8 948 Kč
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH	51 556 Kč		
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):	 16.5.2017	Martin Koška
	TDI:	 19.5.17	Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:	 17.5.2017	Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy:	odpočty ZL č.7 přípočty ZL č.7	

Změnový list č. 7 - odpočty

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu

budova NZM

Změnový list č. 7

projekt:

objekt:

soubor:

předmět: Záměna dveří za ocelové protipožární dveře

stručný popis změny:

Změna zadání dveří (z dřevěných hladkých a do pouzdra) na ocelové protipožární dveře

Datum: 22.3.2017

přílohy: PD

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
766	Konstrukce truhlářské				
76699911 SPC	D+M Interiérové dveře 800x1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D08	ks	-1,00	3 888,00	-3 888,00
76699912 SPC	D+M Interiérové dveře 800x1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D09	ks	-1,00	4 036,50	-4 036,50
76699915 SPC	D+M Interiérové dveře posuvné 900x1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D12	ks	-1,00	9 150,30	-9 150,30
76699916 SPC	D+M Interiérové dveře posuvné 900x1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D13	ks	-1,00	9 150,30	-9 150,30
999766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10	-262,25	-262,25
Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-26 513,58

VRN	Veřejší rozpočtové náklady				
1	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	%	0,03	-265,14	-8,35
2	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.	%	2,52	-265,14	-667,77
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD	%	0,05	-265,14	-13,36
4	Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora	%	0,03	-265,14	-8,35
5	Zajištění kompletní a koordinací činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	%	0,09	-265,14	-25,04
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOZ včetně průběžné aktualizace	%	0,03	-265,14	-8,35
7	Vytváření inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	%	0,05	-265,14	-13,36
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	%	0,08	-265,14	-20,03
9	Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod... Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.	%	0,22	-265,14	-58,43
10	Vytváření prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	%	0,04	-265,14	-10,02
11	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	%	0,08	-265,14	-20,03

	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	%	0,03	-265,14	-8,35
12	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	%	0,03	-265,14	-8,35
13	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	%	0,03	-265,14	-6,88
14	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla	%	0,09	-265,14	-25,04
15	Spolupráce na technických řešeních stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby	%	0,03	-265,14	-8,35
16	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvidat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.) Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	-265,14	-26,18
17	Technická řešení rozdílů skutečné zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	-265,14	-26,18
18	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	%	0,31	-265,14	-83,47
19	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	%	0,11	-265,14	-30,05
20	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	%	0,13	-265,14	-33,39
21	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	%	0,05	-265,14	-13,36
22	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	%	0,01	-265,14	-3,34
23	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací stavební dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	%	0,03	-265,14	-8,35
24	Náklady na zábor veřejného prostranství	%	4,79	-265,14	-1 269,09
25	VRN Vedlejší rozpočtové náklady				-2 403,22
Poznámka:	Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady. Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.				
	Celkem odpochty změnový list č. 7 bez DPH				-28 917

Změnový list č. 7 - přípočty

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu

budova NZM

Změnový list č. 7

projekt:

objekt:

soubor:

předmět: Záměna dveří za ocelové protipožární dveře

stručný popis změny:

Změna zadání dveří (z dřevěných hladkých a do pouzdra) na ocelové protipožární dveře


Datum: 22.3.2017

přílohy: PD

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Poznámky/vysvětlení					
766	Konstrukce truhlářské				
766-R01	D-M Interiérové dveře ocelové 900x1970 mm - Specifikace v upraveném výpisu dveří - D08	ks	1,00	21 622,50	21 622,50
766-R02	D-M Interiérové dveře ocelové 900x1970 mm - Specifikace v upraveném výpisu dveří - D12	ks	1,00	21 622,50	21 622,50
766-R03	D-M Interiérové dveře ocelové 900x1970 mm - Specifikace v upraveném výpisu dveří - D13	ks	1,00	21 622,50	21 622,50
998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10	648,68	713,54
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské					65 581,04

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	Zajištění a provedení všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	%	0,03	655,81	20,65
2	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.	%	2,52	655,81	1 651,71
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD	%	0,05	655,81	33,03
4	Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora	%	0,03	655,81	20,65
5	Zajištění kompletní a koordinací činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	%	0,09	655,81	61,94
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	%	0,03	655,81	20,65
7	Vytváření inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. provedení se správci, apod.	%	0,05	655,81	33,03
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	%	0,08	655,81	49,55
9	Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.	%	0,22	655,81	144,52
10	Vytváření prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	%	0,04	655,81	24,78
11	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	%	0,08	655,81	49,55
12	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	%	0,03	655,81	20,65

13	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	%	0,03	655,81	20,65
14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	%	0,03	655,81	16,52
15	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla	%	0,09	655,81	61,94
16	Spolupráce na technických řešení stavby odchytek zjištěných v průběhu stavby	%	0,03	655,81	20,65
17	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.). Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	655,81	64,75
18	Technická řešení rozdílu skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	655,81	64,75
19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	%	0,31	655,81	206,46
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	%	0,11	655,81	74,33
21	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	%	0,13	655,81	82,59
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	%	0,05	655,81	33,03
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dolačného titulu	%	0,01	655,81	8,26
24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací stavebního dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	%	0,03	655,81	20,65
25	Náklady na zábor veřejného prostranství	%	4,79	655,81	3 139,08
Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady					5 944,34
Poznámka: Vzhledem k upravenému rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady.					
Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
Celkem přípočty změnový list č. 7 bez DPH					71 525

ZMĚNOVÝ LIST č. 8			
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	Nástavba - úprava krovu a navazujících konstrukcí		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		chyba projektu, PD neřešil	ANO
		jiné:	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		818 542	
Výše DPH		21%	171 894 Kč
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH		990 436 Kč	
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):	 16.5.2017	Martin Koška
	TDI:	 19.5.17	Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:	 17.5.2017	Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy: ocenění ZL č.08		

Změnový list č. 08

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu

budova NZM

Změnový list č. 08

projekt:

objekt:

soubor:

předmět: Úprava krovu nástavby

stručný popis změny:

Datum: 15.3.2017

Na základě přesného geodetického zaměření stávajícího krovu byly dopřesněny stavební úpravy spojené s osazováním nové ocelové konstrukce nástavby – doplnění výměn krovu ocelovými a dřevěnými profily vynášejícími stávající upravované části krovu; demontáž a následná kompletace určených částí střešního pláště včetně folie, bednění a dřevěných prvků krovu, náhrada, doplnění a posouvání pevných vazeb na železobetonových rámech mimo osu rámu z důvodu osazení nových příhradových vazníků na osy žb rámu; dočasné zabezpečení dešťového žlabu v místech jeho přerušení.

přílohy:

Číslo položky		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
3 Svislé a kompletní konstrukce						
331231114R00		Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC podezdívky ve střeše	m3	0,34	4 720,00	1 614,24
		0,30*0,30*0,30*4+0,30*0,30*1,30*2		0,34		
4 Svislé a kompletní konstrukce						
4 Vodorovné konstrukce						
413941123R00		Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 HEB14 a 18	t	0,56	6 963,00	3 899,28
13388435		Týc průřezu HEB140, střední, jakost oceli S235	t	0,22	25 200,00	5 634,72
		5,0*0,0345*1,08		0,22		0,00
13388440		Týc průřezu HEB180, střední, jakost oceli S235	t	0,33	25 200,00	8 361,36
		5,0*0,0512*1,08		0,33		
6 Vodorovné konstrukce						
96 Bourání konstrukcí						
962031133R00		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	25,03	85,00	2 127,26
		((7,87*0,54)+(7,87*2,1/2))*2		25,03		
962052211R00		Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	1,89	3164,94	5 980,98
		(0,695*3,53*2,54)+(0,535*3,37*2,54)+(1,17*0,08*2,54)		1,89		
96 Bourání konstrukcí						
99 Staveništní přesun hmot						
999281111R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,27	756,00	960,12
99 Staveništní přesun hmot						
712 Živěné krytiny						
712400832R00		Odstranění živěné krytiny střech do 30° 2vrstvě	m2	349,90	45,00	15 745,66
		349,9035		349,9035		
712400834R00		Příplatek za odstranění každé další vrstvy stáv. krytiny	m2	349,90	25,00	8 747,59
69326		Geotextilie	m2	913,56	15,00	13 703,45
		870,06*1,05		913,56		
999712203R00		Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	2,00	381,97	763,93
712 Živěné krytiny						
762 Konstrukce tesáfské						
762084112R00		Příplatek za demontáž teřiva	m	998,40	15,00	14 976,00
		724,25+28,50+245,65		998,40		
762084211R00		Příplatek pro demontáž bednění	m2	824,60	15,00	12 369,06
		429,846+394,758		824,60		

762321905U00	Podépní vazník fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	61,30	172,00	10 543,60
	1,0*21+0,60*26		36,60		
	0,95*26		24,70		
762321905U00	Podépní vazník fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	227,84	172,00	39 189,00
762331931R00	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	28,50	151,38	4 314,33
	15/15:0,95*30		28,50		
762331951R00	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	245,65	184,67	45 364,19
	22/26:16,25*14+7,15+5,50*2		245,65		
762331951R00	Výřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 3 m přerušení vazníků	m	52,20	184,67	9 639,77
	0,90*29*2		52,20		
762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	97,30	196,34	19 103,88
	10/10:0,50*2+1,20*2+1,0*4+1,30*4+2,0*4		20,60		
	6/12:0,90*63+1,0*20		76,70		
762332934R00	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	9,00	371,27	3 341,43
	nové:		0,00		
	14/18:9,0		9,00		
762332934R00	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	12,30	371,27	4 566,62
	nové:		0,00		
	14/22:5,70+6,60		12,30		
762333132U00	Mlž krov nepr řezivo hran -224cm2	m	797,20	160,20	127 711,44
	nové:				
	12/14: 8,20*21		172,20		
	10/16:9,0		9,00		
	12/12:1,40*88		123,20		
	stávající:				
	12/14:8,20*43+0,80*9+1,70*8+4,20*14+4,0*5+1,0*7+1,10*6+4,50*6		492,80		
762341925R00	Výřezání otvorů střech, v bednění pl. nad 8 m2	m2	88,81	98,00	8 703,28
	1,20*8,20*21		72,24		
	1,50*3,604		5,41		
	3,10*3,60		11,16		
762341933R00	Výřezání částí bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2	m2	394,76	60,91	24 044,71
	7,12*13,40+0,80*1,50		96,61		
	8,20*(21,0+9,13)		247,07		
	4,30*(8,48+3,40)		51,08		
762343911U00	Bednění žlabu ve sítěse (bez materiálu)	m2	95,40	327,90	31 281,66
	1,0*95,40		95,40		
762343913U00	Bednění střech otvor -8 m2 (bez materiálu)	m2	223,28	117,46	26 226,47
	223,28		223,28		
762343935R00	Zabednění otvorů střech prkny plochy nad 8 m2 dle výřezání	m2	229,85	163,25	37 522,36
	229,846		429,85		
762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	48,06	821,00	39 455,70
	0,12*0,14*(172,20+492,80)		11,17		
	0,12*0,12*123,2		1,77		
	0,10*0,16*9,0		0,14		
	0,14*0,18*9,0		0,23		
	0,14*0,22*12,30		0,38		
	0,10*0,10*20,60		0,21		
	0,06*0,12*76,70		0,55		

	0,22*0,26*(227,10+36,60)			15,08		
	0,15*0,15*24,70			0,56		
	0,024*(429,846+223,2840)			15,68		
	0,024*95,40			2,29		
60512	Prkna SM jak. I tl. 24mm	m3		2,52	5 900,00	14 868,00
	nové:					
	0,024*95,40*1,10			2,52		
60513	Impregnace řeziva, nové	m3		17,50	640,00	11 196,80
	nové: 5,89+9,095+2,51			17,50		
763732112R00	Demontáž vazníků příhradových dl. do 18 m v prostoru nástavby	m		17,70	450,00	7 965,00
	6,0*11,70			17,70		
60516531	Řezivo SM jak. I	m3		9,10	6 750,00	61 393,28
	22/26:0,22*0,26*36,60*1,10			2,30		
	10/10:0,10*0,10*20,60*1,10			0,23		
	12/14:0,12*0,14*172,20*1,10			3,18		
	12/12:0,12*0,12*123,20*1,10			1,95		
	10/16:0,10*0,16*9,0*1,10			0,16		
	14/18:0,14*0,18*9,0*1,10			0,25		
	14/22:0,14*0,22*12,30*1,10			0,42		
	6/12:0,06*0,12*76,70*1,10			0,61		
996762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%		6,00	5 537,77	33 226,59
Celkem za	762 Konstrukce tesařské					587 003,18
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t		32,16	238,00	7 654,34
979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t		160,81	141,00	22 673,57
979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		32,16	365,00	11 738,80
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		289,45	14,00	4 052,30
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		32,16	205,00	6 593,02
979083111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t		32,16	16,00	514,58
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t		32,16	150,00	4 824,16
Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					58 050,76
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
999	Zařízení staveniště, oplocení zpev. plochy, kancel. sklady, sociály, energie	%		4,95	7 125,93	35 238,65
9991	Provoz investora, přístupy zaměštn. a veřejnosti	%		0,59	7 125,93	4 228,64
9992	IČD, koordinace postupů prací, vypracování skuteč. provedení	%		0,33	7 125,93	2 349,24
99999	Ztižené výrobní podmínky	kpl		1,00	64 133,33	64 133,33
Celkem za	VRN Vedlejší rozpočtové náklady					105 949,86
Poznámka:	Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady. Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD. Ztižené podmínky kalkulovány vzhledem k nutnosti zajištění funkčnosti středního odvodního žlabu.					
	Celkem změnový list č. 08 bez DPH					818 542

ZMĚNOVÝ LIST č. 9			
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	změna vodoinstalace		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	ANO
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné:	dopracování stavu po odkrytí konstrukcí
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		odpočty	-6 979
		přípočty	69 867
		celkem	62 888 Kč
Výše DPH		21%	13 207 Kč
	Náklady na změnu CELKEM vč. DPH	76 095 Kč	
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):	Mu 16.5.2017	Martin Koška
	TDI:	19.5.17	Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:	Vašín 17.5.2017	Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy:	odpočty ZL č.09 přípočty ZL č.09	

Změnový list č. 09 - odpočty

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu

budova NZM

Změnový list č. 09

projekt:

objekt:

soubor:

předmět: změna vodoinstalace

stručný popis změny:

Datum:

15.3.2017

Odpočít nerealizovaných částí dle původní PD

přílohy:

Poznámky/vysvětlení							
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
722	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit - odpočet proti původnímu rozpočtu	kus	-8,000	409,52	-3 276,18		
722232047	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit - odpočet proti původnímu rozpočtu	kus	-4,000	805,90	-3 223,60		
998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	-64,998	0,84	-54,84		
998722294	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 1000 m	%	-64,998	0,42	-27,42		
998722299	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m - do 10 km	%	-584,980	0,02	-9,87		
Celkem za		722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod			-6 591,91		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
999	Zařízení staveniště, oplocení,zpev. plochy, kancel sklady, sociály, energie	%	4,95	-65,92	-325,98		
9991	Provoz investora, přístupy zaměstn. a veřejnosti	%	0,59	-65,92	-39,12		
9992	ICD, koordinace postupů prací, vypracování skuteč. provedení	%	0,33	-65,92	-21,73		
Celkem za		VRN Vedlejší rozpočtové náklady			-386,83		
Poznámka: Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady.							
Vyše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.							
Celkem odpočty změnový list č. 09 bez DPH							
					-6 979		

Změnový list č. 09 - přípočty

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu

budova NZM

Změnový list č. 09

projekt:

objekt:

soubor:

předmět: změna vodoinstalace

stručný popis změny:




Datum: 15.3.2017

- Po odkrytí stavebních konstrukcí, po odbourání částí příček instalační šachty a po provedení sond do navazujících stěn a stropů byla upřesněna poloha stávajících stoupacích a přípojovacích potrubí.
- Vzhledem k tomu, že stávající poloha a stav vedení je nevyhovující, je navržena nová poloha stoupacích rozvodů v prostoru instalační šachty.
- Od nových stoupacích vedení byla určena trasa propojení na stávající místa na stávající patrové rozvody vody.
- Pro přístup k uzavěrům vodoinstalací v každém podlaží jsou doplněna revizní dvířka.

přílohy:

Číslo položky		Název položky	Množství		Cena / MJ		Celkem (Kč)	
721		721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
72110091A		Začátkování hrdla potrubí vzt	kus	2,000	321,75		643,50	
72111080a		Demontáž potrubí HT do DN 100 - DN 40-3+DN11025	m	28,000	135,00		3 780,00	
72111080b		Demontáž potrubí VZT do DN 200	m	3,000	168,75		506,25	
721290824		Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 36 m	t	0,355	1 012,50		359,44	
998721204		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	52,892	0,84		44,63	
998721294		Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 1000 m	%	52,892	0,42		22,31	
998721299		Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m - do 10 km	%	476,027	0,02		8,03	
Celkem za		721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					5 364,16	
722		722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
722130801		Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	35,000	42,19		1 476,56	
722130802		Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	23,000	50,63		1 164,38	
722130804		Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65	m	21,000	61,07		1 282,47	
722174023		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	14,000	309,40		4 331,64	
722174024		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	32,000	341,08		10 914,48	
722174025		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	17,000	378,09		6 427,46	
722174027		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	10,000	652,50		6 525,00	
722181222		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm -SV: D32+D40	m	30,000	38,49		1 154,76	
722181251		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm - TV: D25	m	14,000	78,98		1 105,65	
72218125a		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 40 mm DN do 42 mm -TV: D32	m	19,000	164,72		3 129,62	
72218125b		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 40 mm DN do 92 mm -TV: D63	m	10,000	254,80		2 547,96	
722190901		Uzavření nebo otevíření vodovodního potrubí při opravách	kus	8,000	253,13		2 025,00	
722220112		Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus	1,000	81,82		81,82	
722221135		Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem	soubor	1,000	180,00		180,00	
722232044		Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	270,00		1 350,00	
722232048		Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	967,50		967,50	
722290215		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	94,000	20,25		1 903,50	

722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80		m	94,000	15,19	1 427,63
722290824	Premístění vnitrostavěbní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m		t	0,390	1 012,50	394,88
998722204	Přesun hmot procentení pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m		%	483,903	0,84	408,29
998722294	Příplatek k přesunu hmot procentení 722 za zvětšený přesun do 1000 m		%	483,903	0,42	204,15
998722299	Příplatek k přesunu hmot procentení 722 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m - do 10 km		%	4 355,127	0,02	73,49
Celkem za	722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod					49 076,23
725	725 - Zdravotecnika - zařízení předměty					
72598012a	Dvířka 30/30 včetně rámu; povrchová úprava plechových částí - komaxit ral 7036, zámeček - čtyřhran, osazení překladu nad otvorem pro dvířka: 2xocelový ušlechtilík	kus		6,000	1 205,00	7 230,00
998725204	Přesun hmot procentení pro zařízení předměty v objektech v do 36 m	%		72,300	0,84	61,00
998725294	Příplatek k přesunu hmot procentení 725 za zvětšený přesun do 1000 m	%		72,300	0,42	30,50
998725299	Příplatek k přesunu hmot procentení 725 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m - do 10 km	%		650,700	0,02	10,98
Celkem za	725 - Zdravotecnika - zařízení předměty					7 332,49
767	767 - Konstrukce zámečnické					
767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg		24,200	80,00	1 936,00
767995xx1	Rám z L 40/40/4 pro upevnění rozvodu TV na podlaže podlazi (pevný bod) - 4 kusy: 2,5 m x 2,42 kg/m	kg		24,200	92,00	2 226,40
998767204	Přesun hmot procentení pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%		41,624	0,84	35,12
998767294	Příplatek k přesunu hmot procentení 767 za zvětšený přesun do 1000 m	%		41,624	0,42	17,56
998767299	Příplatek k přesunu hmot procentení 767 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m - do 10 km	%		374,616	0,02	6,32
Celkem za	767 - Konstrukce zámečnické					4 221,40
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
999	Zařízení stavenišť, oplocení,zpev. plochy, kancel sklady, sociály, energie	%		4,95	659,94	3 263,51
9991	Provoz investora, přístupy zaměstn. a veřejnosti	%		0,59	659,94	391,62
9992	IČD, koordinace postupů prací, vypracování skuteč. provedení	%		0,33	659,94	217,57
Celkem za	VRN Vedlejší rozpočtové náklady					3 872,69
Poznámka:	Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady. Vyše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
	Celkem přípočty změnový list č. 09 bez DPH					
	69 867					

ZMĚNOVÝ LIST č.		10	
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	prostup stropními konstrukcemi ve 3. a 4. NP pro nové točité schodiště		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu ANO	
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné: dopřesnění po provedení sond	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla ANO	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD ANO	
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		odpočty -1 967	
		přípočty 71 080	
		celkem 69 112 Kč	
Výše DPH 21%		14 514 Kč	
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH	83 626 Kč		
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):		Martin Koška
	TDI:		Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:		Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy: odpočty ZL č.10 přípočty ZL č.10		

Změnový list č. 10 - odpočty

projekt: **Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu**
 objekt: **budova NZM**

soubor: **Změnový list č. 10**

předmět: **prostup stropními konstrukcemi ve 3. a 4. NP pro nové točité schodiště**
 stručný popis změny:

Datum: 21.3.2017

Odpočet původního projekčního řešení

přílohy:

*

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Poznámky/vysvětlení					
M43	Montáže ocelových konstrukcí				
M43	Ocel. konstrukce dodávka a montáž ozn. N14 odpočet v původ. položce 302	kg	-20,20	92,00	-1 858,40
Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí					-1 858,40
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
999	Zařízení staveniště, oplocení,zpev. plochy, kancel sklady, sociály, energie	%			
9991	Provoz investora, přístupy zaměstn. a veřejnosti	%	4,95	-18,58	-91,90
9992	ICD, koordinace postupů prací, vypracování skuteč. provedení	%	0,59	-18,58	-11,03
Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady					-109,06
Poznámka: Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady.					
Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
Celkem odpočty změnový list č. 10 bez DPH					-1 967

Změnový list č. 10 - přípočty

projekt: Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
 objekt: budova NZM
 soubor: Změnový list č. 10

předmět: prostup stropními konstrukcemi ve 3. a 4. NP pro nové točité schodiště

Datum: 21.3.2017

- stručný popis změny:
- Na základě provedených sond s doplněním podoby stávajících stropních konstrukcí, jejich členění a průběhů žb žeber uvnitř stropní dutiny byly upraveny nové ocelové konstrukce pro vynesení točitého schodiště a pro vytvoření prostupu stávajícími stropy ve 3. a 4. NP.
 - Jsou doplněny pozice ocelových vazníků včetně způsobu jejich kotvení do stávajících zdí.
 - Po montáži ocelové konstrukce bude doplněn SDK strop pro zákryt vybouraných otvorů a ocelové konstrukce. Způsob napojení na stávající stropní podhled bude upřesněn při dokončovacích pracích na interiéru.

přílohy:



*

Číslo položky		Název položky	Poznámky/vysvětlění		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
3		Svislé a kompletní konstrukce						
38994		Kotvy HILTI HVA+HAS M20			ks	24,00	286,80	6 883,20
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce						6 883,20
96		Bourání konstrukcí						
963051113R00		Bourání žb stropů deskových tl. nad 8 cm započteno v položce 104 původního rozpočtu			m3	0,93	2 499,00	2 311,58
		1,85*5,0*(0,04+0,06)				0,93		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí						2 311,58
97		Prorážení otvorů						
970251150R00		Rezáni železobetonu hl. řezu 150 mm započteno v pol. 112 původního rozpočtu			m	55,41	950,00	52 643,65
		(5,0+2,0)*2*2				28,00		
		1,8525*4				7,41		
		u průvlaku:5,0*4				20,00		
Celkem za		97 Prorážení otvorů						52 643,65
99		Staveništní přesun hmot						
999281111R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m			t	0,05	756,00	40,95
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot						40,95
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						
999		Zařízení staveniště, oplocení,zpev. plochy, kancel skla, sociály, energie			%	4,95	618,79	3 080,02
9991		Provoz investora, přístupy zaměstn. a veřejnosti			%	0,59	618,79	367,20
9992		ICD, koordinace postupů prací, vypracování skuteč. provedení			%	0,33	618,79	204,00
99999		Zližené výrobní podmínky			kpl	1,00	5 569,14	5 569,14
Celkem za		VRN Vedlejší rozpočtové náklady						9 200,36

Poznámka: Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady.
 Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.
 Zližené podmínky kalkulovány vzhledem k složitosti vyřezávání žb žebírkového stropu.

Celkem přípočty změnový list č. 10 bez DPH

71 080

ZMĚNOVÝ LIST č. 11			
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulichny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	Úprava ÚT		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	ANO
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné:	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ANO
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		odpočty	-109 307
		přípočty	51 222
		celkem	-58 085 Kč
Výše DPH		21%	-12 198 Kč
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH	-70 282 Kč		
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):	 16.5.2017	Martin Koška
	TDI:	 19.5.17	Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:	 17.5.2017	Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy: odpočty ZL č.11 přípočty ZL č.11		

Změnový list č. 11 - odpochty

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně sítě terasy a výtahu

budova NZM

Změnový list č. 11

projekt:

objekt:

soubor: Úprava ÚT

předmět:

stručný popis změny:

Datum: 29.3.2017

Odpochet původního projekčního řešení

přiložky:

Číslo položky		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Poznámky/vysvětlění						
735	Ústřední vytápění - Otopná tělesa					
735128110 RTO	Zkoušky těsnosti otopných těles vodou		kus	-7,00	122,50	-857,50
735191903 RTO	Vyčištění otopných těles proplachem vodou		kus	-7,00	26,25	-183,75
735191905	Odvzdušnění otopných těles		kus	-7,00	29,75	-208,25
735999102 SPC	Demontáž otopného tělesa - Specifikace dle PD		kus	-2,00	1 015,00	-2 030,00
735999105 SPC	D+M Kontrola a oprava otopného tělesa - Specifikace dle PD		kus	-32,00	2 442,09	-78 146,88
735999106 SPC	D+M Otopné těleso - typ dle stávajícího - Specifikace dle PD		kus	-3,00	5 485,62	-16 456,86
998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m		%	2,39	-978,83	-2 339,41
Celkem za Ústřední vytápění - Otopná tělesa						-100 222,65
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby		%	0,03	-1 002,23	-31,55
2	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.		%	2,52	-1 002,23	-2 524,19
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD		%	0,05	-1 002,23	-50,48
4	Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora		%	0,03	-1 002,23	-31,55
5	Zajištění kompletační a koordináční činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání		%	0,09	-1 002,23	-94,66
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace		%	0,03	-1 002,23	-31,55
7	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.		%	0,05	-1 002,23	-50,48
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD		%	0,08	-1 002,23	-75,73
9	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod..		%	0,22	-1 002,23	-220,87
10	Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odizolování a škodám.		%	0,04	-1 002,23	-37,86
11	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury		%	0,08	-1 002,23	-75,73
12	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD		%	0,03	-1 002,23	-31,55
12	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.		%	0,03	-1 002,23	-31,55

Změnový list č. 11 - přípočty

projekt: Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
 objekt: budova NZM
 soubor: Úprava ÚT
 předmět: Změna výšek těles v 3. NP kolidujících s pochozí rampou
 stručný popis změny:
 přílohy:




Datum: 29.3.2017

*

Poznámky/vysvětlení

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
PSV					
Práce a dodávky PSV					
735	Ústřední vytápění - Otopná tělesa				
735191910	Napuštění vody do otopných těles	kus	22,00	35,00	770,00
735494811 RTO	Vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodů potrubí - Specifikace dle PD	kus	22,00	52,50	1 155,00
7359991041 SPC	D+M Změna pozice otopného tělesa - Specifikace dle PD	kus	26,00	1 638,42	42 598,92
Celkem za					44 523,92
Ústřední vytápění - Otopná tělesa					
783	Nátěry				
783414040	Nátěry potrubí do DN 50 jednorázobné a základní	m	6,00	21,00	126,00
* Nátěr poškozených částí po přeřezávání rozvodů při posunování těles. *					
Celkem za					126,00
HSV					
Práce a dodávky HSV					
3	Svislé a kompletní konstrukce				
341272612	Stěny nosné tl. 200 mm z pórbeltonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,50	935,00	1 402,50
* Pórbelton tl. 200 mm (posun radiátorů v svislé potrubí v ose 17/A) *					
Celkem za					1 402,50
9					
Ostatní konstrukce a práce-bourání					
992032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,30	999,28	299,78
* Pórbelton tl. 200 mm (posun radiátorů v svislé potrubí v ose 17/A) * 1,5*0,2					
97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí	t	0,54	742,50	400,95
* Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu *					
Celkem za					700,73
99					
Přesun hmot					
998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,23	763,00	175,49
* Přesun hmot - nové vyzdívký *					
998011014 RTO	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné v do 24 m - stížený přesun objektem, zachování provozu objektu	t	0,23	159,40	36,66
* Přesun hmot - nové vyzdívký *					
Celkem za					212,15
VRN					
Vedlejší rozpočtové náklady					
1	Zajištění a provedení všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	%	0,03	469,65	14,79
2	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.	%	2,52	469,65	1 182,86
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD	%	0,05	469,65	23,66
4	Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora	%	0,03	469,65	14,79

5	Zajištění kompletní a koordinaci činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání		%	0,09	469,65	44,36
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace		%	0,03	469,65	14,79
7	Vytváření inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.		%	0,05	469,65	23,66
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD		%	0,08	469,65	35,49
9	Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod., Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.		%	0,04	469,65	17,74
10	Vytváření prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury		%	0,08	469,65	35,49
11	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD		%	0,03	469,65	14,79
12	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudacího souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.		%	0,03	469,65	14,79
13	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.		%	0,03	469,65	11,83
14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.		%	0,09	469,65	44,36
15	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytných k provedení díla		%	0,03	469,65	14,79
16	Spolupráce na technických řešeních stavby odchytek zjištěných v průběhu stavby		%	0,10	469,65	46,37
17	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítmi a konstrukcemi, apod.). Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.		%	0,10	469,65	46,37
18	Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.		%	0,31	469,65	147,86
19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS		%	0,11	469,65	53,23
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek		%	0,13	469,65	59,14
21	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.		%	0,05	469,65	23,66
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)		%	0,01	469,65	5,91
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu		%	0,03	469,65	14,79
24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací, stavebního dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.		%	4,79	469,65	2 248,02
25	Náklady na zábor veřejného prostranství		%			4 256,99
Celkem za						
Poznámka:						
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						
Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady.						
Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.						
Celkem přípočty změnový list č. 11 bez DPH						51 222

ZMĚNOVÝ LIST č.		12	
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	Nerealizace dveří D02 a D03 - 1.NP		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu ANO	
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné: požadavek objednatele	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla ANO	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD ANO	
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		odpočty -178 944	
		připočty 0	
		celkem -178 944 Kč	
Výše DPH 21%		-37 578 Kč	
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH	-216 522 Kč		
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):		Martin Koška
	TDI:		Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:		Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy:	odpočty ZL č.12	

Změnový list č. 12 - odpůčty

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
budova NZM
Změnový list č. 12

projekt:
objekt:
soubor:
předmět:
stručný popis změny:

Dveře 1.NP



Datum: 3.5.2017

Dle požadavku investora nerealizace dveří D02 a D03 včetně čteček karet v 1.NP.

přílohy:

Číslo položky		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Poznámky/vysvětlení						
D.1.1. ASR - NOVÝ STAV R b						
766	Konstrukce truhlářské		bm	-1,00	65 541,15	-65 541,15
76699905 SPC	D+M Interiérové dveře s nadsvětlíkem 1975x2870mm, dveře 1800x2100mm - Specifikace ve výpisu dveří - D02					
	"1NP"					
76699906 SPC	D+M Interiérové dveře s nadsvětlíkem 1100x2870mm, dveře 900x2100mm - Specifikace ve výpisu dveří - D03		bm	-1,00	45 481,50	-45 481,50
	"1NP"					
998766203	"V ceně doplňky dveří dle PD."					
	"V ceně doplňky dveří dle PD."					
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m		%	1,10	-1 110,23	-1 221,25
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				-112 243,90
Celkem za		D.1.1. ASR - NOVÝ STAV R b				-112 243,90
D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE						
741	Elektromontážní práce - 1.NP A 3.NP		kus	-2,00	25 914,00	-51 828,00
741999004 SPC	D+M Čtečka karet					
	"Včetně montáže, zapojení a zprovoznění"					
Celkem za		741 Elektromontážní práce - 1.NP A 3.NP				-51 828,00
Celkem za		D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE				-51 828,00
VRN						
Vedlejší rozpočtové náklady						
1	Zajištění a provedení všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby		%	0,03	-1 640,72	-51,65
2	Zřízení a vybavení staveniště dle SoD apod.		%	2,52	-1 640,72	-4 132,28
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD		%	0,05	-1 640,72	-82,65
4	Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora		%	0,03	-1 640,72	-51,65
5	Zajištění kompletní a koordinací činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání		%	0,09	-1 640,72	-154,96
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace		%	0,03	-1 640,72	-51,65
7	Vyřízení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. provedení se správci, apod.		%	0,05	-1 640,72	-82,65
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD		%	0,08	-1 640,72	-123,97

9	Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odizolování a škodám.	%	0,22	-1 640,72	-361,57
10	Vytváření prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	%	0,04	-1 640,72	-61,98
11	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	%	0,08	-1 640,72	-123,97
12	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samospráv - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	%	0,03	-1 640,72	-51,65
13	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	%	0,03	-1 640,72	-41,32
14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	%	0,09	-1 640,72	-154,96
15	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla	%	0,03	-1 640,72	-51,65
16	Spolupráce na technických řešeních stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby	%	0,10	-1 640,72	-161,99
17	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.). Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	-1 640,72	-161,99
18	Technická řešení rozdílu skutečného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,31	-1 640,72	-516,54
19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	%	0,11	-1 640,72	-185,95
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	%	0,13	-1 640,72	-206,61
21	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	%	0,05	-1 640,72	-82,65
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	%	0,01	-1 640,72	-20,66
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	%	0,03	-1 640,72	-51,65
24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací stavební dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	%	4,79	-1 640,72	-7 853,40
25	Náklady na zábor veřejného prostranství	%			-14 871,67
Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady					-178 944
Poznámka: Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady.					
Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
Celkem přípočty změnový list č. 12 bez DPH					-178 944

		ZMĚNOVÝ LIST č. 13	
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	Prostup stropními konstrukcemi ve 4. NP pro požární schodiště		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	ANO
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné:	doplnění PD po zjištění stávajícího stavu
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		49 818	
Výše DPH		21%	10 462 Kč
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH		60 280 Kč	
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):	 16.5.2017	Martin Koška
	TDI:	 19.10.17	Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:	 17.5.2017	Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy: ocenění ZL č.13		

Změnový list č. 13 - ocenění

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu

budova NZM

Změnový list č. 13

projekt:

objekt:

soubor:

předmět: prostup stropními konstrukcemi ve 4. NP pro požární schodiště

stručný popis změny:


Na základě provedených sond s doplněním podobu stávajících stropních konstrukcí, jejich členění a průběhů žb žeber uvnitř stropní dutiny byly doplněny nové ocelové profily pro výtahový prostup pro umístění požárního schodiště stávajícím stropem ve 4. NP.

Datum:

21.3.2017

přílohy:

Číslo položky		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Poznámky/vysvětlení						
3		Svislé a kompletní konstrukce				
389941013R00		Kovové doplň. konstrukce pro montáž dlců,nad 10 kg D+M , ozn. N15	kg	192,60	85,00	16 371,00
		96.30*2		192,60		
Celkem za						
96 Bourání konstrukcí						
963051110R00		Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm	m3	0,95	2 499,00	2 384,55
		1.40*5,68*0,06*2		0,95		
964051111R00		Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,10 m2	m3	0,86	3 694,89	3 170,22
		0.15*0,50*5,72*2		0,86		
970251100R00		Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	21,76	720,00	15 667,20
		5.44*2*2		21,76		
977211113R00		Řezání železobetonu hl. řezu 400 mm odříznutí průvlaku	m	0,60	2 395,37	1 437,22
		0.15*4		0,60		
Celkem za						
96 Bourání konstrukcí						
99		Staveništní přesun hmot				
999281111R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,21	756,00	157,47
Celkem za						
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
979011111R00		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,36	238,00	1 037,58
979011121R00		Příplatek za každé další podlaží	t	21,80	141,00	3 073,49
979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,36	365,00	1 591,24
979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	39,24	14,00	549,31
979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,36	205,00	893,71
979093111R00		Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,36	16,00	69,75
979990001R00		Poplatek za skládku stavební suti	t	4,36	150,00	653,93
Celkem za						
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						
999		Zařízení staveniště, oplocení,zpev. plochy, kancel. sklady, sociály, energie	%	4,95	470,57	2 327,02
9991		Provoz investora, přístupy zaměstn. a veřejnosti	%	0,59	470,57	279,24
9992		ICD, koordinace postupů prací, vypracování skuteč. provedení	%	0,33	470,57	155,13
Celkem za						
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						
Poznámka:						
Vzhledem k úpravné rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady.						
Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.						
Celkem změnový list č. 13 bez DPH						49 818

ZMĚNOVÝ LIST č.		14	
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulichny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny: Změna rozsahu realizace v 1. a 3. NP - PD Technico			
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	ANO
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné:	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		odpočty	-820 720
		přípočty	885 991
		celkem	65 271 Kč
Výše DPH		21%	13 707 Kč
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH	78 978 Kč		
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):	 16.5.2017	Martin Koška
	TDI:	 19.5.17	Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:	 17.5.2017	Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy: odpočty ZL č.14 přípočty ZL č.14		

Změnový list č. 14 - odpůčty

Projekt: Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
 Objekt: budova NZM
 Soubor: Změnový list č. 14
 Předmět: Změna rozsahu realizace v 1. a 3. NP - PD Technico
 Stručný popis změny:

Datum: 19.4.2017

Odpůčet původního projekčního řešení

Přílohy:

Číslo položky	Název položky	Poznámky/vysvětlení	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
D.1.1. ASR - BOURACÍ PRÁCE R b						
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
949101112	D+M+Dmt Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2		m2	-10,86	85,05	-923,64
	" Pomocné lešení 2NP - zmenšení m.č. 2.03 " 8.52-13.10			-4,58		
	" Pomocné lešení 3NP - zmenšení m.č. 3.03 " 9.54-15.82			-6,28		
952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m		m2	-10,86	60,75	-859,75
	" Čistý úklid 2NP - zmenšení m.č. 2.03 " 8.52-13.10			-4,58		
	" Čistý úklid 3NP - zmenšení m.č. 3.03 " 9.54-15.82			-6,28		
962084131 RTO	Bourání montovaných stěn tl. do 400mm - Specifikace dle PD		m2	-5,84	875,00	-5 108,25
	" Bourání stěn 3NP - zmenšení bourané plošky v m.č. 3.03 " (1.09-2.49)*4.17			-5,84		
9789905 SPC	Odbourání nátlapné vrstvy podlahy - Specifikace dle PD		m2	-10,86	664,20	-7 213,21
	" Odstanění nátlapné vrstvy podlahy 2NP - zmenšení m.č. 2.03 " 8.52-13.10			-4,58		
	" Odstanění nátlapné vrstvy podlahy 3NP - zmenšení m.č. 3.03 " 9.54-15.82			-6,28		
Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					-13 904,85
99	Přesun hmot					
998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m		t	-0,002	696,60	-1,39
	" Snížení výměry m.č. 2.03 pro úklid a lešení - 2NP "			-0,001		
	" Snížení výměry m.č. 3.03 pro úklid a lešení - 3NP "			-0,001		
998011014 RTO	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné v do 24 m - stížený přesun objektem, zachování provozu objektu		t	-0,002	135,00	-0,27
	" Snížení výměry m.č. 2.03 pro úklid a lešení - 2NP "			-0,001		
	" Snížení výměry m.č. 3.03 pro úklid a lešení - 3NP "			-0,001		
Celkem za	99 Přesun hmot					-1,66
Celkem za	D.1.1. ASR - BOURACÍ PRÁCE R b					-13 906,51
D.1.1. ASR - NOVÝ STAV R b						
3	Svislé a kompletní konstrukce					
3173215114 RTO	D+M Železobetonový překlad 4x lž. 100, dl. 1300mm - Specifikace dle PD		m2	-2,00	2 070,90	-4 141,80
	" Zrušení překladu v 2NP "			-2,00		
Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce					-4 141,80
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					
611345412	Oprava vnitřní sádkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%		m2	-10,86	165,00	-1 791,90
	" Oprava stávajících omítek stropů 2NP - zmenšení m.č. 2.03 " 8.52-13.10			-4,58		
	" Oprava stávajících omítek stropů 3NP - zmenšení m.č. 3.03 " 9.54-15.82			-6,28		
Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení					-1 791,90
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
949101112	D+M+Dmt Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2		m2	-10,86	65,00	-705,90
	" Pomocné lešení 2NP - zmenšení m.č. 2.03 " 8.52-13.10			-4,58		
	" Pomocné lešení 3NP - zmenšení m.č. 3.03 " 9.54-15.82			-6,28		
952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m		m2	-10,86	55,00	-597,30
	" Čistý úklid 2NP - zmenšení m.č. 2.03 " 8.52-13.10			-4,58		
	" Čistý úklid 3NP - zmenšení m.č. 3.03 " 9.54-15.82			-6,28		
Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					-1 303,20
99	Přesun hmot					
998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m		t	-0,002	763,00	-1,53
	" Snížení výměry m.č. 2.03 pro úklid a lešení - 2NP "			-0,001		
	" Snížení výměry m.č. 3.03 pro úklid a lešení - 3NP "			-0,001		
998011014 RTO	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné v do 24 m - stížený přesun objektem, zachování provozu objektu		t	-0,002	159,40	-0,32
	" Snížení výměry m.č. 2.03 pro úklid a lešení - 2NP "			-0,001		
	" Snížení výměry m.č. 3.03 pro úklid a lešení - 3NP "			-0,001		
Celkem za	99 Přesun hmot					-1,84
763	Konstrukce suché výstavby					
763111414 RTO	SDK příčka tl 125 mm, jednoduchá systémová nosná konstrukce CW+UW, desky 2x A/H2 12,5 Tl 80 mm - Specifikace dle PD		m2	-23,756	1 035,00	-24 587,46
	" Zmenšení příčky v 3NP m.č. 3.03 " 1.4*4.04			-5,66		
	" Zrušení příčky ve 4NP "			-18,100		
763112311 RTO	SDK stěna předsazená tl 125 mm, zdvojená systémová nosná konstrukce CW+UW, desky 2x A/H2 12,5 Tl 80 mm včetně 17 kusu dveří 1000x2100mm - Specifikace dle PD		m2	-67,800	828,00	-56 138,40
	" Snížení výměry "			-67,800		
763112311 RTO	SDK stěna předsazená tl 125 mm, zdvojená systémová nosná konstrukce CW+UW, desky 2x A/H2 12,5 Tl 80 mm včetně 17 kusu dveří 1000x2100mm - Specifikace dle PD		kus	-13,000	381,66	-4 961,60
	" Zrušení 13 kusu dveří "			-13,000		
998763403	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m		%	1,620	-807,26	-1 307,76
Celkem za	763 Konstrukce suché výstavby					-86 995,22
766	Konstrukce truhlářské					
76699915 SPC	D+M Interiérové dveře posuvné 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D12		kus	-1,000	3 051,00	-3 051,00
	" Zrušení dveří 4NP "			-1,00		
76699917 SPC	D+M Interiérové dveře 600x2000mm - Specifikace ve výpisu dveří - D14		kus	-1,000	9 551,25	-9 551,25
	" Zrušení dveří 3NP "			-1,00		
76699918 SPC	D+M Interiérové dveře 600x2000mm - Specifikace ve výpisu dveří - D15		kus	-1,000	9 551,25	-9 551,25
	" Zrušení dveří 3NP "			-1,00		
998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m		%	1,100	-221,54	-243,69
Celkem za	766 Konstrukce truhlářské					-22 397,19
767	Konstrukce zámečnické					
76799902 SPC	D+M Ocelová konstrukce plošiny pro údržbu a větrání - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z2.1		m	-25,000	3 051,00	-76 275,00
	" 3NP - zrušení plošiny - původní technické prostory č. 3.13 a 3.14 "			-25,00		
998767203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m		%	0,400	-762,75	-305,10
Celkem za	767 Konstrukce zámečnické					-76 580,10
775	Podlahy skládané					
77599901 SPC	D+M Repase stávající dřevěné podlahy včetně soklových lišt - Specifikace dle PD		m2	-6,280	1 586,00	-9 960,08
	" 3NP - zmenšení m.č. 3.03 " 9.54-15.82			-6,28		
998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m		%	1,290	-99,60	-128,49

m za	775 Podlahy skládané						-10 068,57
	Podlahy povlakové						
99901 SPC	D+M Podlaha z přírodního linolea - Specifikace dle PD	m2	-4,580	825,00			-3 778,50
	" ZNP - zmenšení m.č. 2.03 " 8.52-13.10		-4,58				
7769903 SPC	D+M Příprava podkladu před položením sklady povlakových podlah - Specifikace dle PD	m2	-4,58	35,00			-160,30
776590100	Ostatní práce na náslapných plochách - úprava podkladu vysátím	m2	-4,58	5,00			-22,90
776590150 RTO	Ostatní práce na náslapných plochách - úprava podkladu penetrováním včetně dodávky penetrační hmoty	m2	-4,58	35,00			-160,30
776590210	Ostatní práce na náslapných plochách - pastování a leštění podlahovin, včetně dodání pasty	m2	-4,58	26,00			-119,08
998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,400	-42,41			-16,96
Celkem za	776 Podlahy povlakové						-4 258,04
784	Dokončovací práce - malby						
784453351 RTO	D+M Malby směsí tekuté disperzní bílé, otěruvzdorné, částečně omyvatelné, dvojnásobné s penetračním nátěrem v místnostech v do 3,8 m - Specifikace dle PD	m2	-10,860	35,00			-380,10
	" Malba opravených omítek stropů ZNP - zmenšení m.č. 2.03 " 8.52-13.10		-4,58				
	" Oprava stávajících omítek stropů ZNP - zmenšení m.č. 3.03 " 9.54-15.82		-6,28				
7844533511 RTO	D+M Malby směsí tekuté disperzní bílé vhodné na SDK, otěruvzdorné, částečně omyvatelné, dvojnásobné s penetračním nátěrem v místnostech v do 3,8 m - Specifikace dle PD	m2	-79,112	39,00			-3 085,37
	" Zmenšení malby SDK příčky v ZNP m.č. 3.03 " -1.4*4,04*2		-11,31				
	" Snížení malby zmenšené předstěny v ZNP " -67,8		-67,80				
	" Zrušení malby příčky v ZNP " -18,1*2		-36,20				
Celkem za	784 Dokončovací práce - malby						-3 465,47
790	Vnitřní vybavení						
79099919 SPC	D+M Zatemňovací roleta 2920x2100mm - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - ZR4	kus	-8,000	15 375,00			-123 000,00
	" zrušení části v ZNP "		-8,00				
79099923 SPC	D+M Schody - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - SCH1	kus	-1,000	7 200,00			-7 200,00
	" Zrušení schodu v ZNP "		-1,00				
998790203 RTO	Přesun hmot procentní pro vnitřní vybavení v objektech v do 24 m	%	2,100	-1 302,00			-2 734,20
Celkem za	790 Vnitřní vybavení						-132 934,20
Celkem za	D.1.1. ASR - NOVÝ STAV R b						-343 957,53
D.1.1.b.2. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE + VZDUCHOTECHNIKA R b							
751	Vzduchotechnika						
751999606 SPC	D+M Větrací mřížka do SDK stěny, včetně rámečku, povrchové úpravy a kotvicích prvků - Specifikace dle PD	m2	-52,00	707,40			-36 784,80
	" Zrušení předstěny a větracích mřížek "		-52,00				
998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55	-367,85			-202,32
Celkem za	751 Vzduchotechnika						-36 987,12
Celkem za	D.1.1.b.2. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE + VZDUCHOTECHNIKA R b						-36 987,12
D.1.4.7. SILNOPROUD R a							
741	Elektromontážní práce - 1.NP A 3.NP						
741999003 SPC	D+M Svítidlo - C - Specifikace dle PD	kus	-2,00	455,86			-911,72
741999004 SPC	D+M Svítidlo - S1 - Specifikace dle PD	kus	-20,00	9 597,24			-191 944,89
741999013 SPC	D+M Svítidlo - S10 - Specifikace dle PD	kus	-2,00	30 557,75			-61 115,51
741999019 SPC	D+M Jednopólový vypínač	kus	-2,00	231,56			-463,12
741999024 SPC	D+M Kabelový žlab 150/100 oceloplechový	m	-40,00	452,76			-18 110,40
	"Včetně montáže a dalšího podružného materiálu pro uchycení žlabu"						
741999027 SPC	D+M Kabel CHKE-R 5x1,5 RE	m	-60,00	59,37			-3 562,44
	"Včetně montáže a uložení"						
Celkem za	741 Elektromontážní práce - 1.NP A 3.NP						-276 108,08
Celkem za	D.1.4.7. SILNOPROUD R a						-276 108,08
D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE R a							
741	Elektromontážní práce - 1.NP A 3.NP						
741999001 SPC	D+M Datová zásuvka 2xRJ45	Doplněno 6 ks Datová zásuvka nad rámec rev. A	kus	-1,00	376,71		-376,71
	"Včetně montáže a zapojení"						
741999002 SPC	D+M IP kamera		kus	-1,00	14 070,00		-14 070,00
	"Včetně montáže, zapojení a zprovoznění"						
741999007 SPC	D+M Kabelový žlab 150/50 oceloplechový		m	-40,00	268,24		-10 729,60
	"Včetně montáže a dalšího podružného materiálu pro uchycení žlabu"						
741999008 SPC	D+M Kabel UTP cat 5	Doplněno 160 m Datový kabel nad rámec rev. A	m	-190,00	23,21		-4 410,28
	"Včetně montáže a uložení"						
Celkem za	741 Elektromontážní práce - 1.NP A 3.NP						-29 586,59
Celkem za	D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE R a						-29 586,59
D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ INTERIÉR R b							
799	Vnitřní vybavení interiéru						
799999106 SPC	D+M Satní věšák - stávající - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - V6	kus	-2,00	1 282,50			-2 565,00
	" Zrušení věšáku "						
799999113 SPC	D+M Zeleň v květináči - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - V13	kus	-3,00	1 822,50			-5 467,50
	" Zrušení položky "						
799999115 SPC	D+M Kuchyňka - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - V15	kus	-1,00	18 118,35			-18 118,35
	" Zrušení kuchyňky "						
799999116 SPC	D+M Kuchyňská linka - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - V16	kus	-1,00	25 814,70			-25 814,70
	" Zrušení kuchyňky "						
Celkem za	799 Vnitřní vybavení interiéru						-51 965,55
Celkem za	D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ INTERIÉR R b						-51 965,55
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
1	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	%	0,03	-7 525,11			-236,91
2	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.	%	2,52	-7 525,11			-18 952,61
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD	%	0,05	-7 525,11			-379,05
4	Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora	%	0,03	-7 525,11			-236,91
5	Zajištění kompletní a koordináční činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	%	0,09	-7 525,11			-710,72
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	%	0,03	-7 525,11			-236,91
7	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	%	0,05	-7 525,11			-379,05
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	%	0,08	-7 525,11			-568,58
9	Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.	%	0,22	-7 525,11			-1 658,35
10	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	%	0,04	-7 525,11			-284,29
11	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	%	0,08	-7 525,11			-568,58

	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	%	0,03	-7 525,11	-236,91
13	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	%	0,03	-7 525,11	-236,91
14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	%	0,03	-7 525,11	-189,53
15	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla	%	0,09	-7 525,11	-710,72
16	Spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby	%	0,03	-7 525,11	-236,91
17	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.). Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	-7 525,11	-742,94
18	Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	-7 525,11	-742,94
19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	%	0,31	-7 525,11	-2 369,08
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	%	0,11	-7 525,11	-852,87
21	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	%	0,13	-7 525,11	-947,63
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	%	0,05	-7 525,11	-379,05
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	%	0,01	-7 525,11	-94,76
24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	%	0,03	-7 525,11	-236,91
25	Náklady na zábor veřejného prostranství	%	4,79	-7 525,11	-36 019,43
Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady					-68 208,54
Poznámka: Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady.					
Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
Celkem připočty změnový list č. 14 bez DPH					-820 720

Změnový list č. 14 - přípočky

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výťahu
budova NZM
Změnový list č. 14

projekt:
objekt:
soubor:
předmět: Změna rozsahu realizace v 1. a 3. NP - PD Technico
stručný popis změny:


Datum: 19.4.2017

Dle požadavku investora se nebude realizovat v místnosti 3.13 SDK předstěna včetně skrytých dveří, pochozí rampa, rolety, silnoproud, slaboproud. V místnosti 3.08 dojde k úpravě SDK předstěn - bez dveří a větracích mřížek, změna elektro. V 3.07 dojde k úpravě počtu dveří v SDK předstěnách, rozsah silnoproudu. V 1.NP je požadavek na rozšíření vnitřního vybavení.

přílohy:

Číslo položky	Název položky	Poznámky/vysvětlení	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
D.1.1. ASR - BOURACÍ PRÁCE R b						
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
962032241	Bourání zdí z cihel pátých nebo výšepních na MC přes 1 m3		m2	1,95	764,00	1 489,42
	" Bourání stěn 2NP - zvlštění bouraných otvorů " (1,15*2,05*0,45+1,0*2,05*0,45) (0,9*2,05*0,45*2)			0,32		
	" Bourání stěn 3NP - nové bourané otvory " 1,0*2,05*0,320+1,0*2,05*0,330			1,33		
	" Bourání příček 3NP - vybourání nového otvoru " 0,6*1,5*0,33			0,30		
763122812-R	Demontáž desek dřevěné optální SDK předstěna šachtová stěna	Bourání SDK kastlíků - elektro 2NP, 3NP a 4NP	m2	24,58	26,65	655,14
	" Bourání SDK kastlíků - 100mm - elektro 2NP " 12,1*0,55			6,66		
	" Bourání SDK kastlíků - 100 mm - elektro 3NP " 19,2*3			7,10		
	" Bourání SDK kastlíků - 160 mm - elektro 4NP " 12,1*0,52 1,6*0,66 3,55*0,66			10,82		
965061523-R	Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	Odbourání nákladné vrstvy betonové podlahy (doplnění beton mezi parketami)	m2	1,50	348,47	522,71
	" odbourání mazaniny - dobetonování parket v 3.06 "			1,50		
97899032 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutě		t	4,81	742,50	3 570,85
	" Zvlštění sutě bouraných otvorů - 2NP "			0,92		
	" Zvlštění sutě u nové bouraných otvorů - 3NP "			2,58		
	" Zvlštění sutě u nové bouraných otvorů - 3NP " 0,512*0,579			1,06		
	" Zvlštění sutě u bouraných kastlíků SDK - 2NP, 3NP, 4NP "			0,50		
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						6 237,94
Celkem za D.1.1. ASR - BOURACÍ PRÁCE R b						6 237,94
D.1.1. ASR - NOVÝ STAV R b						
3	Stěny a kompletní konstrukce					
3173215115 RTO	D+M Železobetonový pleťák 4x lž. 100, d. 1400mm - Specifikace dle PD		kpl	3,00	2 230,20	6 690,60
	" V ceně 4x profil lž. 100 a podmalování, bednění, podpurná konstrukce, obetonování nosníků, vyplň prostorů mezi nosníky betonem, stážení nosníků pásovou ocelí "			1,00		
	" Nový pleťák v 2NP "			2,00		
	" Nový pleťák v 3NP "					
3173215116 RTO	D+M Železobetonový pleťák 4x lž. 100, d. 1550mm - Specifikace dle PD		kpl	1,00	2 389,50	2 389,50
	" V ceně 4x profil lž. 100 a podmalování, bednění, podpurná konstrukce, obetonování nosníků, vyplň prostorů mezi nosníky betonem, stážení nosníků pásovou ocelí "			1,00		
	" Nový pleťák v 2NP "					
3173215118 RTO	D+M Železobetonový pleťák 4x lž. 100, d. 1000mm - Specifikace dle PD		kpl	1,00	1 593,00	1 593,00
	" V ceně 4x profil lž. 100 a podmalování, bednění, podpurná konstrukce, obetonování nosníků, vyplň prostorů mezi nosníky betonem, stážení nosníků pásovou ocelí "			1,00		
	" Nový pleťák v 3NP "					
342248109R00	Příčky keram. 6 P+D na MVC 5, tl. 60 mm 3NP - nily mezpatra		m2	18,15	488,56	8 887,95
	1,3*2,02*4 1,55*1,21*2 3,22*1,21			18,15		
342241192R00	Přípletek za vyzdívání příček		m2	18,15	66,00	1 252,43
	1,3*2,02*4 1,55*1,21*2 3,22*1,21			18,15		
Celkem za 3 Stěny a kompletní konstrukce						20 793,48
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					
61299903 SPC	D+M Doplnění podlahy včetně přípravy podkladu - Specifikace dle PD		m2	1,01	6 088,67	6 147,56
	" Zvlštění doplnění podlahy kolem bouraných konstrukcí 2NP " (0,79+0,625)-(0,61+0,52)			0,29		
	" Zvlštění doplnění podlahy kolem bouraných konstrukcí 3NP " (0,57+0,55)-(1,4*0,280)			0,73		
612341121	Sádrová nebo výšepněsádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, včetně penetračního nátěru		m2	18,15	250,00	4 537,80
	" Omítka nové výšepních stěn v míst. 3NP " 1,3*2,02*4 1,55*1,21*2 3,22*1,21			18,15		
	" V ceně zakrytí otvorů, konstrukcí a příků proti znečištění "					
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení						10 685,36
99	Přesun hmot					
968011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m		t	0,106	763,00	80,88
	" Zvlštění přesunu hmot - stavební úpravy - 2NP a 3NP " 0,137-0,073			0,064		
	" Zvlštění přesunu hmot - nový pleťák v 3NP "			0,042		
968011014 RTO	Přípletek k přesunu hmot pro budovy zděné v do 24 m - stážení přesun objektem, zachování provozu objektu		t	0,106	159,40	16,90
	" Zvlštění přesunu hmot - stavební úpravy - 2NP a 3NP " 0,137-0,073			0,064		
	" Zvlštění přesunu hmot - nový pleťák v 3NP "			0,042		
Celkem za 99 Přesun hmot						97,77
763	Konstrukce suché výstavby					
763111414 RTO	SDK příčka tl. 125 mm, jednodílná systémová nosná konstrukce CW+UW, desky 2x4x12,5 TI 80 mm - Specifikace dle PD		m2	18,640	1 035,00	19 292,40
	" Zvlštění příček o plochu dveří D12 a D13 v 3NP " 1,0*2,02*2			4,04		
	" Přidání příčky v 3NP mezi m.č. 3.13 a 3.08 "			14,60		
763122413-R	SDK stěna šachtová tl. 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30	kastlík pro elektro	m2	17,928	595,58	10 677,56
	" kastlík v 2NP " 12,1*0,55			6,66		
	" kastlík v 3NP " 19,2*0,37			7,104		
	" kastlík v 4NP " 12,1*0,52 1,6*0,66 3,55*0,66			10,82		
			%	1,620	299,70	485,51
Celkem za 763 Konstrukce suché výstavby						30 455,47
766	Konstrukce truhlářské					
766999201 SPC	D+M Interiérové dveře 1400x2050mm - Specifikace ve výpisu dveří - D15	Dodací lhůta 21 dní od objednání	kus	1,00	8 789,06	8 789,06
	" 3NP "			1,00		
	" V ceně doplnění dveří dle PD "					
968763403	Přesun hmot procentní pro sádkartónové konstrukce v objektech v do 24 m		%	1,100	87,89	96,68
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						8 885,74
784	Dokončovací práce - malby					
7844533511 RTO	D+M Malby směsí letoké disperzní bílé vhodné na SDK, otluvadomé, částečně omývatelné, dvojvrstevná a penetračním nátěrem v místnostech v do 3,8 m - Specifikace dle PD		m2	84,00	39,00	3 276,08
	" Zvlštění malby o plochu dveří D12 a D13 v SDK příčky v 3NP " 1,0*2,02*2			8,08		
	" Malba nové příčky v 3NP mezi m.č. 3.13 a 3.08 " 14,6*2			29,20		
	" Malba nových příček v 3NP nily mezpatra " 18,15			18,15		
	" Malba nových kastlíků v 2NP, 3NP a 4NP " 17,928+0,1*2*12,1+0,1*2*19,2+0,16*2*(12,1+1,6)			28,57		
Celkem za 784 Dokončovací práce - malby						3 276,08
790	Vnitřní vybavení					
790999231 SPC	D+M Schody - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - SCH2		kus	1,00	14 400,00	14 400,00
	" 3NP "			1,00		
968790203 RTO	Přesun hmot procentní pro vnitřní vybavení v objektech v do 24 m		%	2,10	144,00	302,40
Celkem za 790 Vnitřní vybavení						14 702,40
Celkem za D.1.1. ASR - NOVÝ STAV R b						88 896,31
D.1.4. SILNOPROUD R a						
741	Elektromontážní práce - 1.NP A 3.NP					
741999002 SPC	D+M Světlo - B - Specifikace dle PD		kus	13,00	1 373,80	17 859,42
741999005 SPC	D+M Světlo - S2 - Specifikace dle PD		kus	18,00	28 350,74	528 313,27
741999012 SPC	D+M Světlo - S9 - Specifikace dle PD		kus	2,00	30 657,75	61 115,51
741999017 SPC	D+M Zásuvka 230V/16A	zásuvka 230V/16A 4 ks nad rámec rev A	ks	6,00	242,84	1 457,06
	" Včetně montáže a zapojení "					
741999022 SPC	D+M Ovládací skříňka pro galerii osvětlení		kus	1,00	1 941,94	1 941,94
741999025 SPC	D+M Lůta vkladací 24x22	lůta vkladací 24x22 50 m nad rámec rev. A	m	50,00	83,79	4 189,50
	" Včetně montáže a uchyzení do prostoru recepcí "					
741999028 SPC	D+M Kabel CHKE-R 3x2,5 RE	Kabel CHKE-R 3x2,5 135 nad rámec rev A	m	185,00	55,62	10 290,07

"Včetně montáže a uclbení"						
741999029 SPC	D+M Doplňení stáveních rozvedkú v 1 PP a 1.NP	Doplňení rozvedkú nad rámec rev. A	kpl	1,40	5 005,00	7 007,00
"Včetně montáže, popisu a uclbení"						
741999033 SPC	D+M Vysokoteplotní síťový panel, 1800w	Dodaci lhůta 14 dní od objednání	kus	1,00	5 216,63	5 216,63
"Včetně montáže a zapojení"						
741999034 SPC	D+M položený termostat	Dodaci lhůta 14 dní od objednání	kus	1,00	2 835,00	2 835,00
"Včetně montáže a zapojení"						
741999035 SPC	D+M následní přijímač pro bezdrátové řízení síťového panelu	Dodaci lhůta 14 dní od objednání	kus	1,00	1 222,88	1 222,88
"Včetně montáže a zapojení"						
13244000	Výpracovní provádění dokumentace		kpl	1,00	56 889,00	56 889,00
Celkem za 741 Elektromontážní práce - 1.NP A 3.NP						698 337,27
Celkem za D.1.4.7. SILNOPROUD R a						698 337,27
D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE						
741	Elektromontážní práce - 1.NP A 3.NP					
741999011 SPC	D+M lišta vložací 24x22	Doplňeno 25 m lišta vkladací 24x22 nad rámec rev. A	m	30,00	57,02	1 710,60
"Včetně montáže a uclbení do prostoru recepcí"						
Celkem za 741 Elektromontážní práce - 1.NP A 3.NP						1 710,60
Celkem za D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE						1 710,60
D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ INTERIÉR R b						
799	Vnitřní vybavení interiéru					
79999911xx SPC	Demontáž šatní vřák - stávenčí - původní - V6		kus	2,00	855,00	1 710,00
"Zrušení vřáků"						
7999991101 SPC	D+M Regály - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - V10	Dodaci lhůta 14 dní od objednání	kus	11,00	1 373,88	15 112,63
"1.NP"						
995790203 RTO	Přesun hmot procentní pro vnitřní vybavení v objektech v do 24 m		%	2,10	168,23	363,28
Celkem za 799 Vnitřní vybavení interiéru						17 175,90
Celkem za D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ INTERIÉR R b						17 175,90
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						
1	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby		%	0,03	8 123,58	255,75
2	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.		%	2,52	8 123,58	20 459,89
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD		%	0,05	8 123,58	409,20
4	Zajištění publicity dle požadavku SoD a investora		%	0,03	8 123,58	255,75
5	Zajištění kompletní a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání		%	0,09	8 123,58	767,25
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace		%	0,03	8 123,58	255,75
7	Výčtení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.		%	0,05	8 123,58	409,20
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD		%	0,08	8 123,58	613,80
9	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám		%	0,22	8 123,58	1 790,24
10	Výčtení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury		%	0,04	8 123,58	306,90
11	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD		%	0,08	8 123,58	613,80
12	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladu nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.		%	0,03	8 123,58	255,75
13	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.		%	0,03	8 123,58	255,75
14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.		%	0,03	8 123,58	204,60
15	Zajištění průzkumu, zkoušek, sítí, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla		%	0,09	8 123,58	767,25
16	Spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby		%	0,03	8 123,58	255,75
17	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítmi a konstrukcemi, apod.) Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.		%	0,10	8 123,58	802,03
18	Technická řešení rozdílů skutečného zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.		%	0,10	8 123,58	802,03
19	Výpracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavku investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS		%	0,31	8 123,58	2 557,49
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek		%	0,11	8 123,58	920,70
21	Uvedení pozemku a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PO, požadavku investora, uživatele apod.		%	0,13	8 123,58	1 022,99
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavku DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)		%	0,05	8 123,58	409,20
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu		%	0,01	8 123,58	102,30
24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavku vlastníku a uživatele sousedních nemovitostí, DOSS apod.		%	0,03	8 123,58	255,75
25	Náklady na zábor veřejného prostranství		%	4,79	8 123,58	38 694,03
Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady						79 633,11
Poznámka: Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady. Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.						
Celkem připočty změnový list č. 14 bez DPH						
885 991						

ZMĚNOVÝ LIST č. 15			
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	Doplnění propojovacích krabiček - venkovní osvětlení		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		chyba projektu, PD neřešil	ANO
		jiné:	doplnění PD po zjištění stávajícího stavu
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		111 503	
Výše DPH		21%	23 416 Kč
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH		134 919 Kč	
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):		Martin Koška
	TDI:		Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:		Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy: ocenění ZL č.15		

Změnový list č. 15 - ocenění

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu budova NZM

Změnový list č. 15

Datum: 11.4.2017

projekt:

objekt:

soubor:



předmět: Doplnění propojovacích krabiček - venkovní osvětlení

stručný popis změny:

Doplnění propojovacích krabiček

přílohy:

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Poznámky/vysvětlení					
33	Elektroinstalace Box 93 x 93 IP 67 pro napojení dvou konektorů svítidel C a D	ks	310,00	339,75	105 322,50
	310		310,00		
Celkem za	Elektroinstalace				105 322,50
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
999	Zařízení staveniště, oplocení, zpev. plochy, kancel. sklady, sociály, energie	%	4,95	1 053,23	5 208,34
9991	Provoz investora, přístupů zaměstn. a veřejnosti	%	0,59	1 053,23	625,00
9992	IOD, koordinace postupů prací, vypracování skuteč. provedení	%	0,33	1 053,23	347,22
Celkem za	VRN Vedlejší rozpočtové náklady				6 180,56
Poznámka: Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady. Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
Celkem změnový list č. 15 bez DPH					111 503

ZMĚNOVÝ LIST č.		16	
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny: Skutečnost odvozu železného šrotu - 3 NP			
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné: zjištění skutečného stavu	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla ANO	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		odpočty 172 452	
		přípočty 0	
		celkem 172 452 Kč	
Výše DPH 21%		36 215 Kč	
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH	208 667 Kč		
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):	 16.5.2012	Martin Koška
	TDI:	 19.5.12	Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:	 17.5.2012	Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy:	odpočet ZL č.16	

Změnový list č. 16 - odpočet

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu

budova NZM
Změnový list č. 16

projekt:

objekt:

soubor:

předmět: Skutečnost odvozu železného šrotu - 3.NP

stručný popis změny:

Předpokládáný projekční stav


Datum:

11.4.2017

přílohy:

Číslo položky		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
97899833 SPC		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
		Náklady spojené s odvozem a uložením suti - kovových a zámečnických výrobků	t	79,06	2 000,00	158 120,00
		* Zohlednění zisku z odvozu kovových konstrukcí z buraného mezipatra 3NP " -62,3-79,8				
		* Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "				
Celkem za		Ostatní konstrukce a práce-bourání				158 120,00
Vedlejší rozpočtové náklady						
VRN		Zajištění a provedení všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	%	0,03	1 581,20	49,78
1		Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.	%	2,52	1 581,20	3 982,38
2		Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD	%	0,05	1 581,20	79,65
3		Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora	%	0,03	1 581,20	49,78
4		Zajištění kompletní a koordináční činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	%	0,09	1 581,20	149,34
5		Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	%	0,03	1 581,20	49,78
6		Vytváření inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. provedení se správcí, apod.	%	0,05	1 581,20	79,65
7		Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	%	0,08	1 581,20	119,47
8		Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcižení a škodám.	%	0,22	1 581,20	348,46
9		Vytváření prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	%	0,04	1 581,20	59,74
10		Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	%	0,08	1 581,20	119,47
11		Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	%	0,03	1 581,20	49,78
12		Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	%	0,03	1 581,20	49,78
13						

14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	%	0,03	1 581,20	39,82
15	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla	%	0,09	1 581,20	149,34
16	Spolupráce na technických řešeních stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby	%	0,03	1 581,20	49,78
17	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvidat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.) Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	1 581,20	156,11
18	Technická řešení rozdílu skutečné zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	1 581,20	156,11
19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	%	0,31	1 581,20	497,80
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	%	0,11	1 581,20	179,21
21	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	%	0,13	1 581,20	199,12
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	%	0,05	1 581,20	79,65
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	%	0,01	1 581,20	19,91
24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dočasných ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	%	0,03	1 581,20	49,78
25	Náklady na zábor veřejného prostranství	%	4,79	1 581,20	7 568,51
VRN Vedlejší rozpočtové náklady					14 332,19
Poznámka: Vzhledem k úpravnímu rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady.					
Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
Celkem změnový list č. 16 bez DPH					172 452

ZMĚNOVÝ LIST č. 17a			
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	Repliky kyvných dveří do sálu		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	ANO
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné:	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		odpočty	-135 821
		přípočty	0
		celkem	-135 821 Kč
Výše DPH		21%	-28 522 Kč
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH	-164 343 Kč		
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):	 16.5.2017	Martin Koška
	TDI:	 19.5.17	Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:	 17.5.2017	Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy:	odpočty ZL č.17a	

Změnový list č. 17a - odpochty

projekt: Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu

objekt: budova NZM

soubor: Změnový list č. 17a

předmět: Záměna dveří místo požárních - repliky stávajících

stručný popis změny: Změna zadání dveří (z protipožárních replik) na repliky stávajících



Datum: 11.4.2017

přílohy: PD

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
766	Konstrukce truhlářské				
76699909 SPC	D+M Interiérové dveře 1800x2310 mm, PO EW 30 DP3-C - Specifikace ve výpisu dveří - D06	ks	-1,00	26 344,70	-26 344,70
76699910 SPC	D+M Interiérové dveře 1700x2280 mm, PO EW 30 DP3-C - Specifikace ve výpisu dveří - D07	ks	-1,00	22 693,60	-22 693,60
76699914 SPC	D+M Interiérové dveře 1780x2300 mm, PO EW 30 DP3-C - Specifikace ve výpisu dveří - D11	ks	-1,00	26 344,70	-26 344,70
76699919 SPC	D+M Interiérové dveře 1780x2300 mm, PO EW 30 DP3-C - Specifikace ve výpisu dveří - D16	ks	-1,00	25 255,40	-25 255,40
76699920 SPC	D+M Interiérové dveře 1425x2280 mm, PO EW 30 DP3-C - Specifikace ve výpisu dveří - D17	ks	-1,00	22 539,40	-22 539,40
998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10	-1 231,78	-1 354,96
Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-124 532,76

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Zajištění a provedení všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	%	0,03	-1 245,33	-39,21
2	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.	%	2,52	-1 245,33	-3 136,46
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD	%	0,05	-1 245,33	-62,73
4	Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora	%	0,03	-1 245,33	-39,21
5	Zajištění kompletní a koordinací činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	%	0,09	-1 245,33	-117,62
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	%	0,03	-1 245,33	-39,21
7	Vytváření inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. provedení se správy, apod.	%	0,05	-1 245,33	-62,73
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	%	0,08	-1 245,33	-94,09
9	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod... Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.	%	0,22	-1 245,33	-274,44
10	Vytváření prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	%	0,04	-1 245,33	-47,05
11	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	%	0,08	-1 245,33	-94,09

	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samospráv - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudčního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	%	0,03	-1 245,33	-39,21
12	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	%	0,03	-1 245,33	-39,21
13	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	%	0,03	-1 245,33	-31,36
14	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla	%	0,09	-1 245,33	-117,62
15	Spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby	%	0,03	-1 245,33	-39,21
16	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.) Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	-1 245,33	-122,95
17	Technická řešení rozdílu skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	-1 245,33	-122,95
18	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	%	0,31	-1 245,33	-392,06
19	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	%	0,11	-1 245,33	-141,14
20	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	%	0,13	-1 245,33	-156,82
21	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	%	0,05	-1 245,33	-62,73
22	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	%	0,01	-1 245,33	-15,68
23	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací stavební dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	%	0,03	-1 245,33	-39,21
24	Náklady na zábor veřejného prostoru	%	4,79	-1 245,33	-5 980,84
25	VRN Vedlejší rozpočtové náklady				-11 287,80
Poznámka:					
Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady.					
Vyše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
Celkem odpochty změnový list č. 17a bez DPH					
					-135 821

ZMĚNOVÝ LIST č. 17b			
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulichny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny: Repase kyvných dveří do sálů			
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	ANO
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné:	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		odpočty	0
		přípočty	341 818
		celkem	341 818 Kč
Výše DPH		21%	71 782 Kč
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH	413 600 Kč		
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):	 16.5.2017	Martin Koška
	TDI:	 19.5.17	Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:	 17.5.2017	Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy: přípočty ZL č.17b		

Změnový list č. 17b - přípočty

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu

budova NZM

Změnový list č. 17b

projekt:

objekt:

soubor:

předmět: Repase stávajících dveří

stručný popis změny:

Reparse stávajících dvoukřídlových kvyňných dveří do výstavních sálů

Datum:

24.4.2017


přílohy:

PD

Poznámky/vysvětlení

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
766 Konstrukce truhlářské					
7669999-R001	Reparse dveří 1700x2280 mm, 2.NP	kpl	1,00	40 000,00	40 000,00
7669999-R002	Reparse dveří 1780x2300 mm, 3. NP	kpl	4,00	45 000,00	180 000,00
7669999-R003	Reparse dveří 1780x2300(2280) mm, 4. NP	kpl	2,00	45 000,00	90 000,00
998766203	Přesun hmotí procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10	3 100,00	3 410,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské					313 410,00
Vedlejší rozpočtové náklady					
1	Zajištění a provedení všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	%	0,03	3 134,10	98,67
2	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.	%	2,52	3 134,10	7 893,48
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD	%	0,05	3 134,10	157,87
4	Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora	%	0,03	3 134,10	98,67
5	Zajištění kompletní a koordinací činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	%	0,09	3 134,10	296,01
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	%	0,03	3 134,10	98,67
7	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. provedení se správci, apod.	%	0,05	3 134,10	157,87
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	%	0,08	3 134,10	236,80
9	Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod..	%	0,22	3 134,10	690,68
10	Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.	%	0,04	3 134,10	118,40
11	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	%	0,08	3 134,10	236,80
12	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	%	0,03	3 134,10	98,67
13	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	%	0,03	3 134,10	98,67
	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	%	0,03	3 134,10	98,67

14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	%	0,03	3 134,10	78,93
15	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla Spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby	%	0,09	3 134,10	296,01
16	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.). Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,03	3 134,10	98,67
17	Technická řešení rozdílu skutečné zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	3 134,10	309,42
18	Technická řešení rozdílu skutečné zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	3 134,10	309,42
19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	%	0,31	3 134,10	986,69
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	%	0,11	3 134,10	355,21
21	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	%	0,13	3 134,10	394,67
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	%	0,05	3 134,10	157,87
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	%	0,01	3 134,10	39,47
24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací stavební dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	%	0,03	3 134,10	98,67
25	Náklady na zábor veřejného prostranství	%	4,79	3 134,10	15 001,57
Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady					28 408
Poznámka: Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady. Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
Celkem přípočty změnový list č. 17b bez DPH					341 818

		ZMĚNOVÝ LIST č.	18
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	Repase dřevěného madla hlavního schodiště		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	ANO
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné:	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		odpočty	0
		přípočty	106 581
		celkem	106 581 Kč
Výše DPH		21%	22 382 Kč
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH	128 963 Kč		
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):		Martin Koška
	TDI:		Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:	 17.5.2014	Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy:	přípočty ZL č.18	

Změnový list č. 18 - přípočty

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu

budova NZM

Změnový list č. 18

projekt:

objekt:

soubor:

předmět: Repase dřevěného madla hlavního schodiště

stručný popis změny:




Repase - očištění stávajícího dřevěného madla hlavního schodiště včetně kovových konzol a uchycení

Datum: 25.4.2017

přílohy:

Číslo položky		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
766		Konstrukce truhlářské				
7669999-R021		Repase dřevěného madla schodiště, vč. kovových konzol a uchycení	bm	54,00	1 790,00	96 660,00
		Obroušení stávajícího profilu madla, krycí nátěr ve zvolené RAL, očištění, vyleštění				
998766203		kovových nožiček a pásoviny	%	1,10	966,60	1 063,26
		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m				
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				97 723,26
Poznámky/vysvětlení						
Vedlejší rozpočtové náklady						
VRN		Zajištění a provedení všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	%	0,03	977,23	30,77
1		Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.	%	2,52	977,23	2 461,24
2		Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD	%	0,05	977,23	49,22
3		Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora	%	0,03	977,23	30,77
4		Zajištění kompletní a koordináční činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	%	0,09	977,23	92,30
5		Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	%	0,03	977,23	30,77
6		Výběr inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	%	0,05	977,23	49,22
7		Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	%	0,08	977,23	73,84
8		Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod..	%	0,22	977,23	215,36
9		Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.	%	0,04	977,23	36,92
10		Výběr prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	%	0,08	977,23	73,84
11		Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	%	0,03	977,23	30,77
12		Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	%	0,03	977,23	30,77
13		Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	%	0,03	977,23	30,77

14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	%	0,03	977,23	24,61
15	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla	%	0,09	977,23	92,30
16	Spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby	%	0,03	977,23	30,77
17	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.). Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	977,23	96,48
18	Technická řešení rozdílu skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	977,23	96,48
19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	%	0,31	977,23	307,65
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	%	0,13	977,23	123,06
21	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	%	0,05	977,23	49,22
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických planů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	%	0,01	977,23	12,31
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	%	0,03	977,23	30,77
24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	%			
25	Náklady na zábor veřejného prostranství	%	4,79	977,23	4 677,59
Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady					8 857,75
Poznámka: Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady. Vyše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
Celkem přípočty změnový list č. 18 bez DPH					106 581

Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	Změna rozsahu realizace v 1.NP - PD Technico		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	ANO
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné:	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM	
	Náklady na změnu CELKEM bez DPH	odpočty	-458 296
		přípočty	564 367
		celkem	106 071 Kč
	Výše DPH	21%	22 275 Kč
	Náklady na změnu CELKEM vč. DPH	128 346 Kč	
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):	 16.5.2017	Martin Koška
	TDI:	 19.5.2017	Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:	 17.5.2017	Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy:	odpočty ZL č.19 přípočty ZL č.19	

Změnový list č. 19 - odpůčty

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
budova NZM
Změnový list č. 19

projekt: Změna rozsahu realizace v 1.NP - PD Technico
objekt: struční popis změny:
soubor: Datum: 2.5.2017

Odpůčet původního projekčního řešení

přilohy:

Číslo položky		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ INTERIÉR_R_b						
799	Vnitřní vybavení Interiér					
799999101 SPC	D+M Recepční pult - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - V1	" Změna tvaru pultu, materiálu pultové desky, barvy vnitřní pracovní desky a úložných prostor. "	kus	-1,00	325 787,40	-325 787,40
799999108 SPC	D+M Prodejní pult - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - V8	" Změnění půdorysné plochy pultu "	kus	-1,00	78 300,00	-78 300,00
799999109 SPC	D+M Prodejní police - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - V9	" Změnění délky police, přidání svislého rozdělení. "	kus	-1,00	7 477,65	-7 477,65
998790203 RTO	Přesun hmot procentní pro vnitřní vybavení v objektech v do 24 m					
Celkem za		799 Vnitřní vybavení Interiér	%	2,10	-4 115,65	-8 642,87
Celkem za		D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ INTERIÉR_R_b				-420 207,92
D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ INTERIÉR_R_b						
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby		%	0,03	-4 202,08	-132,29
2	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.		%	2,52	-4 202,08	-10 583,28
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD		%	0,05	-4 202,08	-211,67
4	Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora		%	0,03	-4 202,08	-132,29
5	Zajištění kompletní a koordinací činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání		%	0,09	-4 202,08	-396,87
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace		%	0,03	-4 202,08	-132,29
7	Vytváření inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.		%	0,05	-4 202,08	-211,67
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD		%	0,08	-4 202,08	-317,50
9	Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.		%			-926,04
10	Vytváření prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury		%	0,22	-4 202,08	-158,75
			%	0,04	-4 202,08	-158,75

11	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	%	0,08	-4 202,08	-317,50
12	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	%			-132,29
13	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	%	0,03	-4 202,08	-132,29
14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	%	0,03	-4 202,08	-105,83
15	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla	%	0,09	-4 202,08	-396,87
16	Spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby	%	0,03	-4 202,08	-132,29
17	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.). Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	-4 202,08	-414,86
18	Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%			-414,86
19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	%	0,10	-4 202,08	-1 322,91
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	%	0,31	-4 202,08	-476,25
21	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	%	0,11	-4 202,08	-529,16
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	%	0,13	-4 202,08	-211,67
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	%	0,05	-4 202,08	-52,92
24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací stavebního dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatele sousedních nemovitostí, DOSS apod.	%	0,01	-4 202,08	-132,29
25	Náklady na zábor veřejného prostranství	%	0,03	-4 202,08	-20 113,52
Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady					-38 088,15
Poznámka: Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady. Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
Celkem připočty změnový list č. 19 bez DPH					-458 296

Změnový list č. 19 - přípočty

projekt: Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
 objekt: budova NZM
 soubor: Změnový list č. 19

předmět: Změna rozsahu realizace v 1.NP - PD Technico
 stručný popis změny:




Datum: 2.5.2017

Odpočet původního projekčního řešení

přílohy:

Číslo položky		Název položky	Poznámky/vysvětlění			
D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ INTERIÉR R_b						
799	Vnitřní vybavení interiéru		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
799999101	SPC	D+M Recepční pult - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - V1 " Změna tvaru pultu, materiálu pultové desky, barvy vnitřní pracovní desky a úložných prostor, rozšíření vnitřního vybavení pultu - kontejner, trezor "	kus	1,00	398 405,40	398 405,40
799999108	SPC	D+M Prodejní pult - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - V8 " Zmenšení půdorysné plochy pultu, přidání trezoru, změna specifikace skříněk "	kus	1,00	89 212,00	89 212,00
799999109	SPC	D+M Prodejní police - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - V9 " Zmenšení délky police, přidání svislého rozdělení, změna materiálu - mořená dýha. "	kus	1,00	19 202,70	19 202,70
998790203	RT0	Přesun hmot procentní pro vnitřní vybavení v objektech v do 24 m	%	2,10	5 068,20	10 643,22
Celkem za		799 Vnitřní vybavení interiéru				517 463,32
Celkem za		D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ INTERIÉR R_b				517 463,32

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
1	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby		%	0,03		5 174,63	162,91
2	Zařízení a vybavení staveníště dle SoD apod.		%	2,52		5 174,63	13 032,73
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD		%	0,05		5 174,63	260,65
4	Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora		%	0,03		5 174,63	162,91
5	Zajištění kompletní a koordinace činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání		%	0,09		5 174,63	488,73
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace		%	0,03		5 174,63	162,91
7	Vytváření inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.		%	0,05		5 174,63	260,65
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD		%	0,08		5 174,63	390,98
9	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveníště apod. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveníště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.		%	0,22		5 174,63	1 140,36
10	Vytváření prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury		%	0,04		5 174,63	195,49
11	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD		%	0,08		5 174,63	390,98
12	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.		%	0,03		5 174,63	162,91

ZMĚNOVÝ LIST č.		20	
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	Změna dveří - odpočty, přípočty		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	ANO
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné:	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		odpočty	-49 775
		přípočty	56 778
		celkem	7 003 Kč
Výše DPH		21%	1 471 Kč
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH	8 474 Kč		
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):	 16.5.2012	Martin Koška
	TDI:	 14.5.2012	Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:	 14.5.2012	Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy: odpočty ZL č.20 přípočty ZL č.20		

Změnový list č. 20 - odpůčty

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
budova NZM
Změnový list č. 20

projekt:
objekt:
soubor: Změna dveří - odpůčty
předmět:
stručný popis změny:

Datum: 9.5.2017

Odpůčet dveří T1 v 1.PP, které budou dodány v jiném standardu

přílohy:

Číslo položky Název položky

Poznámky/vysvětlení

MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

01 - Řešení venkovní expozice				
766	Konstrukce truhlářské			
611	Ozn. T1 Dveře vnitřní hladké 80/197 oblož. zár.práh popis dle tabulky	kus	-5,00	8 940,00
	"1PP - změna povrchové úpravy - CPL			
	1NP - 4NP - změna povrchové úpravy - mořená dýha"			
998790203 RTO	Přesun hmot procentní pro vnitřní vybavení v objektech v do 24 m	%	2,10	-447,00
				-938,70
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				-45 638,70
Celkem za 01 - Řešení venkovní expozice				-45 638,70

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	%	0,03	-456,39	-14,37
2	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.	%	2,52	-456,39	-1 149,45
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD	%	0,05	-456,39	-22,99
4	Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora	%	0,03	-456,39	-14,37
5	Zajištění kompletní a koordináční činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	%	0,09	-456,39	-43,10
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	%	0,03	-456,39	-14,37
7	Vyřízení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	%	0,05	-456,39	-22,99
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	%	0,08	-456,39	-34,48
9	Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.	%			-100,58
10	Vyřízení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury				
11	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	%	0,22	-456,39	-17,24
		%	0,04	-456,39	-34,48
12	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	%	0,08	-456,39	-14,37
		%	0,03	-456,39	

13	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	%	0,03	-456,39	-14,37
14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	%	0,03	-456,39	-11,49
15	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla	%	0,09	-456,39	-43,10
16	Spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby	%	0,03	-456,39	-14,37
17	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.). Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%			-45,06
18	Technická řešení rozdílů skutečné zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	-456,39	-45,06
19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	%	0,10	-456,39	-143,68
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	%	0,31	-456,39	-51,73
21	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	%	0,11	-456,39	-57,47
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	%	0,13	-456,39	-22,99
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	%	0,05	-456,39	-5,75
24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatele sousedních nemovitostí, DOSS apod.	%	0,01	-456,39	-14,37
25	Náklady na zábor veřejného prostranství	%	0,03	-456,39	-2 184,53
Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady					-4 136,75
Poznámka: Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady. Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
Celkem přípčty změnový list č. 20 bez DPH					-49 775

Změnový list č. 20 - přípočty

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
budova NZM

Změnový list č. 20

projekt:
objekt:
soubor:
předmět:
stručný popis změny:

Změna dveří - změna provedení dveří T1, D+M nových klik




Datum: 9.5.2017

Dveře T1 v 1.PP v provedení CPL, dveře T1 - 1.NP až 4.NP - změna povrchové úpravy dveří - mořená dýha, Demontáž stávajících klik a D+M nových klik pro stávající dveře (27 ks - dle VV)

přílohy:

Číslo položky		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
01 - Řešení venkovní expozice						
766 Konstrukce truhlářské						
611 - R01		Ozn. T1 Dveře vnitřní hladké 80/197 do ocel. zárub. viz dveře T2	kus	1,00	3 580,00	3 580,00
611 - R02		"Změna povrchové úpravy dveří T1 v 1PP - CPL bílé, do ocelové zárubně"				
		Ozn. T1 Dveře vnitřní hladké 80/197 oblož. zár. práh - mořená dýha	kus	4,00	5 011,44	20 045,76
		"Změna povrchové úpravy dveří a zárubní T1 v 1NP až 4NP - mořená dýha, odstín dle výběru investora"				
611 - R03		Demontáž stávajících a D+M nových klik (včetně FAB) do stávajících dveří	kus	27,00	1 013,45	27 363,15
		"Kliky Rostex 804 - počet dle rozpočtu, viz pol. č. 208"				
968790203 RTO		Přesun hmot procentní pro vnitřní vybavení v objektech v do 24 m	%	2,10	509,89	1 070,77
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						
52 059,68						
01 - Řešení venkovní expozice						
52 059,68						
Vedlejší rozpočtové náklady						
1		Zajištění a provedení všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	%	0,03	520,60	15,39
2		Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.	%	2,52	520,60	1 311,17
3		Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD	%	0,05	520,60	26,22
4		Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora	%	0,03	520,60	16,39
5		Zajištění kompletní a koordinací činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	%	0,09	520,60	49,17
6		Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	%	0,03	520,60	16,39
7		Vytváření inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	%	0,05	520,60	26,22
8		Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	%	0,06	520,60	39,33
9		Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.	%	0,22	520,60	19,67
10		Vytváření prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	%	0,04	520,60	39,33
11		Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	%	0,08	520,60	16,39
12		Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolelačnického souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	%	0,03	520,60	15,39

13	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	%	0,03	520,60	16,39
14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	%	0,03	520,60	13,11
15	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla	%	0,09	520,60	49,17
16	Spolupráce na technických řešeních stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby	%	0,03	520,60	16,39
17	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohli projektant předvídat (kolize s podzemními sítmi a konstrukcemi, apod.). Odhad normoordin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	520,60	51,40
18	Technická řešení rozdílu skutečného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normoordin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	520,60	51,40
19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	%	0,31	520,60	163,90
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	%	0,11	520,60	59,00
21	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	%	0,13	520,60	65,56
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	%	0,05	520,60	26,22
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedených SoD a podmínek dotčného titulu	%	0,01	520,60	6,56
24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatele sousedních nemovitostí, DOSS apod.	%	0,03	520,60	16,39
25	Náklady na zábor veřejného prostranství	%	4,79	520,60	2 491,87
Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady					4 718,75
Poznámka: Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady. Vyše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
Celkem připočty změnový list č. 20 bez DPH					56 778

ZMĚNOVÝ LIST č.		21	
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	Technico		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	ANO
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné:	dopřesnění po provedení sond
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		odpočty	-24 498
		přípočty	113 828
		celkem	89 330 Kč
Výše DPH		21%	18 759 Kč
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH	108 089 Kč		
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):	 16.5.2017	Martin Koška
	TDI:	 19.5.17	Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:	 17.5.2017	Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy:	odpočty ZL č.21 přípočty ZL č.21	

Změnový list č. 21 - odpočty

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu

budova NZM

Změnový list č. 21

projekt:

objekt:

soubor:

předmět: Technico

stručný popis změny:

Datum:

5.5.2017

Odpočet původního projekčního řešení

přílohy:

Číslo položky			Název položky	Poznámky/vysvětlení			MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
D.1.1. ASR - NOVÝ STAV										
771			Podlahy z dlaždic							
77199901 SPC			D+M Podlaha z keramické dlažby - Specifikace dle PD				m2	-6,00	519,88	-3 119,28
			" Skladba : "					-6,00		
			" - Keramická dlažba do flexibilního lepidla "							
			" - Samonivelační stěrka / maltové lože. "							
			" Cena zahrnuje keramický sokl, flexibilní tenkovrstvé lepidlo na bázi cementu, flexibilní rychlospárovací vodoodpudivou epoxidovou hmotu, pružný tmel pro dilatace, silikonování vnitřních koutů "							
			" V ceně také ukončovací , přechodové a dilatační lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou a podlahové pásky po obvodu místnosti. "							
			" 1NP "							
			" Cena sklady včetně ztrátového "							
Celkem za			771 Podlahy z dlaždic							-3 119,28
781			Dokončovací práce - obklady keramické							
781471113 RTO			D+M Obklad vnitřní keramický - Specifikace dle PD				m2	-20,87	674,60	-14 075,46
			" Obklad 1NP " 19,5*1,07					20,87		
			" V ceně plastové profily rohové,ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo. Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/podlaha a silikonování koutů "							
781479196			Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým				m2	-20,87	32,41	-676,20
Celkem za			781 Dokončovací práce - obklady keramické							-14 751,65
Celkem za			D.1.1. ASR - NOVÝ STAV							-14 751,65
D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ INTERIER_R_b										
799			Vnitřní vybavení interiéru							
799999120 SPC			D+M odpadkový koš - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H3				kus	-1,00	2 992,95	-2 992,95
			" Změna typu dle dodávky - projekt Kročák "							
799999121 SPC			D+M Zásobník na papírové ubrusy - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H4				kus	-1,00	1 571,40	-1 571,40
			" Změna typu dle dodávky - projekt Kročák "							
799999122 SPC			D+M Dávkováč tekutého mýdla - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H5				kus	-1,00	456,30	-456,30
			" Změna typu dle dodávky - projekt Kročák "							

799999124 SPC	D+M Zásobník toaletního papíru - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H7 * Změna typu dle dodávky - projekt Kročák *	kus	-1,00	1 316,25	-1 316,25
799999126 SPC	D+M Zásobník hygienických sáčků - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H9 * Změna typu dle ostatních doplňků *	kus	-1,00	683,10	-683,10
799999128 SPC	D+M Háček na stěnu - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H11 * Změna typu dle ostatních doplňků *	kus	-1,00	531,90	-531,90
999790203 RTO	Přesun hmot procentní pro vnitřní vybavení v objektech v do 24 m	%	2,10	-75,52	-156,59
Celkem za	799 Vnitřní vybavení interiéru				-7 710,49
Celkem za	D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ INTERIÉR R_b				-7 710,49
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	Zajištění a provedení všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	%	0,03	-224,62	-7,07
2	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.	%	2,52	-224,62	-565,73
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD	%	0,05	-224,62	-11,31
4	Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora	%	0,03	-224,62	-7,07
5	Zajištění kompletní a koordinací činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	%	0,09	-224,62	-21,21
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	%	0,03	-224,62	-7,07
7	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. provedení se správci, apod.	%	0,05	-224,62	-11,31
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	%	0,08	-224,62	-16,97
9	Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.	%	0,22	-224,62	-49,50
10	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	%	0,04	-224,62	-8,49
11	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	%	0,08	-224,62	-16,97
12	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	%	0,03	-224,62	-7,07
13	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	%	0,03	-224,62	-7,07
14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	%	0,03	-224,62	-5,66
15	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla	%	0,09	-224,62	-21,21
16	Spolupráce na technických řešeních stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby	%	0,03	-224,62	-7,07

17	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.). Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	-224,62	-22,18
18	Technická řešení rozdílu skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	-224,62	-22,18
19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	%	0,31	-224,62	-70,72
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	%	0,11	-224,62	-25,46
21	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	%	0,13	-224,62	-28,29
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	%	0,05	-224,62	-11,31
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	%	0,01	-224,62	-2,83
24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	%	0,03	-224,62	-7,07
25	Náklady na zábor veřejného prostranství	%	4,79	-224,62	-1 075,16
Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady					-2 036,00
Poznámka: Vzhledem k úpravné rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady.					
Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
Celkem odpůčty změnový list č. 21 bez DPH					-24 498

Změnový list č. 21 - přípočty

projekt:
objekt:
soubor:
předmět:
stručný popis změny:

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
budova NZM
Změnový list č. 21

Datum: 5.5.2017

Technico
Úprava rozsahu demontáže a montáže zdvojené podlahy - rampy;
Doplnění poklopu po vybourání výtahového stroje nákladního v 1.PP;
Záměna - sjednocení - materiálu obkladu a dlažby dle specifikace a odsouhlasení Kročák;
Výměna rozvaděče v 3.NP - CHÚC;
Změna - sjednocení - specifikace koupelňových doplňků dle specifikace Kročák

přílohy:

Císlo položky	Název položky	Poznámky/vysvětlení	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
D.1.1. ASR - BOURACÍ PRÁCE R b						
767	Konstrukce zámečnické					
767590830	Demontáž podlah zdvojených - desek	" 2NP "	m2	1,90	171,45	325,76
767590840	Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu	" 2NP "	m2	1,90	74,25	141,08
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						466,83
Celkem za D.1.1. ASR - BOURACÍ PRÁCE R b						
D.1.1. ASR - NOVÝ STAV R b						
767	Konstrukce zámečnické					
76759903 SPC	D+M Rampa - zdvojená podlaha - Specifikace dle PD		m2	3,22	2 970,00	9 563,40
76759904 SPC	D + M Ocelový poklop v 1.PP		kg	147,00	135,00	19 845,00
	ram z ušlechtilé 60606 vč. středové výtahu, lemování pásovinou ZGR, poklop- sítový plech b. 5 mm			147,00		
998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povrchové v objektech v do 24 m		%	0,40	294,08	117,63
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						29 526,03
771	Podlahy z dlaždic					
771575113R7E	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x60 cm, S4	" 1NP "	m2	6,00	450,00	2 700,00
59764223	Dlažba 300x600 např. (PORCELANOSA TRIVAGO ALMOND)	" 1NP "	m2	6,00	773,56	4 641,36
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic						7 341,36
781	Obklady keramické					
781415016RU2	Montáž obkladu stěn, tmel, vč. lát a doplňků	" Obklad 1NP " «(15,5x2,5)»	m2	22,00	480,00	10 560,00
	" V ceně plastové profily rohové ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo. Součástí dodávky je též síťovací pás stěna/podlaha a síťování koutů "					
597	Keramické obklady		m2	23,54	277,18	6 524,82
Celkem za 781 Obklady keramické						17 084,82
Celkem za D.1.1. ASR - NOVÝ STAV						
D.1.4.7. SILNOPROUD R a						
741	Elektromontážní práce - 1.NP A 3.NP					
741999037 SPC	D+M rozvaděč 3 NP	výměna rozvaděče v CHÚC	kp	1,00	49 606,25	49 606,25
	"Všechné demontáže stávajícího, montáže a zapojení"					
Celkem za 741 Elektromontážní práce - 1.NP A 3.NP						49 606,25
Celkem za D.1.4.7. SILNOPROUD R a						
D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ INTERIÉR R b						
799	Vnitřní vybavení interiéru					
725291531a	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - odpadkový koš	" Změna typu dle doplňků - projekt Kročák "	kus	1,00	627,75	627,75
725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	" Změna typu dle doplňků - projekt Kročák "	kus	1,00	984,62	984,62
725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekuté mýdla na 350 ml	" Změna typu dle doplňků - projekt Kročák "	kus	1,00	698,64	698,64
725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	" Změna typu dle doplňků - projekt Kročák "	kus	1,00	820,90	820,90
7252915-001	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník hygienických sádků	" Změna typu dle doplňků - projekt Kročák "	kus	1,00	547,50	547,50
7252915-002	Doplňky zařízení koupelen a záchodů háček na stěnu	" Změna typu dle doplňků - projekt Kročák "	kus	1,00	357,00	357,00
998790203 RTO	Přesun hmot procentní pro vnitřní vybavení v objektech v do 24 m		%	2,10	40,36	84,76
Celkem za 799 Vnitřní vybavení interiéru						4 121,18
Celkem za D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ INTERIÉR R b						
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						
1	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby		%	0,03	1 081,46	34,05
2	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.		%	2,52	1 081,46	2 723,76
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD		%	0,05	1 081,46	54,48
4	Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora		%	0,03	1 081,46	34,05
5	Zajištění kompletní a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání		%	0,09	1 081,46	102,14
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace		%	0,03	1 081,46	34,05
7	Vytvoření inženýrských sílí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.		%	0,05	1 081,46	54,48
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD		%	0,08	1 081,46	81,71
9	Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odizolování a škodám.		%	0,22	1 081,46	238,33
10	Vytvoření prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury		%	0,04	1 081,46	40,86
11	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD		%	0,08	1 081,46	81,71
12	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy například zajištění dokladu nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.		%	0,03	1 081,46	34,05
13	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.		%	0,03	1 081,46	27,24
14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.		%	0,09	1 081,46	102,14
15	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla		%	0,03	1 081,46	34,05
16	Spolupráce na technických řešeních stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby		%	0,10	1 081,46	106,77
17	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítmi a konstrukcemi, apod.) Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.		%	0,10	1 081,46	106,77
18	Technická řešení rozdílů skutečného zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.		%	0,10	1 081,46	106,77

19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	%	0,31	1 081,46	340,47
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	%	0,11	1 081,46	122,57
21	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	%	0,13	1 081,46	136,19
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	%	0,05	1 081,46	54,48
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	%	0,01	1 081,46	13,62
24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatele sousedních nemovitostí, DOSS apod.	%	0,03	1 081,46	34,05
25	Náklady na zábor veřejného prostranství	%	4,79	1 081,46	5 176,50
Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady					9 802,53
Poznámka: Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady.					
Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kp) a ceny objektu dle SOD.					
Celkem přípočty změnový list č. 21 bez DPH					113 828

