



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 088 782
E-mail labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103 914 702 / 0300
IBAN CZ610300000000103914702
Obchodní rejstřík: spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_di_splay_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VZD/17/ 26114

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. Charvát / 705

HRADEC KRÁLOVÉ

14. 06. 2017

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky

Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Žádáme zadavatele o detailnější popis čerpadel uvedených v listu PS 1.05. Text položek se odkazuje na dokumentaci PS 1.5. Žádnou takovou část, jsme ale v podkladech nenalezli. Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Potřebné informace a specifikace jsou uvedeny v DPS v příloze B Souhrnná technická zpráva odst. B.2.7.1 Lokalita Mlázice PS 1.5. Mobilní čerpadla, dále v DPS příloha D1, D1_1_Technická zpráva odst. PS 1.05 (str. 8 - 18) a v soupisu prací pro PS 1.05.

2)

Dotaz:

Žádáme zadavatele o výkresy mobilního hrzení PS 1.06. Tuto část jsme v podkladech nenalezli. Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Jedná se o konkrétní výrobky, které je nutné navrhnout s příslušným dodavatelem zařízení. Popis, specifikace a zakres řešení je součástí zadávací dokumentace např. v DPS v příloze B Souhrnná technická zpráva odst. B.2.7.1 Lokalita Mlázice PS 1.6 Mobilní hrzení.

3)

Dotaz:

Žádáme zadavatele o sdělení, jak má uchazeč ocenit tuto položku a co bude jejím obsahem, prosíme o specifikaci.

SO 02.2, rozpočet 02.02.01: Ošetření křížení trubního vedení se základem protipovodňové zdi dle situace zjištěné na stavbě.

Uchazeč se domnívá, že v tuto chvíli nelze položku zodpovědně ocenit, žádáme o její vyjmutí.

Položka by měla být předmětem budoucích víceprací až podle skutečného stavu na stavbě.

Odpověď:

Jedná se o požární vodovod PE DN 320. V současnosti není zřejmé, zda potrubí bude zasahovat do konstrukce základu PPO, a proto je **uvažována horší varianta**, kdy potrubí bude nutné ošetřit (křížení potrubí bude opatřeno půlenou chráničkou a ta bude zatěsněna z obou stran). Pokud při realizaci prací dojde ke zjištění, že potrubí nebude nutné chránit a tato položka se nebude provádět, bude postupováno v souladu se zněním SoD, Obchodní podmínky Zhotovení stavby (dle § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) bod 8. Změny díla, dodatečné práce.

4)

Dotaz:

Žádáme zadavatele o sdělení, jak má uchazeč ocenit tuto položku a co bude jejím obsahem, prosíme o specifikaci.

SO 02.3, rozpočet 02.03.01: Rozšíření křížení plynového vedení

Odpověď:

Jedná se o křížení plynovodu OC150 s ŽB základem zdi. V délce 3,0 m bude trubka opískována, opatřena ovínem z cementového pásu, opatřena asfaltovou izolací, umístěna do půlené chráničky z PVC a následně po betonáži bude tato chránička zatěsněna na chráněné straně zdi.

5)

Dotaz:

U PS 2.04.1 Uzávěr na Pšovce je v technické zprávě uvedena celková cena za provozní soubor 1 095 156 Kč vč. potápěčských prací, které ale nejsou nikde více specifikovány. Mají uchazeči převzít tuto celkovou cenu jednotně pro tento provozní soubor vzhledem k jednoznačnosti zadání?

Odpověď:

Doporučujeme převzít tuto celkovou cenu. Potápěčské práce zahrnují opakované vyčištění úvratí uzávěru od kalů a kamenů, tak aby byla umožněna manipulace s tímto uzávěrem pro potřeby zhotovitele a provozních zkoušek a další nezbytné operace pod vodní hladinou v prostoru úvratí potřebných pro dokončení prací.

6)

Dotaz:

U PS 2.05.1.1 není uchazeč schopen zodpovědně ocenit servis a navýšení výkonu čerpadel, toto bude dle TZ probíhat u výrobce. Žádáme zadavatele o stanovení jednotné pevné ceny společné pro všechny uchazeče nebo o vyjmutí tohoto provozního souboru.

Odpověď:

Viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, odpověď 10 b).


7)

Dotaz:

U PS 2.07.1 Vrata do přístavu je v technické zprávě uvedena celková cena za provozní soubor 2 676 750 Kč vč. potápěčských prací, které ale nejsou nikde více specifikovány. Mají uchazeči převzít tuto celkovou cenu jednotně pro tento provozní soubor vzhledem k jednoznačnosti zadání?

Odpověď:

Doporučujeme převzít tuto celkovou cenu. Obdobně jako u PS 2.04.1 potápěčské práce zahrnují opakované vyčištění úvratí od kalů a kamenů, tak aby byla umožněna manipulace s vraty pro potřeby zhotovitele a provozních zkoušek a další nezbytné operace pod vodní hladinou v prostoru úvratí potřebných pro dokončení prací. Součástí potápěčských prací bude i vyjmutí a zpětné osazení vrátní na patní čep (ložisko).


Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

