



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 088 782
E-mail labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103 914 702 / 0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík : spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_di_splay_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
VZD/17/27509

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Charvát / 705

HRADEC KRÁLOVÉ
23.6.2017

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název veřejné zakázky **Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa**

Identifikační údaje o zadavateli

Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Forma a limit veřejné zakázky	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

VV pro PS 2.05.1.2. začíná položkou s pořadovým číslem 6, nechybí položky 1-5?

Odpověď:

V tomto objektu začíná číslování položek od pořadového čísla 6, položky číslo 1 až 5 nechybí.

2)

Dotaz:

Jak máme rozumět výměře v pol. Č.29, ve VV list 02.00 VON

29	VRN 001	Zařízení staveniště Zařízení staveniště	KČ	0,030
----	---------	--	----	-------

Odpověď:

SO 02 Přístav má položku č. 29 Zařízení staveniště, která je společná pro celou stavbu. Ve Výkazu výměr byla zvolena procentuální sazba ze stavebních nákladů objektů 3%, položka je v KČ.

3)

Dotaz:

Pro lokalitu 1 a 2 jsou ve VV objekty pro VON, pro lokality 3 a 4 položky pro VON nenacházíme. Mohl by zadavatel doplnit VV o položky VON pro lokality 3 a 4, případně dát jeden rozpočet VON pro celou stavbu?

Odpověď:

Položka 00 označená SO 00 Vedlejší a ostatní náklady je společná pro celou stavbu a obsahuje vedlejší a ostatní náklady, které nejsou zahrnuty ve VON jednotlivých stavebních objektů.

4)

Dotaz:

Ve výkresové dokumentaci objektu SO 01 Hráz jsme nenašli výkres výztuže a detail utěsnění pracovní spáry železobetonové zdi.

Doplní zadavatel chybějící výkresy?

Odpověď:

Schéma výztuže je obsahem výkresů D.1.5.1-3. Utěsnění pracovních spáry a dilatačních spár je popsáno v TZ příloha D.1.1. Způsob utěsnění pracovní spáry je plně v kompetenci zhotovitele.

5)

Dotaz:

Při kontrole výkazu výměr jsme objevili nesrovnalost v množství bednění opěrných zdí a valů. V položce 20 v SO 02.01 dle výkresové dokumentace chybí 575,35 m² bednění.

Objasní zadavatel tuto nesrovnalost?

Odpověď:

Zadavatel poskytuje upravený Výkaz výměr s opravenými položkami bednění v SO 02.01.

6)

Dotaz:

Při kontrole výkazu výměr jsme objevili nesrovnalost v množství bednění opěrných zdí a valů. V položce 20 v SO 02.02 dle výkresové dokumentace chybí 185,37 m² bednění.

Objasní zadavatel tuto nesrovnalost?

Odpověď:

Zadavatel poskytuje upravený Výkaz výměr s opravenými položkami bednění v SO 02.02.

7)

Dotaz:

Při kontrole výkazu výměr jsme objevili nesrovnalost v odvozech zeminy na skládku. Výkaz výměr pro SO 01 obsahuje položky pro VYKOPÁVKY a ULOŽENÍ zeminy, ale neobsahuje položku pro ODVOZ zeminy.

Objasní zadavatel tuto nesrovnalost?

Odpověď:

Součástí položky Vykopávky ze zemníků a skládek je dle technické specifikace položky mimo jiné vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení a manipulace s výkopkem obsažena. Odvoz zeminy je tedy řešen jako součást této položky.

8)

Dotaz:

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci zámečnických konstrukcí v objektech SO 01, SO 02.01, SO 02.04, SO 02.05, SO 02.06, SO 02.07, SO 02.08, SO 02.10. V jednotlivých výkresech jsou zámečnické konstrukce označeny, ale výpis prvků s bližší specifikací a celkovými hmotnostmi chybí. Žádáme o doplnění výpisu prvků.

Odpověď:

Zadavatel nebude doplňovat výpis prvků, veškeré podklady pro ocenění těchto zámečnických konstrukcí jsou patrné z příslušných výkresových částí a jsou součástí soupisu prací.

9)

Dotaz:

Žádáme zadavatele o specifikaci naftového agregátu v PS 2.07.2. V dokumentaci jsme žádnou bližší specifikaci nenalezli.

Odpověď:

Součástí PS je dodávka elektroagregátu s dostatečným příkonem pro pokrytí spotřeby celého systému vrat a to včetně instalovaných zásuvek pro potřeby výkonných čerpadel k vyprázdnění objemu objektu vrat zahrazeného provizorním hrazením.

Popis instalovaného zařízení a další požadavky

Přívodka In=125A, 400V, 3+PEN je na levé straně pole 1. Do ní bude připojen přívod z mobilního agregátu pro provoz celé technologie.

Energetická bilance, soustava napětí, ochrana: instalováno 2 motory vrata, 2x 3kW pouze při pohybu 6kW, 2 motory stavítka 2x 3kW pouze při pohybu 6kW(celkem provoz mimo pohyb vrat trvale – vnitřní temperování v zimě 0- 0,5 kW). Může vznikat situace, že nebude spotřeba elektrické práce.

K dispozici jsou dále pracovní zásuvky pro připojení ponorných čerpadel: 1x16A/230V, 3x 32A/400V na rozvaděči RM2.1 – pole 1 na levém břehu. 1x16A/230V, 1x 32A/400V na rozvaděči RM2.2 na pravém břehu. To umožní připojit např. 4 čerpadla o výkonu 22kW. Agregát nutno dimenzovat pro celkem 100kW.

soustava napětí :

3+N+PE, 50Hz, 3X230/400V, TN-C napájecí obvody
1+N+PE, 50Hz, 230V TN-C pro signalizační obvody
malé napětí SELV pro ovládací obvody, AC, DC

ochrana před úrazem el. proudem :

živých částí NN – izolací, kryty, přepážkami.

neživých částí NN – základní samočinným odpojením od zdroje při poruše, zvýšená pospojováním, proudovými chrániči pro předepsané vývody.

10)

Dotaz:

Žádáme o upřesnění, čeho se týká položka č. 30 ve VV v SO 02.00 VON.

30	VRN 002	Dočasné komunikace ŠD zpevněná geomříží vč. odstranění Dočasné komunikace ŠD zpevněná geomříží vč. odstranění	M2	8 000,000
----	---------	--	----	-----------

Odpověď:

Položka se týká lokality SO 02 Přístav a souvisí s POV (příjezd těžké techniky) a souvisí zároveň s požadavky České Přístavy, a.s.

11)

Dotaz:

Ve VV objektu SO02.01 je diametrální rozdíl souvisejících položek, přičemž u pol. č. 22 je zřejmě špatně množství:

20	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	M2	3 106,544
22	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	M2	918,455

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 5.

12)

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 10.07.2017 do 08:30 hodin.**

Článek 12. Zadávacích podmínek se mění následovně:


12. Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek

12.1. Nabídky uchazeči doručí na adresu:

Povodí Labe, státní podnik, odbor veřejných zakázek a dotací, Víta Nejedlého 951, 500 03
Hradec Králové

Nabídky musí být doručeny zadavateli **do 10.07.2017 do 08:30 hodin**. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

- 12.2. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **10.07.2017 ve 09:30 hodin** na adrese Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.



Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Příloha: Výkaz výměr

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

