

ZÁMĚR OPRAVY

1. Identifikační údaje stavby:

Název opravy:	Labe, VD Kostomlátky, oprava oplocení části objektu
Katastrální území:	Kostomlátky
Místo opravy:	891,360 ř. km
Název HIM:	Průmyslový objekt Kostomlátky
Číslo HIM:	9051010859
Číslo opravy:	133170021
Celkové náklady na opravu:	60 000,- Kč
Investor:	Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem
Projektant:	bez projektové dokumentace
Dodavatel:	na základě výběrového řízení
Termín zahájení opravy:	05/2017
Termín ukončení opravy:	06/2017

2. Popis současného stavu a zdůvodnění stavby: Stávající oplocení bylo dokončeno v roce 1974. Použité betonové sloupky jsou po více jak 40 letech ve špatném stavu, na mnohých se vydrolil beton a odhalila se armovací ocel. Armovací ocel zkorodovala, ztratila potřebnou pevnost. Z těchto důvodů se sloupky bortí. Pletivo je na mnoha místech poškozené mechanicky a korozí.

3. Technické řešení stavby: Provedení opravy bude spočívat v odstranění a likvidaci stávajícího plotu a sloupků. Zabetonování nových plotových sloupků délky 2600 mm průměru 60 mm a síla stěny 2mm do hloubky min. 70 cm včetně podhrabových desek. Natažení pletiva výšky 180 cm v plastem potažené úpravě a třikrát struna. Jedná se o 115m oplocení. Parametry stávajícího oplocení budou zachovány

4. Požadavky provozovatele:

Plotové sloupky budou v úpravě pozink + plast a ukončeny plastovou čepičkou.

5. Podmiňující předpoklady:

Nejsou

6. Odborný odhad nákladů stavby:

Náklady na opravu lze předběžně odhadnout na částku cca 60 tis. Kč.

Konečná cena bude stanovena na základě výběrového řízení na dodavatele akce.

7. Přílohy

Fotodokumentace, situace

8. Stupeň ekologické závažnosti:

Stavba neohroží životní prostředí

Záměr opravy bez projektové dokumentace vyhlásil dne



Ing. Jan Zajíc
ředitel závodu

Vypracoval: M.Váša

V Kolíně



dne 16. 1. 2017



Oploceň V.D. Kostomkátky

1:2 000
0 20 40 60 80 100 m







