

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: POH/33476/2017

profil zadavatele

Vyřizuje: Mgr. Eva Hrebeniaková

Tel.: +420 474 636 276

Mobil:

E-mail: hrebeniakova@poh.cz

Datum: 24.07.2017

Kontaktní

adresa: Povodí Ohře, státní podnik, Odbor obchodní přípravy investic, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku:

Rekonstrukce zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu v úseku Mostecká - Dolní Nábřeží

Na základě dotazu účastníka zadávacího řízení (viz níže) byl změněn Soupis prací u veřejné zakázky (doplněn o jednu položku), a z toho důvodu bude také prodloužena lhůta pro podání nabídky. Nově je stanovena lhůta pro podání nabídky následovně:

Účastníci zadávacího řízení podají své nabídky osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne **04.08.2017 do 09:00 hodin** na adresu zadavatele, tj. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov - Chomutov – **na podatelnu v pracovní dny v době od 08:00 – do 14:00 hod.**

Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se uskuteční dne **04.08.2017 v 09:30 hod.** v místnosti č.dv. 106, budova A, 1.patro, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

Dále byla navýšena předpokládaná cena zakázky na částku 37 344 283,10 Kč bez DPH.

Dotaz uchazeče:

Dobrý den,

níže posílám naše dotazy k projektové dokumentaci a rozpočtu.

- 1) V technické zprávě na straně 6 je uvedeno: Projektant zásah do materiálu podél již zrekonstruované zdi nevyklučuje, avšak upozorňuje, že jejich odtěžení nebo přemístění není součástí soupisu prací. Pokud tedy zhotovitel zváží, že s nimi chce během stavby nakládat, například z důvodu úpravy parametrů koryta pro potřeby převádění vody, je to možné, avšak musí toto zohlednit v soupisu prací.
Prosíme zadavatele o upřesnění kubatury materiálu pro potřeby hrázkování a doplnění položky související s manipulací a likvidací použitého náplavu do soupisu prací, tak aby bylo možné tyto práce zohlednit v cenové nabídce.

- 2) V podrobné situaci D.2 je uvedeno: Kůlna bude zachována. Jestliže zhotovitel předpokládá, že ji nedokáže během stavby zachovat, je povinen její obnovu zohlednit při nacenění stavby.
Prosíme zadavatele o doplnění položky do rozpočtu se základním popisem konstrukce kůlny (požadovaný materiál, rozměry, základová konstrukce), tak aby bylo možné práce spojené s obnovením kůlny zohlednit v cenové nabídce.
- 3) V podrobné situaci D.2 je uvedeno: podklad bazénu tvořen pískem obestavěným fošnami bude zčásti zasažen předkopem – bude proveden výkop a zpětný zásyp písku (1,30m3), dojde k obnově dřevěného obestavení z fošen.
Prosíme zadavatele o doplnění položky, tak aby bylo možné práce spojené s manipulací s podkladem bazénu (písek, fošny) zohlednit v cenové nabídce.
- 4) V soupisu prací v objektu SO 02.01 u položky 224411114 „Maloprofilové vrtý průběžným sacím vrtáním průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV“ není uvedeno v žádném popisu položky jestli položka obsahuje zapažení vrtu.
Prosíme zadavatele o doplnění položky na zapažení maloprofilových vrtů nebo doplnění do textu jako „R“ položku, tak aby bylo možné veškeré práce spojené s pažením zohlednit v cenové nabídce .

Odpověď zadavatele:

Ad. 1) Materiál pro potřeby hrázkování je zahrnut v položkách pro provedení provizorní komunikace podél zdí, která současně tvoří hrázku. V případě, že chce dodavatel odtěžit či použít materiál v korytě podél již zrekonstruované zdi, může cenu za odtěžení a manipulaci promítnout do jednotkových cen položek pro přístupovou komunikaci v korytě. Kubatura materiálu, který je možné na levém břehu odtěžit, je přibližně 83 m3.

Ad. 2) Půdorysný průmět je obdélníkového tvaru o stranách délky 3,80 m a 3,20 m. Výška konstrukce cca 2,20 m. Kůlnu tvoří dřevěná trámová konstrukce, stěny z dřevotřísky, střecha dřevěná. V případě obnovy projektant navrhuje ochranu střechy ve formě izolace, např. asfaltovou lepenkou. Kůlna je založena na betonových patkách. Stávající konstrukce, materiálové řešení a založení kůlny je patrné z fotodokumentace. Zásah do kůlny se v PD nepředpokládá, nacenění její obnovy si může dodavatel promítnout do vedlejších a ostatních nákladů, pokud toto nebude schopen dodržet.

Ad. 3) Podklad bazénu má čtvercový půdorys rozměru cca 3,00x3,00 m. Bude provedena demontáž a zpětná montáž fošen na všech 4 stranách podkladu bazénu, tj. 3,00 m x 0,30 m x 4 ks. Objem písku je uveden v dokumentaci, tedy 1,30 m3. V rámci přípravy staveniště je dále možno uvažovat přesun skleníku mimo staveniště a jeho navrácení. Skleník má rozměr 3,60 m x 2,70 m, výška 2,00 m. Konstrukci skleníku tvoří ocelové profily. **Do soupisu prací v SO 02.01 byla doplněna položka AGR 02.01.01 „Přemístění zahradních konstrukcí na parc. č. 6451 za hranu prostoru staveniště a jejich následná obnova po dokončení stavby“ s MJ kpl.**

Ad. 4) Sací vrtání je moderním prvem, při kterém vrtná kolona plní rovněž funkci i pažnicové kolony. Rozrušený materiál hornin a zemin je spolu s výplachem odčerpáván z vrtu. Položka tedy obsahuje i pažení vrtu. Volba konkrétní mechanizace a technologického postupu je na dodavateli, ocenění pažení vrtů však musí promítnout do jednotkové ceny položky 224411114 „Maloprofilové vrtý průběžným sacím vrtáním průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV“.


S pozdravem

Ing. Jiří Nedoma
generální ředitel

Příloha:

Soupis prací: Rek zdiva na Mandave ve Varnsdorfu Mostecká-Dolní nabřeží (**změna**) XC4 bez cen.xml

