

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo zakázky zhotovitele:

na kompletní rekonstrukci stavby

„Obnova objektu č. p. 3 Kladruby nad Labem“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.

Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zastoupený: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED] / [REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s.

Se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim

Zastoupený: Ing. Michalem Hejzlarem, členem představenstva

IČO: 46504621

DIČ: CZ46504621

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED] / [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem plnění díla je kompletní rekonstrukce stavby „Obnova objektu č. p. 3 Kladruby nad Labem“, provedená v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami objednatele, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci objednatele ze dne 6. 4. 2017 a s projektovou dokumentací stavby vypracovanou Ing. Josefem Kučerou a Ing. arch. Miroslavem Kroulíkem,

s vyjádřeními dotčených orgánu státní správy a s Položkovým rozpočtem (oceněný soupis prací) zhotovitele, ze dne 11. 5. 2017, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen „Položkový rozpočet“).

- 2.2. Kompletní rekonstrukcí stavby „Obnova objektu č. p. 3 Kladruby nad Labem“ se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smlouveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.
- 2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.
- 2.4. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla v souladu se zákonem. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. změna předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto změny musí však být požadovány v dostatečném časovém předstihu. Tyto změny budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, budou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i přiměřenou změnu termínu plnění. Tímto není dotčeno ujednání v odst. 3.4. smlouvy
- 2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle článku 4. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Návrh na změnu smlouvy, rozšíření či omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
- 2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4. této smlouvy.
- 2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (víceprací i méněprací), odsouhlasených dle článku 2.5. a požadovaných dle článku 2.6. této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.
- 2.9. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v zadávacích podmínkách objednatele, v projektové dokumentaci stavby, v Položkovém rozpočtu zhotovitele (vše jak je specifikováno v článku 2.1. této smlouvy), a v rozsahu dle této smlouvy. V případě rozporu mezi uvedeným Položkovým rozpočtem zhotovitele a ostatními v článku 2.1. této smlouvy uvedenými dokumenty mají tyto před Položkovým rozpočtem přednost.
- 2.10. Dílo bude splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito závaznými podklady pro provedení díla:
 - projektovou dokumentací stavby,
 - všemi příslušnými pravomocnými rozhodnutími dotčených orgánů státní správy,
 - příslušnými platnými normami na území České republiky, včetně technických norem ČSN, EN a ISO závazných a doporučených, návodů výrobců stavebních materiálů

a výrobků; Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla musí zhotovitel zajistit tak, aby odpovídaly platným technickým normám, kvalitativní parametry jsou uvedeny v projektové dokumentaci a jsou závazné pro zhotovení díla,

- speciálně stanovenými technologickými postupy,
- příslušnými platnými normami Evropské unie,
- dotčenými obecně závaznými právními předpisy,
- pokyny dotčených orgánů státní správy,
- v průběhu provádění díla udělenými pokyny objednatele.

2.11. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu vyčerpávajícím způsobem a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem, povahou díla a s projektovou dokumentací, již se zavazuje plně dodržovat, přičemž neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

2.12. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.13. Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.

2.14. Součástí závazku zhotovitele provést dílo za smluvené ceny je dále zejména, nikoli však výlučně:

- vytyčení a ochrana všech stavbou dotčených inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu apod.), případně jiných vedení a sítí ;
- vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace;
- vypracování kontrolního a zkušebního plánu;
- před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla;
- zajištění bezpečného dopravního a pěšího přístupu k jednotlivým nemovitostem ve stavbou dotčené lokalitě (odvoz odpadu, zdravotní ambulance, hasiči, zásobování apod.)
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí díla;
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid, stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla);
- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště;
- uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR;
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou;

- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel;
- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě v obvyklém formátu na vhodném nosiči dat (např. CD-R);
- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními předpisy stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla, včetně zajištění kolaudace stavby a vydání příslušného „kolaudačního souhlasu“;
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do díla;
- podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu díla a technických zařízení;
- geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla včetně prostorového a výškového vytyčení inženýrských sítí. Projekt geodetického zaměření je zhotovitel povinen objednateli předat ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě v obvyklém formátu na vhodném nosiči dat (např. CD-R) ve formátu dle požadavku objednatele. Součástí předmětu plnění díla a celkové ceny díla je dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené stavby, předaná ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě v obvyklém formátu na vhodném nosiči dat (např. CD-R) ve formátu dle požadavku objednatele.

3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.**

3.1.2. Termín zahájení stavebních prací: **do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.**

V případě, že je zhotoviteli před uvedeným datem známo, že v uvedený den práce na díle nezapočne, je o tom povinen neprodleně informovat objednatele. Splnění uvedené informační povinnosti jej však nezabavuje povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 8.1.2. této smlouvy.

3.1.3. Termín pro předání a převzetí díla

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

do 18 měsíců od zahájení stavebních prací.

3.2 Termín pro předání a převzetí díla se uzavřením písemného dodatku přiměřeně prodlužuje v těchto případech:

- a) v případě nepříznivých klimatických podmínek (odst. 3.3.);
- b) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 5 % ceny proti původní

cenové nabídky (odst. 3.4.);

- c) při přerušení provádění díla v případě, že zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem (odst. 3.5.);
- d) při prodlení vzniklém v souvislosti s prováděním případného archeologického výzkumu;
- e) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele.

- 3.3 V případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací, jako jsou např. výkopové práce, či betonáž, nebo by s ohledem na klimatické podmínky mohlo dojít k ohrožení pracovníků zhotovitele, bude termín pro předání a převzetí díla prodloužen. V tomto případě nebude zhotovitel v prodlení s dokončením díla. O prodloužení termínu pro předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod - 5 °C, které vylučují provádění betonáže, stav ve sjezdovosti komunikací v zimních podmínkách vylučující bezpečné provádění prací na pozemních komunikacích, zastavení provozu betonárek vyrábějících a dodávajících betonové směsi v oblasti provádění prací apod.
- 3.4 Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.
- 3.5 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen bezodkladně písemně oznámit objednateli. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel bude mít po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla v dohodě s objednatelem.
- 3.6 Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržáním plnění objednatele dohodnutého touto smlouvou v článku 10.
- 3.7 Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li objednateli předáno v souladu s požadavky této smlouvy bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o předání a převzetí řádně dokončeného díla, který byl písemně potvrzen oběma smluvními stranami.
- 3.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost především svými zaměstnanci. Případné použití poddodavatelů k provedení díla či jeho části je možné pouze v intencích seznamu poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku. Předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny poddodavatele v průběhu provádění díla musí být taková změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Nahrazující poddodavatel musí splňovat stejnou kvalifikaci jako poddodavatel nahrazený.
- 3.9 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů majících příslušnou kvalifikaci. Případná změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Za důvod k odepření souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude považována změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pokud

zhotovitel neprokáže, že navrhovaný nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v takovém rozsahu, v jakém ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení nabídku, nebo pokud byl poddodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení.

- 3.10 Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
- 3.11 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy, včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho poddodavatelé vázáni.
- 3.12 Místem plnění je zájmový prostor včetně ploch zařízení staveniště, tj. p. p. č. 35/1, - součástí je stavba budova s č. p. 3.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	17 785 724,00 Kč
DPH	3 735 002,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	21 520 726,00 Kč

(slovy: dvacetjednamilionůpětsetdvacetšest korun českých) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

- 4.2. Objednatel, jako plátce DPH, prohlašuje, že přijaté plnění v rozsahu díla dle čl. 2 této smlouvy bude použito k ekonomické činnosti. Pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o DPH“), doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 citovaného zákona.
- 4.3. Celková cena je stanovena na základě zadávacích podmínek objednatele, zadávací projektové dokumentace vypracované Ing. Josefem Kučerou a Ing. arch. Miroslavem Kroulíkem a Položkového rozpočtu zhotovitele.
- 4.4. Celková cena díla byla určena na základě Položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za úplný. Bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu „.xls“.

- 4.5. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (Položkovém rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací je uveden v odst. 4.11.
- 4.6. Součástí celkové ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Celková cena díla obsahuje zejména veškeré náklady na úplné a provozuschopné provedení díla ve stanovené kvalitě a obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému plnění, a to i ty, které mohl uchazeč o veřejnou zakázku na základě svých odborných znalostí předpokládat.
- 4.7. Zhotovitel potvrzuje, že celková cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na energie, dodávku vody, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k převzetí díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizí, náklady na úhradu místních poplatků za užívání veřejného prostranství apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy. Celkovou cenu díla není možné měnit v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny po celou dobu provádění díla.
- 4.8. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky, či služby uvedené v Položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností URS Praha, a.s., IČO 47115645, se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha (dále též „URS Praha“), platných v době uzavření této smlouvy. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
- 4.9. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 4.10. Smluvní cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou zákona o DPH se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.
- 4.11. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny, a to i v případě, že dojde k dohodě o posunutí termínu pro dokončení díla. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovitele dle aktuálního ceníku prací URS Praha. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku.
- 4.12. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce) a v Položkovém rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude snížena cena díla.
- 4.13. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109, zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla zálohy.
- 5.2. Objednatel uhradí zhotoviteli celkovou cenu díla, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem a to na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.
- 5.3. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelům odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 4. této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do 3 pracovních dnů od data doručení soupisu. Objednatel je oprávněn z každé faktury zhotovitele zadržet 10 % fakturované částky bez DPH (dále jen „zádržné“). Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělků, tak uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatel. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do třiceti kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
- 5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení druhu, množství nebo rozsahu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.
- 5.6. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelům potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona o DPH.
- 5.7. Splatnost daňových dokladů je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel prokazatelně obdržel daňový doklad zhotovitele.
- 5.8. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.

Daňový doklad dále musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho číslo
 - číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
 - název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ (bylo-li přiděleno)
 - předmět dodávky a název stavby
 - den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti
 - název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách
 - celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH
 - razítko a podpis zhotovitele
 - objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu
- 5.9. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v článku 1. této smlouvy.
 - 5.10. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatel je totožná s adresou objednatel podle článku 1. této smlouvy.

- 5.11. Pracovník zmocněný objednatelem ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisů provedených prací a dodávek dle článku 5. této smlouvy, je zástupce objednatele ve věcech technických uvedený v odst. 17.1. této smlouvy.
- 5.12. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem prokazatelného doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA, ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat objednatelům zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým zadávacím podmínkám, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak. Připouští se pouze první jakost materiálů.
- 6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena písemně (postačí e-mailem zástupce objednatele ve věcech technických, viz odst. 17.1. smlouvy) nejméně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. Náklady dodatečného odkrytí hradí zhotovitel. Pokud se však ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné výši objednatel.
- 6.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.
- 6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živičného krytu atd.). Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.
- 6.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.
- 6.7. Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné osoby zejména tyto činnosti a doklady:
- originál stavebního deníku;
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“, 3 vyhotovení;

- geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat (např. CD-R);
 - všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, atesty, protokoly, zápisy a podobně, předepsané příslušnými orgány, právními předpisy a normami ČR a provozu stavby, pokud vyplývají ze smluvního předmětu plnění díla;
 - doklady o nakládání s odpady;
 - certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním materiálům, výrobkům a zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány;
 - návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, ke kterým jsou jejich výrobcem dodávány;
 - podrobné zaškolení pracovníků objednatele ke všem zařízením a výrobkům;
 - případně další doklady potřebné k úspěšnému zkolaudování díla.
- 6.8. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.
- 6.9. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich blízkosti, je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí zhotovitel udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
- 6.10. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanoveními §§ 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
- nejméně 15 dní před zahájením provádění díla písemně sdělit objednateli v případě, že celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, zda na těchto bude pracovat současně více než 20 fyzických po dobu delší než jeden pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu;
 - nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění díla písemně doložit objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prostá jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této smlouvy, které budou zjištěny v záruční době, která je stanovena na 5 let od data konečného převzetí díla, to jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného díla a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozhodující je dokument s pozdějším datem.
- 7.3. Zhotovitel odpovídá za vady dodávek technických zařízení díla a jejich montáž specifikovaných v Položkovém rozpočtu, v případě kdy vady budou zjištěny v záruční době, která je stanovena na 3 roky od data konečného převzetí díla, to jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného díla a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozhodující je dokument s pozdějším datem.

- 7.4. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.
- 7.5. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 15 pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.
- 7.6. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 7.6. této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a vzniklou škodu, které byly s odstraněním vady zajištěného objednatelem spojeny, a to do 21 (slovy: dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
- 7.8. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem objednatele.
- 7.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch objednatele.
- 7.10. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.
- 7.11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
- 7.12. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
- jméno zástupců obou smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a č. j. reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a ukončení odstranění vady
 - vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.
- 7.13. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce vybraného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese v plné výši zhotovitel.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, s výjimkou případů podle ustanovení článku 13 této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má

povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:

- 8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem pro předání a převzetí díla dle článku 3.1.3. této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané celkové ceny za dílo včetně DPH, nejméně však 1 000,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí staveniště či zahájení prací na díle dle článku 3.1.1, resp. 3.1.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané celkové ceny za dílo včetně DPH, nejméně však 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.1.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla:
 - 8.1.3.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu prvních 3 kalendářních dnů prodlení následujících po uplynutí lhůty k odstranění vady dle článku 7.6. této smlouvy o dílo činí 1 000,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
 - 8.1.3.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu od 4. kalendářního dne prodlení s odstraněním vady až do okamžiku jejího odstranění dle článku 7.6. této smlouvy činí 3 000,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
 - 8.1.3.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro zahájení odstraňování vady-havárie dle článku 7.11. této smlouvy o dílo činí 6 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a vadu. Ustanovení 8.1.3.1. a 8.1.3.2. této smlouvy tím nejsou dotčena.
- 8.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý zjištěný případ.
- 8.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý zjištěný případ.
- 8.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. 4.13. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH).
- 8.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo poddodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každého zjištěného poddodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
- 8.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo poddodavateli ve věcném rozsahu uvedeném v článku 3.8. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.
- 8.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele předložit aktualizovaný seznam poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím uvedené v čl. 3.8. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení

smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.

- 8.9. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 8.10. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8 této smlouvy na účet objednatele během 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, provést započtení svých pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných svých případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z titulu této smlouvy.
- 8.11. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 8.12. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením stejné povinnosti zhotovitelem.

9. POJIŠTĚNÍ

- 9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat nejméně do okamžiku předání a převzetí řádně ukončeného díla na své náklady pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činnosti nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající celkové ceně díla bez DPH. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu neprodleně předložit objednateli na jeho žádost před podpisem smlouvy.
- 9.2. Objednatel nebude odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníci zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel bude povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.
- 9.3. Zhotovitel bude povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou.
- 9.4. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti kdykoli dodat příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.
- 9.5. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v bodě článku 10.2. této smlouvy.
- 10.2. Nejpozději při předání a převzetí staveniště je objednatel povinen zhotoviteli předat popř. zajistit:
- projektovou dokumentaci pro provádění stavby: Stavba provozně stravovacího objektu zpracovanou Ing. Josefem Kučerou a Ing. arch. Miroslavem Kroulíkem, v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních a jedenkrát v digitalizované podobě, a to na CD,
 - pravomocné stavební povolení nezbytné k realizaci díla - jedno písemné vyhotovení,
 - doklady a informace, které za účelem realizace díla získal,
 - místo pro zhotovení stavby a staveniště s podmínkami pro jejich užívání,
 - úřední označení stavby: „STAVBA POVOLENA“;
 - místo pro připojení el. instalace, vody a kanalizace pro zařízení staveniště (tyto zhotovitel osadí vlastními měřidly, náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii uhradí zhotovitel objednateli);
 - vjezdy a vstupy na staveniště;
 - podmínky pro provádění díla, které má k dispozici.
- 10.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhotoviteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností zhotovitele upozornit objednatele na tuto skutečnost.

11. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODY

- 11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částem díla podle ustanovení čl. 12.1. této smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím řádně dokončeného díla, tj. předáním objednatelem podepsaného zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného díla zhotoviteli. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele a poddodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 7 této smlouvy.
- 11.4. Porušením povinností zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.
- 12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho poddodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho poddodavateli po celou dobu plnění smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele v rozsahu čl. 12.1. této smlouvy ve svých případných poddodavatelských smlouvách.

13. VYŠŠÍ MOC

- 13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.
- 13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokojí nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo v souladu s jiným ujednáním stanoveným v této smlouvě. Odstoupit lze pouze písemně, a to postupem stanoveným v čl. 19. smlouvy.
- 14.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy je zejm. když:

- a) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) kalendářních dnů s převzetím staveniště od objednatele,
- b) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) kalendářních dnů se zahájením stavebních prací,
- c) zhotovitel neoprávněně přeruší provedení díla po dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů,
- d) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) kalendářních dnů s předáním a převzetím řádně dokončeného díla,
- e) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,
- f) i po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů,
- g) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na staveništi nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
- h) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 (třicet) kalendářních dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva nestanoví jinak,
- i) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně (více než jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou,
- j) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou,
- k) zhotovitel na žádost objednatele ve lhůtě nepředá požadovanou pojistnou smlouvu, resp. doklady, uvedené v čl. 9. 1., resp. 9. 2. této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2. této smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.

- 14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy“. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení.
- 14.4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno.
- 14.5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.
- 14.6. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu zasláním písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele“ zhotoviteli. Po obdržení takového oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v „Oznámení“ stanoveno jinak:
 - a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díla nebo jeho částí,

- b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho poddodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,
- c) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,
- d) s výhradou plateb podle článku 14.7. této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv poddodavatelských smlouvách týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho poddodavateli a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.

14.7. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 14.6. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:

- a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,
- b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho poddodavatelů ze staveniště,
- c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle článku 14.5. této smlouvy,
- d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho poddodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.

14.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- a) vůči majetku jedné ze smluvních stran probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek jedné ze smluvních stran nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek jedné ze smluvních stran byl zcela nepostačující nebo byla vůči jedné ze smluvních stran zavedená nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
- c) okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.

14.9. Vznik skutečností uvedených v odst. 14.8. bude každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

14.10. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší zápis o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; zápis musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem zápisu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla, dle ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny dle aktuálního ceníku prací ÚRS Praha, platného v době uzavření smlouvy. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného zápisu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním

znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku ponese obě smluvní strany rovným dílem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou.

- 14.11. Ode dne podpisu zápisu dle odst. 14.10. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.

15. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ

- 15.1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy budou smluvní strany povinny poskytnout informace na základě právních předpisů.
- 15.2. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo zpracovatel projektové dokumentace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou považovány za přísně důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele resp. zpracovatele projektové dokumentace. Tyto informace mohou být použity výlučně jako podklady k realizaci díla. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí být reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo zpracovatele projektové dokumentace.

16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

- 16.1. Stavenišťem se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 16.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě o dílo. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis, který podepíší objednatel a zhotovitel.
- 16.3. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
- 16.4. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení zvláštního užívání apod.) pro realizaci stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Bude-li nezbytné v souvislosti s prováděním díla zřídit nebo přemístit dopravní značení, zajistit projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistit průběžné udržování dopravního značení, provede tyto činnosti zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené.
- 16.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit areál staveniště proti vniknutí cizích osob. Objednatel není odpovědný za škody způsobené na věcech zhotovitele, na věcech jeho poddodavatelů a na věcech jejich zaměstnanců a osob konajících pro zhotovitele či jeho poddodavatele

činnosti související se zhotovením díla způsobené odcizením, zničením, poškozením, ztrátou či jinak.

- 16.7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
- 16.8. Zhotovitel umožní kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše uvedených orgánů do objektů a na pozemky účastnících se na realizaci stavby, a to po celou dobu realizace stavby dle požadavků pověřených osob a zavazuje se jim poskytnout úplné, pravdivé informace a dokumentace související s realizací předmětu díla.
- 16.9. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště jednotlivým subjektům objednaným objednatelem za účelem revizí, oprav apod., vyplývajících ze smluvních vztahů objednatele. Zhotovitel bude vždy 5 kalendářních dní, popřípadě dle dohody předem informován o zahájení výše uvedených činností.
- 16.10. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, náradí, zbytků stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 10 dnů od předání díla.
- 16.11. Veškeré demontované předměty zůstávají majetkem objednatele, demontáž, skladování a přemísťování musí probíhat dle pokynů objednatele.
- 16.12. Veškeré stavební práce v prostorách objednatele, které jsou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen konzultovat s technickým dozorem stavebníka, je-li sjednán, a objednatelem.
- 16.13. Objednatel umožní zhotoviteli připojení elektroměru a vodoměru po vzájemné dohodě, úhradu za spotřebu el. energie a vody si hradí zhotovitel sám.
- 16.14. Zhotovitel je povinen proškolit své zaměstnance dle ZOV (zásady organizace výstavby) a řídit se jimi. Zhotovitel je dále povinen o proškolení sepsat zápis se všemi náležitostmi a předat jej objednateli nejpozději v den předání staveniště.
- 16.15. Objednatel má právo nezažít přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořádek, zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a jeho okolí odpad vzniklý při montážních pracích apod.
- 16.16. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ust. § 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 16.17. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.
- 16.18. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor stavebníka, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

- 16.19. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.
- 16.20. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do čtyř pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do čtyř pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.
- 16.21. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku prováděné stavební práce a veškeré změny díla. Do stavebního deníku se dále zapisují vícepráce a méněpráce zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací resp. méněprací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.
- 16.22. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- 16.23. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele umisťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení stavby v souladu s ujednáním v odst. 16.22.

17. PROVÁDĚNÍ DÍLA

17.1. Osoby pověřené provedením díla za objednatele:

- Zástupce objednatele ve věcech technických:
██████████, tel.: +420 ██████████, e-mail: ██████████@nhkladruby.cz
- Zástupce objednatele ve věcech smluvních:
██████████, tel.: +420 ██████████ e-mail: ██████████@nhkladruby.cz

17.2. Osoby pověřené provedením díla za zhotovitele:

- Zástupce objednatele ve věcech technických
██████████, hlavní stavbyvedoucí
██████████, výrobní ředitel a člen představenstva
- Osoba pověřená vedením stavby - hlavní stavbyvedoucí:
██████████, tel.: +420 ██████████, e-mail: ██████████
Obor autorizace: ██████████ Číslo autorizace: ██████████
- Stavbyvedoucí (mistr)
██████████, tel.: +420 ██████████, e-mail: ██████████

17.3. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát týdně.

17.4. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané v harmonogramu prací, v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích

činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

- 17.5. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka či objednatel k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
- 17.6. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
- 17.7. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
- 17.8. Zástupce zhotovitele (např. hlavní stavbyvedoucí či stavbyvedoucí) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
- 17.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
- 17.10. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit. Případné prodloužení lhůty stanovené pro dokončení díla je upraveno v odst. 3.5. smlouvy.
- 17.11. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady soulad dokumentace skutečného provedení stavby s dokumentací použitou pro zadávací řízení. Všechny odchylky a důležitá zpřesnění dokumentace skutečného provedení stavby podléhají souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli rozpracovanou dokumentaci k projednání vždy na vyzvání.
- 17.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 17.13. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých poddodavatelů do areálu staveniště.
- 17.14. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

- 17.15. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 17.16. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat ze staveniště své zaměstnance nebo zaměstnance svých poddodavatelů, kteří nepostupují v souladu s ustanoveními článku 17. této smlouvy nebo se ukáží jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit tyto pracovníky novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto smlouvou.
- 17.17. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.
- 17.18. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnížší míru a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.
- 17.19. V době provádění stavby zhotovitel umožní přístup k jednotlivým objektům jak pro pěší, tak pro dopravu - zásobování, odvoz odpadu, složky integrovaného záchranného systému apod.
- 17.20. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny a příkazy koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Zhotovitel se zavazuje sjednat bez zbytečného odkladu nápravná opatření uložená koordinátorem BOZP v případě, že na tyto nedostatky koordinátor BOZP upozornil při uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby. Zhotovitel je povinen zúčastnit se kontrolních prohlídek stavby a aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP.

18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 18.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku řádného dokončení díla a jeho předání objednateli.
- 18.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem objednateli, kdy bude dílo připraveno ke konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 18.3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 18.4. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému převzetí díla objednatelem veškeré doklady stanovené v odstavci 6.7. této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.
- 18.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, způsob jejich odstranění s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést stanovisko se zdůvodněním.
- 18.6. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li dílo provedeno v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla

sepsán zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla, rozumí se tím den, ve kterém nejpozději dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla. Zápis o konečném převzetí díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- 18.7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 18.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této smlouvě o dílo.
- 18.9. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků podepsáním tohoto dodatku.

19. ÚKONY A DORUČOVÁNÍ

- 19.1. Úkony mezi smluvními stranami budou oprávněny činit statutární orgány, osoby uvedené v článku 17. smlouvy, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech budou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány.
- 19.2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo osobně proti podpisu.
- 19.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresy uvedené v článku 1. smlouvy.
- 19.4. Oznámení dle této smlouvy odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka držitele poštovní licence na podacím lístku. Toto ustanovení se použije na veškeré doručování provedené v souladu s touto smlouvou. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.
- 19.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv mezi smluvními stranami, není-li v této smlouvě stanoveno výslovně jinak.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
- 20.2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

- 20.3. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.
- 20.4. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze písemná.
- 20.5. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení prokazováno.
- 20.6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
- 20.7. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
- 20.8. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní jednání učinily.
- 20.9. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.
- 20.10. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této smlouvě a takový dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 20.11. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
- 20.12. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný soud.
- 20.13. Bude-li účastník považovat některé informace uvedené v nabídce za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, uvede tuto skutečnost do své nabídky, příslušnou část výrazně označí a stručně zdůvodní splnění zákonných podmínek pro vyloučení poskytnutí informací při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
- 20.14. Účastník podáním nabídky dává souhlas s poskytnutím všech informací, které nabídka obsahuje i těch, které budou následně dodavatelem poskytnuty, podle zákona č. 106/1999 Sb.,



o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.

- 20.15. Zadavatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Účastník podáním nabídky dává souhlas s uveřejněním smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.
- 20.16. Zadavatel je povinným subjektem dle ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Účastník podáním nabídky dává souhlas s uveřejněním smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 219 citovaného zákona.
- 20.17. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
- 20.18. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 20.19. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 20.20. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ

V Kladrubech nad Labem

dne 2. 8. 2017



Za Národní hřebčín Kladruby nad Labem,
státní příspěvková organizace


Ing. Jiří Machek, ředitel

Za Objednatele

V Chrudimi

dne

02.08.2017



Za PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s.

Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva

Za Zhotovitele

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací) ze dne 11. 5. 2017
(pevně připojená příloha)
- Příloha č. 2 - Harmonogram prací (pevně připojená příloha)
- Příloha č. 3 - Využití poddodavatelů včetně určení částí veřejné zakázky (volná příloha)

Slepý rozpočet stavby

Datum: 11.05.2017

Stavba : 01

Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

Objednatel : Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.

IČO : 72048972

DIČ : CZ72048972

Zhotovitel : PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s.

IČO : 46504621

DIČ : CZ46504621

Za zhotovitele :

Za objednatele :

02-08-2017

02-08-2017

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		17 785 724,00
DPH	21 %		3 735 002,00
Cena celkem za stavbu			21 520 726

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1.1	Pošta	9 809 316	0	8 106 873	1 702 443	46,8
2.1	Škola	6 015 646	0	4 971 608	1 044 038	28,7
2.2	Přístavba SZ	964 022	0	796 712	167 310	4,6
3.1	Ohradní zed'-zpevněné plochy	740 076	0	611 633	128 443	3,5
4.1	ZTI	720 405	0	595 376	125 029	3,4
5.1	Plynovod	161 248	0	133 263	27 985	0,8
6.1	Vytápění	637 577	0	526 923	110 654	3,0
7.1a	Elektroinstalace-silnoproud	1 237 911	0	1 023 067	214 844	5,9
7.1b	Elektroinstalace-slaboproud	375 726	0	310 517	65 209	1,8
7.1c	EPS	308 249	0	254 751	53 498	1,5
Celkem za stavbu		20 970 176	0	17 330 724	3 639 452	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1.1	1002 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	0	0	0	0	0,0
2.1	1002 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	0	0	0	0	0,0
2.2	1002 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	0	0	0	0	0,0
3.1	1002 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	0	0	0	0	0,0
4.1	1002 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	0	0	0	0	0,0
5.1	1002 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	0	0	0	0	0,0
6.1	1002 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	0	0	0	0	0,0
7.1a	1002 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	0	0	0	0	0,0
7.1b	1002 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	0	0	0	0	0,0
7.1c	1002 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01.3 Odvodnění - Drenážní systém-zemní pr		0	0	0	0	0
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
20 Odvětrání základů		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce		0	0	0	0	0
43 Schodiště		0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy		0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů		0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě		0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné		0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace		0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod		0	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod		0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty		0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění		0	0	0	0	0
731 Kotelny		0	0	0	0	0
736 Podlahové vytápění		0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské		0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské		0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé		0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské		0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické		0	0	0	0	0
767.1 Kovářské prvky		0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady		0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové		0	0	0	0	0
781 Obklady keramické		0	0	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene		0	0	0	0	0
783 Nátěry		0	0	0	0	0
784 Malby		0	0	0	0	0
90 Oplocení		0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy		0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
F0822 Regulace		0	0	0	0	0
M21.0 Slaboproud		0	0	0	0	0
M21.1 Silnoproud		0	0	0	0	0
M21.3 Osvětlení		0	0	0	0	0
M22.1 EPS		0	0	0	0	0
M22.2 EPS-programování a funkční zkoušky		0	0	0	0	0
M22.3 EPS-Kabely		0	0	0	0	0
M22.4 EPS-nosný a instal. materiál		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	350 000
Provoz investora	0

Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Archeologický dozor, průzkum-celá stavba	75 000
Oplocení staveniště trvalé a dočasné-celá stavba	30 000
Zábor cizích pozemků trvalý a dočasný-celá stavba	0
Celkem za stavbu	455 000

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1002	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	JKSO
Objekt			SKP
1.1	Pošta		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
01	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.		
Dodavatel	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s.		Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	4 748 838	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	3 358 035	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	8 106 873	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	8 106 873	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	8 106 873	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Michal Hejzlar	Jméno : Ing. Jiří Machek
Datum :	Datum : 02.-08-2017	Datum : 02.-08-2017
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %	8 106 873 Kč
DPH	21,0 %	1 702 443 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		9 809 316 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet : 1002
Objekt :	1.1 Pošta	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	270 382	0	0	0	0
01.3 Odvodnění - Drenážní systém-zemní práce	141 869	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	166 638	0	0	0	0
20 Odvětrání základů	155 196	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	239 315	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 081	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	1 950 600	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	89 695	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	270 492	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	483 912	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	161 631	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	11 842	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	69 176	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 498	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	279 153	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	87 263	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	155 164	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	226 627	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	392 369	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	20 746	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 407 908	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	14 400	0	0	0
767.1 Kovářské prvky	0	500 400	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	325 777	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	84 049	0	0	0
781 Obklady keramické	0	14 543	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	126 171	0	0	0
783 Nátěry	0	21 621	0	0	0
784 Malby	0	68 260	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	363 095	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 748 838	3 358 035	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
Archeologický dozor, průzkum-celá stavba			0	0
Oplocení staveniště trvalé a dočasné-celá stavba			0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	1.1 Pošta	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.15 cm -dvorek	m2	29,00	210,00	6 090,00
2	120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách pneumatickým kladivem	m3	5,13	6 100,00	31 262,50
3	120901113RT1	Bourání konstrukcí kamenných na MC v odkopávkách pneumatickým kladivem-ohradní zeď	m3	0,86	1 780,00	1 537,92
4	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3	m3	102,53	1 250,00	128 162,50
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 -dvorek	m3	3,48	160,00	556,80
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,14	640,00	1 370,88
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	15,24	530,00	8 079,32
8	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	15,24	210,00	3 201,24
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	92,91	215,00	19 975,22
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km +5 km	m3	464,54	25,00	11 613,50
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	92,91	165,00	15 329,82
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	92,91	15,00	1 393,62
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	92,91	450,00	41 808,60
	Celkem za	1 Zemní práce				270 381,92
Díl: 01.3		Odvodnění - Drenážní systém-zemní práce				
14	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	59,54	640,00	38 105,60
15	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných vibrační deskou	m2	25,20	10,00	252,00
16	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	2,52	2 620,00	6 602,40
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,89	280,00	4 729,20
18	583419023	Kamenivo drcené frakce 32/63 B	t	42,10	650,00	27 365,00
19	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	63,00	30,00	1 890,00
20	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	75,60	25,00	1 890,00
21	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	13,86	230,00	3 187,80
22	583418024	Kamenivo drcené frakce 16/32 B	t	23,15	680,00	15 742,00
23	174101102R03	Zásyp ruční se zhutněním-zeminou	m3	22,68	280,00	6 350,40
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	36,86	215,00	7 924,90
25	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km +5 km	m3	184,30	25,00	4 607,50
26	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	36,86	165,00	6 081,90
27	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	36,86	15,00	552,90
28	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	36,86	450,00	16 587,00
	Celkem za	01.3 Odvodnění - Drenážní systém-zemní práce				141 868,60
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
29	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	139,17	8,00	1 113,38
30	271531113R00	Násyp z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	10,11	680,00	6 874,12
31	271531112R00	Násyp z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	21,40	650,00	13 909,35
32	274272110Vvm	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm výplň tvárnic betonem C 20/25-kanálky	m2	103,00	720,00	74 160,00
33	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) D 8, 10	t	0,66	28 000,00	18 340,00
34	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25 dno větr.kanálků	m3	6,20	3 200,00	19 840,00
35	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	3,92	2 800,00	10 987,20
36	274313611R01	Beton základových pasů prostý C 16/20 ohradní zeď	m3	0,86	2 800,00	2 419,20
37	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	16,23	550,00	8 926,50
38	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	16,23	90,00	1 460,70
39	274354032R00	Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,5 m	kus	4,00	800,00	3 200,00
40	274354033R00	Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.1,0 m	kus	4,00	1 000,00	4 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	1.1 Pošta	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	14215990	Trubka bezešvá hladká 11373 D 163x3 mm	m	4,40	320,00	1 408,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				166 638,45
Díl: 20		Odvětrání základů				
42	970041200R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm	m	29,00	3 500,00	101 500,00
43	970045200R00	Příp. za šikmé jádr. vrt. v prostém bet.do D 200mm	m	29,00	500,00	14 500,00
44	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	26,45	140,00	3 703,00
45	967031741R00	Přísekání plošné zdiva cihelného tl. 4 cm	m2	4,87	500,00	2 435,00
46	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	7,15	150,00	1 072,50
47	283763761	Deska polystyrén EPS perimetrická 40 1250x600x 40 mm	m2	7,40	110,00	814,00
48	953943123R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	kus	29,00	420,00	12 180,00
49	14215990	Trubka bezešvá hladká 11373 D 163x3 mm	m	29,00	350,00	10 150,00
50	959791113Vmv	Odvětrávací trouby z PVC drenážní flexi D 100	m	17,35	75,00	1 301,25
51	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	26,00	80,00	2 080,00
52	953922111R01	Větrací mřížky ocelové 150x150	kus	26,00	210,00	5 460,00
	Celkem za	20 Odvětrání základů				155 195,75
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
53	289902211R00	Otlučení nebo odsekání omítek líce kleneb obnova pův. kleneb oken	m2	12,52	850,00	10 642,00
54	331231124RT2	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P25 na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,61	5 300,00	3 233,00
55	317231626RT2	Zdivo klenbových pásů z CP 29 P25 na MVC doplnění	m3	2,87	5 300,00	15 189,80
56	311231124R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MVC 2,5 dozdivka nad klenbou	m3	1,20	5 300,00	6 360,00
57	627452931RT2	Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm spárovací maltou - obnova kleneb	m2	21,92	500,00	10 960,00
58	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdžením do tl. 8 cm ostění	m2	5,15	450,00	2 318,40
59	349231811RT2	Přizdivka ostění s ozubem z cihel, špalety s použitím suché maltové směsi	m2	23,18	800,00	18 547,20
60	311998114Vvv	Izolace kolem oken z XPS tl.60mm, š.230mm	m	57,90	155,00	8 974,50
61	310238211RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	10,45	4 250,00	44 399,75
62	317121251RT2	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 2/10 149 x 14 x 14 cm	kus	21,00	770,00	16 170,00
63	317121251RT3	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 3/10 179 x 14 x 14 cm	kus	5,00	700,00	3 500,00
64	317167211R00	Překlad vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	2,00	380,00	760,00
65	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 250 mm	kus	4,00	60,00	240,00
66	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm	kus	4,00	60,00	240,00
67	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 500 mm	kus	4,00	80,00	320,00
68	317314160R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 720 mm	kus	6,00	120,00	720,00
69	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	31,74	620,00	19 678,80
70	342241162R01	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm půda	m2	36,00	620,00	22 320,00
71	311112125RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárnice betonem C 20/25-ohradní zeď	m2	8,64	910,00	7 862,40
72	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) D 8, 10 - ohradní zeď	t	0,06	28 000,00	1 708,00
73	342261112RS1	Příčka sádkokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm	m2	4,57	850,00	3 884,50
74	342261112RS3	Příčka sádkokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm	m2	15,01	890,00	13 358,90
75	342261113RS1	Příčka sádkokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.8 cm	m2	18,27	840,00	15 346,80

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	1.1 Pošta	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	15,70	650,00	10 205,00
77	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,30	720,00	2 376,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				239 315,05
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
78	423351111R00	Bednění konstrukcí oblouků a kleneb spodní-zřízení	m2	1,10	1 000,00	1 100,00
79	423351211R00	Bednění konstrukcí oblouků a kleneb spodní-odstr.	m2	1,10	450,00	495,00
80	632451021R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. do 20 mm pod parapety	m2	2,70	180,00	486,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				2 081,00
Díl: 41	Stropy a stropní konstrukce					
81	799100001	Restaurování trámových stropů - R1 20,02 m2	kpl	1,00	202 000,00	202 000,00
82	799100002	Restaurování trámových stropů - R2 21,54 m2	kpl	1,00	215 400,00	215 400,00
83	799100003	Restaurování trámových stropů - R3 46,58 m2	kpl	1,00	465 800,00	465 800,00
84	799100004	Restaurování trámových stropů - R4 51,71 m2	kpl	1,00	517 100,00	517 100,00
85	799100005	Restaurování trámových stropů - R5 32,57 m2	kpl	1,00	325 700,00	325 700,00
86	799100006	Restaurování trámových stropů - R6 22,46 m2	kpl	1,00	224 600,00	224 600,00
Celkem za		41 Stropy a stropní konstrukce				1 950 600,00
Díl: 46	Zpevněné plochy					
87	594411111R01	Dlažba z lomového kamene, bet.lože -tl. 5 cm okapový chodník	m2	37,80	850,00	32 130,00
88	564761111R02	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm dvorek	m2	29,00	215,00	6 235,00
89	451571212R02	Lože dlažby z kam. těžného hrubého tl. do 15 cm dvorek	m2	29,00	190,00	5 510,00
90	596111111R02	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm dvorek	m2	29,00	280,00	8 120,00
91	58380190	Mozaika řezaná 6x6x4	m2	29,00	1 300,00	37 700,00
Celkem za		46 Zpevněné plochy				89 695,00
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
92	601016191R00	Penetrační nátěr stropů	m2	32,35	40,00	1 294,00
93	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MV, štuková	m2	22,60	290,00	6 554,00
94	611422133R00	Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MV, štuková	m2	9,75	340,00	3 315,00
95	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	762,62	35,00	26 691,70
96	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklad	m2	9,96	220,00	2 191,20
97	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená pūdā	m2	72,00	200,00	14 400,00
98	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	576,60	210,00	121 086,00
99	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MV, štuková	m2	215,57	280,00	60 359,60
100	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	74,25	350,00	25 987,50
101	611481211RT9	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-ostění včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	31,90	270,00	8 613,00
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				270 492,00
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
102	622481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny vč.výztužné sítě a stěrkového tmelu-ohradní zeď	m2	17,28	280,00	4 838,40
103	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %	m2	188,00	250,00	47 000,00
104	622421131R00	Omítka vnější stěn, MV, hladká, složitost 1-2	m2	37,60	240,00	9 024,00
105	622421145R00	Omítka vnější stěn, MV, štuková fasáda+ barva	m2	188,00	550,00	103 400,00
106	622392190a	Stav. detail - Okno nové M	ks	9,00	15 000,00	135 000,00
107	622392195a	Suprafenestra opr.	ks	2,00	10 500,00	21 000,00
108	622392199a	Korunní římsa - oprava P	m	37,80	2 500,00	94 500,00
109	622392199b	Korunní římsa - oprava F	m	21,30	2 500,00	53 250,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	1.1 Pošta	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
110	622392999a	Šambrána v ploše	ks	6,00	2 650,00	15 900,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				483 912,40
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
111	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	9,35	4 200,00	39 274,20
112	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	9,35	200,00	1 870,20
113	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	1,05	28 000,00	29 456,00
114	632413160R00	Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 60 mm pro podl.topení	m2	207,80	420,00	87 276,00
115	632441491R00	Broušení potěrů - odstranění šlehu	m2	150,20	25,00	3 755,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				161 631,40
Díl: 64		Výplně otvorů				
116	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	1,00	1 682,00	1 682,00
117	642942212R00	Osazení zárubně do sádkart. příčky tl. 100 mm	kus	2,00	500,00	1 000,00
118	553308101	Zárubeň ocelová S 100 DV 600x1970x100 PL	kus	1,00	1 030,00	1 030,00
119	553308111	Zárubeň ocelová S 100 DV 700x2000x100 PL	kus	1,00	1 350,00	1 350,00
120	642942213R00	Osazení zárubně do sádkart. příčky tl. 125 mm	kus	3,00	500,00	1 500,00
121	553308220	Zárubeň ocelová S 125 DV 800x2200x125 PL	kus	3,00	1 760,00	5 280,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				11 842,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
122	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	344,00	48,00	16 512,00
123	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	688,00	38,00	26 144,00
124	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	344,00	35,00	12 040,00
125	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	208,00	60,00	12 480,00
126	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	25,00	80,00	2 000,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				69 176,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
127	952903111R00	Odstranění prachu z trámů	m2	306,50	15,00	4 597,50
128	952902121R00	Odstranění nánosu, sutí,odpadu z podlah do tl.5 cm vyčištění sklepa	m2	23,76	50,00	1 188,00
129	952902123R00	Příplatek za ztížený přístup při odst.odpadu	m2	23,76	30,00	712,80
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 498,30
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
130	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm	m2	22,52	72,00	1 621,66
131	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm	m2	27,67	85,00	2 351,53
132	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	12,99	520,00	6 754,80
133	962032231R01	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC ohradní zed'	m3	2,16	520,00	1 123,20
134	964061321R00	Uvolnění zhlaví trámu, zed' cihel.	kus	46,00	230,00	10 580,00
135	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 pro další použití	m2	248,00	32,00	7 936,00
136	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC	m2	248,00	45,00	11 160,00
137	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	26,90	56,00	1 506,40
138	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	77,71	1 650,00	128 218,20
139	965042241RT7	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 15 - 20 cm-dvorek	m3	5,22	1 650,00	8 613,00
140	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	38,15	820,00	31 281,36
141	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	12,40	265,00	3 286,00
142	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	9,00	20,00	180,00
143	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	7,00	30,00	210,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	1.1 Pošta	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
144	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	23,00	35,00	805,00
145	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 1 m2	m2	0,39	224,00	86,69
146	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2	m2	21,41	125,00	2 676,75
147	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	39,60	197,00	7 801,20
148	971033541R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	2,26	1 052,00	2 377,52
149	971033561R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.52 cm, MVC	m3	1,13	1 215,00	1 375,38
150	971033581R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.70 cm, MVC	m3	15,17	1 397,00	21 189,70
151	971033591R01	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, do 80cm, MVC	m3	4,12	1 520,00	6 256,32
152	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	39,00	150,00	5 850,00
153	978071521R00	Odsekání omítky a izol. desek tl. 5 cm nad 1 m2	m2	15,59	97,00	1 512,23
154	978071621R00	Odsekání omítky a izol. desek nad 5 cm nad 1 m2	m2	21,20	115,00	2 437,43
155	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	141,42	58,00	8 202,36
156	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 %	m2	94,00	40,00	3 760,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				279 152,71
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
157	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	415,54	210,00	87 263,01
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				87 263,01
Díl: 711	Izolace proti vodě					
158	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	20,34	65,00	1 321,84
159	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka ,proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	20,34	450,00	9 151,20
160	711212601RT1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna -2000-S š. 120 mm	m	7,24	150,00	1 086,00
161	711821001RT3	Izolační systém nopy 70 mm, vodorovně včetně dodávky tvarovky a podlahové lišty	m2	207,80	450,00	93 510,00
162	711822001RT3	Izolační systém nopy 70 mm, svisle včetně dodávky tvarovky a ukončující lišty 7	m2	44,10	470,00	20 727,00
163	711823129R00	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii krycí úhelník	m	63,00	80,00	5 040,00
164	15417135a	Profil L nerovnoramenný 70/150	t	0,33	72 000,00	23 616,00
165	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,87	820,00	712,39
Celkem za		711 Izolace proti vodě				155 164,43
Díl: 713	Izolace tepelné					
166	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	87,30	15,00	1 309,50
167	765799311RO2	Montáž fólie se slepením spojů,difúzní poj.hydroiz dotyková	m2	248,00	80,00	19 840,00
168	712997001R01	Montáž polystyrénového dílu do rastru, lepení	m	560,00	35,00	19 600,00
169	283765805	Kříž nosný izolační KŘÍŽ EPS v. 200 mm	kus	195,00	80,00	15 600,00
170	283765891	Trámek konstrukční TRAM EPS v. 200 mm	m	284,00	65,00	18 460,00
171	713111111RV9	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - včetně dodávky skelné izol. vaty tl. 2x100 mm	m2	210,60	350,00	73 710,00
172	713111231R00	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů včetně dodávky fólie	m2	248,00	75,00	18 600,00
173	283231421	Fólie nopová tl. 10 mm	m2	273,00	58,00	15 834,00
174	713121111Vmv	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 90 mm	m2	59,00	153,00	9 027,00
175	713121111RV1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 50 mm	m2	38,40	96,00	3 686,40
176	713121111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 100 mm	m2	116,80	168,00	19 622,40
177	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	207,80	45,00	9 351,00
178	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,58	770,00	1 986,52
Celkem za		713 Izolace tepelné				226 626,82
Díl: 762	Konstrukce tesařské					

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	1.1 Pošta	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
179	762214811R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1,5 m půda	m	25,92	100,00	2 592,00
180	762211240R00	D+M schodiště přímočarého s podst. š. do 1,5 m	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
181	762212811R00	Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 1,5 m sklep	m	12,60	100,00	1 260,00
182	762211140R00	D+M schodiště přímočarého bez podst. š. do 1,5 m	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
183	762341914R00	Vyřezání otvorů střech, v laťování	m2	36,00	50,00	1 800,00
184	953943113R00	Osazení kovových předmětů do dřeva, 15 kg / kus	kus	60,00	200,00	12 000,00
185	14587755	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 60x40x2 mm 60x2,30 m - střešní latě	t	0,41	72 000,00	29 664,00
186	762341220Vvm	M. bedn.střech rovn. z desek šroubováním desky cementotřískové tl.16 mm	m2	36,00	425,00	15 300,00
187	762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2 podhled	m	162,00	150,00	24 300,00
188	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm 50% pro další použití	m2	248,00	85,00	21 080,00
189	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	87,30	100,00	8 730,00
190	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	204,70	100,00	20 470,00
191	762082539U0v	Kontrola zhlaví trámů, povrchů v celé délce 256 m 306,5 m2	kus	46,00	100,00	4 600,00
192	762512245Vmv	Položení podlah šroubováním včetně dodávky, deska cementotřísková tl. 24 mm	m2	248,00	635,00	157 480,00
193	762523912RT2	Doplnění podlah prkny - montážní prkna prkna tl. 16 mm, š.100 mm	m2	39,20	185,00	7 252,00
194	762811510R00	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna původní materiál	m2	124,00	85,00	10 540,00
195	762811510RT3	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 20 mm	m2	124,00	205,00	25 420,00
196	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	12,12	750,00	9 086,25
197	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	12,88	450,00	5 795,09
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				392 369,34
Díl: 765	Krytiny tvrdé					
198	765311813R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho 50% pro zpětné použití	m2	36,00	85,00	3 060,00
199	765319111R00	Montáž krytiny z bobrovky střech jedn. na sucho zpětné položení	m2	18,00	150,00	2 700,00
200	765311511RU1	Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,na sucho režné tašky kulatý řez	m2	18,00	800,00	14 400,00
201	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	1,30	450,00	585,55
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				20 745,55
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
202	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 600 mm	kus	1,00	200,00	200,00
203	61165400	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 600x1970 č.38	kus	1,00	2 400,00	2 400,00
204	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 800 mm	kus	1,00	200,00	200,00
205	61165402	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 800x1970 č.39	kus	1,00	2 400,00	2 400,00
206	766670021R00	Montáž kliky a štítku, zámku	kus	2,00	300,00	600,00
207	549146000	Kování dveří vnitřní vč.zámku	kus	2,00	500,00	1 000,00
208	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	15,00	160,00	2 400,00
209	61187550	Deska parapetní smrkové dřevo šířka 120 mm vč.nátěru	m	18,00	740,00	13 320,00
210	766-T02	Okno 1040/1630	kpl	4,00	29 400,00	117 600,00
211	766-T06	Dveře 850/1850	kpl	1,00	94 500,00	94 500,00
212	766-T07	Dveře 850/1850	kpl	1,00	94 500,00	94 500,00
213	766-T09	Dveře 850/2200	kpl	1,00	42 000,00	42 000,00
214	766-T12	Okno 1040/1630	kpl	2,00	29 400,00	58 800,00
215	766-T16	Okno 1010/1610	kpl	9,00	29 400,00	264 600,00
216	766-T18	Dveře 1250/2200	kpl	1,00	126 000,00	126 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	1.1 Pošta	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
217	766-T19	Dveře 850/2200	kpl	1,00	42 000,00	42 000,00
218	766-T20	Dveře 850/2000	kpl	4,00	36 800,00	147 200,00
219	766-T21	Dveře 850/2000	kpl	1,00	94 500,00	94 500,00
220	766-T22	Dveře 900/22000 - zárubeň	kpl	2,00	15 800,00	31 600,00
221	766-D1	Dveře 1200/2050(2500)	kpl	1,00	89 500,00	89 500,00
222	766-D2	Dveře 1200/2050(25740)	kpl	1,00	89 500,00	89 500,00
223	766-32	Dveře celosklo - 800/2200	kpl	2,00	24 750,00	49 500,00
224	766-34	Dveře 800/2200	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
225	766-35	Dveře 700/2000	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
226	766-990	Prosklený strop - dřevěná nosná konstrukce 8,45 m2	kpl	1,00	25 500,00	25 500,00
227	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,12	5 000,00	587,75
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				1 407 907,75
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
228	767-Z3	Okno 300/200 - jednoduché, ocel-nerez, drátosklo	kpl	3,00	4 800,00	14 400,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				14 400,00
Díl:	767.1	Kovářské prvky				
229	M2	Mříž 1040/1630	kpl	8,00	27 100,00	216 800,00
230	M3	Mříž 1280/2220	kpl	2,00	83 000,00	166 000,00
231	M4	Mříž 1630/2660	kpl	1,00	99 000,00	99 000,00
232	M7	Mříž 300/200	kpl	3,00	6 200,00	18 600,00
Celkem za		767.1 Kovářské prvky				500 400,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
233	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	60,94	35,00	2 132,90
234	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo flex, spár.hm. Flex	m	6,74	125,00	842,50
235	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	6,74	60,00	404,40
236	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm flex (lepidlo), flex. (spár. hmota)	m2	3,30	450,00	1 485,00
237	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	6,74	100,00	674,00
238	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,30	50,00	165,00
239	597642031	Dlažba keram. protiskluz. 300x300x9 mm-soc.zař.	m2	4,37	450,00	1 966,50
240	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo flex, spár. Hmota flex.	m	18,60	125,00	2 325,00
241	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	18,60	60,00	1 116,00
242	771575109RU7	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, hexagony flex.lep., spár.hmota	m2	21,14	450,00	9 513,00
243	59777002a	Dlažba keramická - hexagony chodba-pošta	m2	25,30	450,00	11 385,00
244	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo flex, spár.hm. Flex	m	24,00	125,00	3 000,00
245	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	24,00	60,00	1 440,00
246	771575109RU8	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 225x225 mm flex.lep.,spár.hmota	m2	39,80	450,00	17 910,00
247	771579790R00	Příplatek za diagonální kladení	m2	39,80	50,00	1 990,00
248	59777002b	Dlažba keramická - čtvercová 225x225 pošta	m2	46,42	450,00	20 889,00
249	771595105RT3	Montáž podlah z dlaždic cihelných - 300x150 mm tmel profiflex.,spára color.flex+impregnace	m2	38,40	450,00	17 280,00
250	59694105	Dlažba cihelná 300x150x30 mm	m2	40,00	750,00	30 000,00
251	771595105R01	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 200x200 mm, TM 50% - původní materiál-půda	m2	248,00	400,00	99 200,00
252	59694102	Dlažba cihelná půdovka 200x200x30 mm	m2	127,70	750,00	95 775,00
253	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	15,71	400,00	6 283,79
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				325 777,09
Díl:	776	Podlahy povlakové				

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	1.1 Pošta	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
254	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	116,80	8,00	934,40
255	781101210R0v	Penetrace podkladu pod PVC	m2	116,80	115,00	13 432,00
256	776521200RT1	Lepení povlak.podlah, PVC a vinyl, lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	116,80	90,00	10 512,00
257	28412200	Podlahovina PVC-vinyl - dekor dřevo tl. 2,0 mm	m2	132,60	300,00	39 780,00
258	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík v. 8 cm	m	118,50	150,00	17 775,00
259	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,49	3 265,00	1 615,73
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				84 049,13
Díl: 781		Obklady keramické				
260	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	17,04	35,00	596,40
261	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm profiflex (lep),color flex (sp)	m2	17,04	480,00	8 179,20
262	597813623	Obkládačka 25x25	m2	18,80	300,00	5 640,00
263	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,32	404,00	127,56
	Celkem za	781 Obklady keramické				14 543,16
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				
264	782611326RT1	Obklad koruny zdi kamenem měkkým tl. 8 a 9 cm pouze montáž - obklad ve specifikaci-ohradní zeď	m2	0,90	1 575,00	1 417,50
265	58384857.V	Deska dlažební pískovec tl. 7 cm	m2	1,08	8 400,00	9 072,00
266	K1	Dveře 1720/2900 + kamenný schod 360/160/2460	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
267	K2	Ostění 1700/2970	kpl	1,00	39 500,00	39 500,00
268	K3	Ostění 1140/490	kpl	1,00	25 800,00	25 800,00
269	998782101R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t	0,17	2 200,00	381,35
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				126 170,85
Díl: 783		Nátěry				
270	783784503R00	Nátěr tesařských konstrukcí boritý koncentrát (2,8% kys. borité)	m2	306,50	60,00	18 390,00
271	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	9,10	25,00	227,50
272	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	9,10	50,00	455,00
273	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	9,10	280,00	2 548,00
	Celkem za	783 Nátěry				21 620,50
Díl: 784		Malby				
274	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	576,60	20,00	11 532,00
275	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	931,40	25,00	23 285,00
276	784165512R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	847,00	35,00	29 645,00
277	784165811R00	Malba tekutá pro SDK, bílá, bez pen., 2 x	m2	84,40	45,00	3 798,00
	Celkem za	784 Malby				68 260,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
278	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	349,99	120,00	41 999,12
279	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2 099,96	10,00	20 999,56
280	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	349,99	250,00	87 498,17
281	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	4 899,90	15,00	73 498,46
282	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	349,99	15,00	5 249,89
283	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	349,99	130,00	45 499,05
284	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky střešní krytina	t	0,63	150,00	94,50
285	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	4,02	240,00	965,98
286	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo krov	t	26,35	170,00	4 480,26
287	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina kov.výr.	t	4,20	230,00	965,98
288	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	314,78	260,00	81 843,69

Slepý rozpočet

Stavba :		01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :		1.1 Pošta	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				363 094,65

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1002	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Klad	JKSO	
Objekt			SKP	
2.1	Škola		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.			
Dodavatel	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 393 072	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	2 578 536	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	4 971 608	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	4 971 608	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 971 608	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Michal Hejzlar	Jméno : Ing. Jiří Machek
Datum :	Datum : 02.-08-2017	Datum : 02.-08-2017
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
		

Základ pro DPH	21,0 %	4 971 608 Kč
DPH	21,0 %	1 044 038 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	6 015 646 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet : 1002
Objekt :	2.1 Škola	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	93 843	0	0	0	0
01.3 Odvodnění - Drenážní systém-zemní práce	76 550	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	116 381	0	0	0	0
20 Odvětrání základů	29 776	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	230 662	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	27 388	0	0	0	0
43 Schodiště	239 229	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	54 046	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	148 128	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	504 010	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	167 568	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	18 414	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	69 705	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 395	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	249 803	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	55 296	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	108 344	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	121 343	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	58 262	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	378	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	7 708	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 410 045	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	83 200	0	0	0
767.1 Kovářské prvky	0	134 000	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	141 315	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	71 797	0	0	0
781 Obklady keramické	0	24 882	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	347 061	0	0	0
783 Nátěry	0	20 598	0	0	0
784 Malby	0	49 603	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	307 878	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 393 072	2 578 536	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	2.1 Škola	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách pneumatickým kladivem	m3	1,16	6 100,00	7 100,40
2	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 hornina 3	m3	30,92	1 250,00	38 643,75
3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	4,07	530,00	2 154,98
4	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	4,07	210,00	853,86
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 schod.do sklepa	m3	1,74	160,00	278,40
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,14	280,00	37,80
7	139601102R01	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 rampa	m3	12,59	640,00	8 060,16
8	174101102R01	Zásyp ruční se zhutněním rampa	m3	10,87	235,00	2 554,92
9	175101201R01	Obsyp objektu bez prohození sypaniny rampa	m3	0,57	530,00	300,51
10	583418024	Kamenivo drcené frakce 16/32 B	t	0,95	680,00	643,96
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	34,24	215,00	7 362,03
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km +5 km	m3	171,21	25,00	4 280,25
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	34,24	165,00	5 649,93
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	34,24	15,00	513,63
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	34,24	450,00	15 408,90
	Celkem za	1 Zemní práce				93 843,48
Díl: 01.3		Odvodnění - Drenážní systém-zemní práce				
16	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro drenáž	m3	33,08	640,00	21 171,20
17	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných vibrační deskou	m2	14,00	10,00	140,00
18	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	1,40	2 620,00	3 668,00
19	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,38	530,00	4 971,40
20	583419023	Kamenivo drcené frakce 32/63 B	t	15,70	650,00	10 205,00
21	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	35,00	30,00	1 050,00
22	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	42,00	25,00	1 050,00
23	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	7,70	280,00	2 156,00
24	583418024	Kamenivo drcené frakce 16/32 B	t	12,86	680,00	8 744,80
25	174101102R03	Zásyp ruční se zhutněním-zeminou	m3	12,60	280,00	3 528,00
26	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,48	215,00	4 403,20
27	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km +5 km	m3	102,40	25,00	2 560,00
28	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	20,48	165,00	3 379,20
29	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	20,48	15,00	307,20
30	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	20,48	450,00	9 216,00
	Celkem za	01.3 Odvodnění - Drenážní systém-zemní práce				76 550,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
31	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	89,65	8,00	717,20
32	271531113R00	Násyp z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	2,94	680,00	1 996,48
33	271531112R00	Násyp z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	10,30	650,00	6 693,70
34	274272110Vvm	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 15 cm výplň tvárníc betonem C 20/25-kanálky	m2	40,50	677,00	27 418,50
35	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) D 8, 10	t	0,26	28 000,00	7 252,00
36	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25 dno větr.kanálků	m3	2,10	3 200,00	6 720,00
37	274272110Vv1	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 15 cm výplň tvárníc betonem C 20/25-schod.do sklepa	m2	1,59	720,00	1 143,36
38	279361821R01	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) D 8, 10-schod.do sklepa	t	0,02	28 000,00	504,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	2.1 Škola	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 schod.do sklepa	m3	0,90	2 900,00	2 610,00
40	274313611R01	Beton základových pasů prostý C 16/20 rampa	m3	5,56	2 900,00	16 124,00
41	274272150Vm1	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic betonem C20/25-rampa	m2	17,63	1 410,00	24 863,94
42	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 20/25-rampa	m2	3,27	1 150,00	3 765,10
43	274272130Vmv	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm výplň tvárnic betonem C 20/25-rampa	m2	10,95	1 020,00	11 169,00
44	279361821R02	Výztuž základových zdí z betonáf. oceli 10 505 (R) D 8, 10-rampa	t	0,19	28 000,00	5 404,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				116 381,28
Díl: 20	Odvětrání základů					
45	970041200R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm	m	3,50	3 500,00	12 250,00
46	970045200R00	Příp. za šikmé jádr. vrt. v prostém bet.do D 200mm	m	3,50	500,00	1 750,00
47	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	18,55	140,00	2 597,00
48	967031741R00	Přisekání plošné zdiva cihelného tl. 4 cm	m2	3,93	500,00	1 965,00
49	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	5,78	150,00	867,00
50	283763761	Deska polystyrén EPS perimetrická 40 1250x600x 40 mm	m2	5,95	110,00	654,50
51	953943123R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	kus	3,00	420,00	1 260,00
52	14215990	Trubka bezešvá hladká 11373 D 163x3 mm	m	3,50	350,00	1 225,00
53	959791113Vmv	Odvětrávací trouby z PVC drenážní flexi D 100	m	14,90	75,00	1 117,50
54	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	21,00	80,00	1 680,00
55	953922111R01	Větrací mřížky ocelové 150x150	kus	21,00	210,00	4 410,00
Celkem za		20 Odvětrání základů				29 776,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
56	317231624RT2	Zdivo klenbových pásů z CP 29 P25 na MVC s použitím suché maltové směsi-sklep	m3	0,33	8 500,00	2 805,00
57	317231626RT2	Zdivo klenbových pásů z CP 29 P25 na MVC doplnění-sklep	m3	0,08	10 000,00	800,00
58	289902211R00	Otlučení nebo odsekání omítek líce kleneb obnova pův. kleneb oken	m2	8,40	850,00	7 140,00
59	627452931RT2	Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm spárovací maltou - obnova kleneb	m2	8,40	450,00	3 780,00
60	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, špalety s použitím suché maltové směsi	m2	14,13	820,00	11 589,06
61	311998114Vv1	Izolace kolem oken z XPS tl.60mm, š.290mm	m	54,60	200,00	10 920,00
62	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,58	4 250,00	6 715,00
63	310238211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi-schodiště	m3	0,05	4 250,00	212,50
64	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	6,43	600,00	3 858,00
65	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC schodiště-sklep	m3	0,52	4 250,00	2 210,00
66	317121251RT3	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh vč.dod. RZP 3/10 179 x 14 x 14 cm-1NP	kus	3,00	770,00	2 310,00
67	317121251RT2	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh vč.dod. RZP 2/10 149 x 14 x 14 cm-sklep	kus	6,00	700,00	4 200,00
68	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 500 mm 1NP	kus	2,00	80,00	160,00
69	317314160R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 700 mm sklep	kus	2,00	100,00	200,00
70	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm ostění	m2	3,39	350,00	1 187,20
71	319201311R01	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm ostění-sklep	m2	3,82	350,00	1 335,60

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	2.1 Škola	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
72	319202331R00	Vyrovnaní povrchu zdiva přizdáním do tl. 20 cm kovárna	m2	5,56	650,00	3 614,00
73	348922311R00	Zdivo plot.tl.300mm z tvar.hladkých přírod, schod.do sklepa	m2	3,61	1 550,00	5 595,50
74	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm schod.do sklepa	m2	1,14	230,00	262,20
75	632451024R01	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm štitová zed'-kovárna	m2	1,90	230,00	437,00
76	341351105R00	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení schod.do sklepa	m2	0,45	450,00	202,50
77	341351106R00	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění	m2	0,45	140,00	63,00
78	342261112RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm	m2	18,25	890,00	16 238,94
79	342261113RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.8 cm	m2	39,58	840,00	33 249,72
80	342261124Vmv	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.150 mm stand.	m2	11,94	1 120,00	13 371,68
81	342261124Vvv	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.150 mm impreg.	m2	9,68	1 330,00	12 867,75
82	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	120,82	650,00	78 533,00
83	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	9,45	720,00	6 804,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				230 661,65
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
84	423351111R00	Bednění konstrukcí oblouků a kleneb spodní-zřízení	m2	2,21	3 500,00	7 735,00
85	423351211R00	Bednění konstrukcí oblouků a kleneb spodní-odstr.	m2	2,21	1 000,00	2 210,00
86	317311611R00	Beton klenbových pásů prostý C 16/20 doplnění paty stropní klenby	m3	0,37	5 300,00	1 961,00
87	627455110RT2	Oprava spár zdiva z cihel na stojato spárovací maltou - stropní klenby	m2	27,60	550,00	15 180,00
88	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. do 20 mm parapety	m2	1,68	180,00	302,40
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				27 388,40
Díl: 43	Schodiště					
89	434191421R00	Osazení stupňů kamenných na desku, broušených	m	4,20	2 100,00	8 820,00
90	58388010	Stupeň schod. plný 170x300x1050 pískovcový schod.do sklepa	kus	4,00	9 500,00	38 000,00
91	434191431R00	Osazení kamen.stupňů při zdění 2str.zazděné rampa	m	11,82	3 700,00	43 734,00
92	58388012	Stupeň schod. plný 200x400x1870 pískovcový rampa	kus	5,00	21 000,00	105 000,00
93	58388015	Stupeň schod. plný 200x400x2470 pískovcový rampa	kus	1,00	29 500,00	29 500,00
94	434231111Vv1	Stupně zděné z cihel - přímé 2 vrsty-tl.30 cm-na půdu	m	5,25	2 700,00	14 175,00
Celkem za		43 Schodiště				239 229,00
Díl: 46	Zpevněné plochy					
95	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm schod.do sklepa	m2	1,25	320,00	398,40
96	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm schod.do sklepa	m2	2,14	140,00	299,32
97	451571212R00	Lože dlažby z kam. těžného hrubého tl. do 15 cm schod.do sklepa	m2	2,14	200,00	427,60
98	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm schod.do sklepa	m2	1,50	280,00	420,00
99	58380190	Mozaika řezaná 6x6x4	m2	1,60	1 300,00	2 080,00
100	564782111R01	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm rampa	m2	17,97	320,00	5 750,40

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	2.1 Škola	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
101	596111111Vvm	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 6 cm rampa	m2	15,50	280,00	4 340,00
102	58380190	Mozaika řezaná 6x6x4	m2	18,10	1 300,00	23 530,00
103	594411111R01	Dlažba z lomového kamene, bet.lože -tl. 5 cm okapový chodník	m2	21,00	800,00	16 800,00
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				54 045,72
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
104	601016191R00	Penetrační nátěr stropů	m2	25,00	40,00	1 000,00
105	611422133R00	Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MV, štuková	m2	25,00	340,00	8 500,00
106	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	419,21	35,00	14 672,35
107	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	365,06	210,00	76 662,60
108	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MV, štuková	m2	73,00	280,00	20 440,00
109	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MV, hladká pod obklad	m2	5,64	220,00	1 240,80
110	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	47,72	350,00	16 702,00
111	611481211RT9	Montáž výztužné sítě (perlíky) do stěrky-ostění včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	33,00	270,00	8 910,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				148 127,75
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
112	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %	m2	295,00	250,00	73 750,00
113	622421131R00	Omítka vnější stěn, MV, hladká, složitost 1-2	m2	59,00	240,00	14 160,00
114	622421145R00	Omítka vnější stěn, MV, štuková	m2	295,00	340,00	100 300,00
115	622392190b	Stav. detail - Okno nové V	ks	4,00	15 000,00	60 000,00
116	622392191a	Stav. detail - Okno oprava V	ks	4,00	13 000,00	52 000,00
117	622392192a	Stav. detail - Okno sdružené - oprava	ks	1,00	22 000,00	22 000,00
118	622392195b	Suprafenestra nová	ks	1,00	10 500,00	10 500,00
119	622392199a	Korunní římsa - oprava P	m	49,00	2 500,00	122 500,00
120	622392199b	Korunní římsa - oprava F	m	17,40	2 500,00	43 500,00
121	622392999a	Šambrána v ploše	ks	2,00	2 650,00	5 300,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				504 010,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
122	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	2,64	4 000,00	10 576,00
123	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, tl. 50mm rampa	m3	0,78	3 600,00	2 790,00
124	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	2,64	200,00	528,80
125	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,30	28 000,00	8 316,00
126	631320032RAB	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 10 cm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm	m2	68,00	525,00	35 700,00
127	632413160R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 60 mm pro podl.topení	m2	154,65	390,00	60 313,50
128	632441491R00	Broušení potěrů - odstranění šlehu	m2	120,00	25,00	3 000,00
129	631342736R00	Mazanina z betonu perlitového , tl. 5-10 cm 1NP	m3	8,15	3 700,00	30 155,00
130	631342736R01	Mazanina z betonu perlitového , tl. 5-10 cm sklep	m3	0,30	3 700,00	1 110,00
131	631342736R02	Mazanina z betonu perlitového , výplň schodiště	m3	0,60	3 700,00	2 220,00
132	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 rampa	m3	2,33	3 700,00	8 602,50
133	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81-rampa	t	0,15	28 000,00	4 256,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				167 567,80
Díl: 64		Výplně otvorů				
134	642941211RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 900/1970 mm	kus	1,00	10 400,00	10 400,00
135	642942212R00	Osazení zárubně do sádkokarton. příčky tl. 100 mm	kus	3,00	500,00	1 500,00
136	553308101	Zárubeň ocelová S 100 DV 600x1970x100 PL	kus	1,00	1 030,00	1 030,00
137	553308111	Zárubeň ocelová S 100 DV 700x1970x100 PL	kus	1,00	1 055,00	1 055,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	2.1 Škola	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
138	553308120	Zárubeň ocelová S 100 DV 800x1970x100 PL	kus	1,00	1 085,00	1 085,00
139	642942213R00	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 125 mm	kus	2,00	500,00	1 000,00
140	553308220	Zárubeň ocelová S 125 DV 800x1970x125 PL	kus	2,00	1 172,00	2 344,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				18 414,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
141	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	325,00	48,00	15 600,00
142	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	650,00	38,00	24 700,00
143	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	325,00	35,00	11 375,00
144	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	153,00	110,00	16 830,00
145	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m sklep	m2	20,00	60,00	1 200,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				69 705,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
146	952903111R00	Odstranění prachu z trámů	m2	293,00	15,00	4 395,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 395,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
147	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 1NP	m2	34,65	72,00	2 494,73
148	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 1NP	m2	10,67	85,00	906,53
149	962031133R01	Bourání příček cihelných tl. 15 cm-sklep	m2	6,91	85,00	587,35
150	962031133R02	Bourání příček cihelných tl. 17 cm	m2	6,48	85,00	550,80
151	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 1.NP	m3	5,26	520,00	2 735,72
152	962032231R01	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC sklep	m3	4,68	520,00	2 433,60
153	962032231R02	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC kovárna	m3	30,45	520,00	15 834,00
154	962032241R02	Bourání zdiva z cihel pálených na MC schod.do sklepa	m3	1,03	580,00	597,40
155	963051213R00	Bourání betonového schodiště sklep	m3	2,50	2 900,00	7 261,60
156	963051213R01	Bourání betonového schodiště kovárna	m3	5,95	2 900,00	17 255,00
157	963051213R01	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy schod.do sklepa	m3	0,84	2 900,00	2 436,00
158	963051213R02	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy kovárna	m3	10,00	2 900,00	29 000,00
159	962032631R0v	Bourání zdiva komínového z tvárnic na MVC vč.obezdění	m3	6,16	570,00	3 513,48
160	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC kovárna	m3	3,35	660,00	2 211,00
161	963011510R00	Bourání stropů z tvárnic tl. 8 cm, nosníky ocelové	m2	3,70	108,00	399,60
162	964061321R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel.	kus	88,00	230,00	20 240,00
163	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 pro další použití	m2	163,00	36,00	5 868,00
164	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC	m2	163,00	46,00	7 498,00
165	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	35,36	68,00	2 404,48
166	965043431RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	20,05	2 260,00	45 313,00
167	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm-sklep	m3	0,56	2 635,00	1 475,60
168	965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm-sklep	m3	0,25	2 200,00	550,00
169	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	14,50	820,00	11 890,00
170	965042221RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm-kovárna	m3	5,00	2 200,00	11 000,00
171	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	5,00	845,00	4 225,00
172	965041441RT4	Bourání lehčených mazanin tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm-kovárna	m3	4,67	995,00	4 647,65

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	2.1 Škola	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
173	965041441RT6	Bourání lehčených mazanin tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny nad 20 cm-kována	m3	7,50	995,00	7 462,50
174	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	6,20	265,00	1 643,00
175	965082922R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 půda	m3	8,15	288,00	2 347,20
176	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	5,43	220,00	1 194,16
177	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	8,00	20,00	160,00
178	968061112R01	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 kována	kus	10,00	22,00	220,00
179	968061125R01	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 sklep	kus	1,00	35,00	35,00
180	968061125R02	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 kována	kus	3,00	37,00	111,00
181	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 kována	m2	6,00	85,00	510,00
182	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	8,28	224,00	1 854,72
183	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 kována	m2	2,40	106,00	254,40
184	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	16,00	197,00	3 152,00
185	968072455R01	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 sklep	m2	2,00	197,00	394,00
186	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 kována	m2	6,80	150,00	1 020,00
187	971033581R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.65 cm, MVC	m3	4,19	1 397,00	5 850,64
188	971033561R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.50 cm, MVC	m3	1,30	1 216,00	1 580,80
189	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	5,70	150,00	855,00
190	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	78,64	58,00	4 561,12
191	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	147,50	40,00	5 900,00
192	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	48,00	51,00	2 448,00
193	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° 2vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2-kována	m2	38,92	50,00	1 946,00
194	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° kována	m	9,41	20,00	188,20
195	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm kována	m	4,20	16,00	67,20
196	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg ocelový žebřík-kována	kg	50,00	32,00	1 600,00
197	767996801R01	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg markýza-kována	kg	35,00	32,00	1 120,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				249 803,46
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
198	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	263,31	210,00	55 295,67
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				55 295,67
Díl: 711	Izolace proti vodě					
199	711111006RZ3	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,3 kg/m2	m2	95,93	65,00	6 235,45
200	711111006RZv	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,3 kg/m2-rampa	m2	15,50	65,00	1 007,50
201	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Asfaltový modifikovaný hydr. pás	m2	95,93	255,00	24 462,15
202	711141559RY3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva-vč.dod. Asf. Hydr. Izol. Pásu	m2	15,50	255,00	3 952,50
203	711823111RT2	Položení nopové fólie vodorovně-strop včetně dodávky fólie	m2	163,00	60,00	9 780,00
204	711821001RT3	Izolační systém nopy 70 mm, vodorovně včetně dodávky tvarovky 7 a podlahové lišty	m2	58,72	450,00	26 424,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	2.1 Škola	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
205	711822001RT3	Izolační systém nopová 70 mm, svisle včetně dodávky tvarovky a ukončující lišty 7	m2	24,50	470,00	11 515,00
206	711822001RT4	Izolační systém nopy 70 mm, svisle vč.dodávky tvarovky a ukončující lišty 7-rampa	m2	9,60	185,00	1 776,00
207	711823129R00	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii krycí úhelník	m	35,00	80,00	2 800,00
208	711823129R01	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii rampa	m	14,00	80,00	1 120,00
209	15417135a	Profil L nerovnoramenný 70/150	t	0,26	72 000,00	18 360,00
210	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	1,11	820,00	911,83
Celkem za		711 Izolace proti vodě				108 344,43
Díl: 713	Izolace tepelné					
211	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	62,00	15,00	930,00
212	765799311RO2	Montáž fólie se slepením spojů,difúzní poj.hydroiz dotyková	m2	180,00	80,00	14 400,00
213	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci-130+149m2	m2	279,00	25,00	6 975,00
214	631508593	Pás izolační skelná rohož 4000x1200tl.120mm	m2	288,00	180,00	51 840,00
215	713111231R00	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů	m2	163,00	40,00	6 520,00
216	673522293	Fólie podstřešní parotěs. ALU 1,5x50 m	m2	195,60	45,00	8 802,00
217	713121111RV4	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 80 mm	m2	73,73	140,00	10 322,20
218	713121111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 100 mm	m2	80,92	168,00	13 594,56
219	713121111RV6	Izolace tepelná podlah na sucho,5 vrstev vč.dodávky polystyren tl. 100 mm-schodiště	m2	2,00	210,00	420,00
220	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	154,65	45,00	6 959,25
221	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,75	770,00	580,41
Celkem za		713 Izolace tepelné				121 343,42
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
222	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	24,60	50,00	1 230,00
223	762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2 podhled - byt	m	124,20	35,00	4 347,00
224	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm 70% pro další použití	m2	163,00	23,00	3 749,00
225	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	225,00	40,00	9 000,00
226	762082539U0v	Kontrola zhlaví trámů, povrchů v celé délce 286 m 293 m2	kus	88,00	100,00	8 800,00
227	762811510R00	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna původní materiál	m2	114,00	100,00	11 400,00
228	762811510RT3	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 20 mm	m2	49,00	205,00	10 045,00
229	762342911RT2	Zalařování otvorů střech pl.do 1 m2, rozteč 22 cm latě 3/5 cm-po komínech	m2	6,00	500,00	3 000,00
230	762822110RT1	Montáž sloupků hraněných pl. do 144 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 8/8-schodiště	m	3,00	260,00	780,00
231	762132135R00	Montáž bednění stěn, desky na sraz schodiště	m2	1,20	60,00	72,00
232	59590743	Deska cementotřísková 24 mm	m2	1,25	450,00	562,50
233	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	3,33	1 300,00	4 329,00
234	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,85	1 110,00	947,04
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				58 261,54
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
235	764900060RAA	Demontáž oplechování zdí-komínů z plechu pozinkovaného	m	8,40	45,00	378,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				378,00
Díl: 765	Krytiny tvrdé					

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	2.1 Škola	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
236	765311813R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití	m2	6,00	85,00	510,00
237	765311511RU1	Krytina z bobrovek, střeš jedn.,šupinová,na sucho rezné tašky kulatý řez, doplnění 3 otvorů	m2	6,00	560,00	3 360,00
238	765711251R00	Pokrytí ohradních zdí do 30 cm krytina bobrovka kovárna	m	5,20	650,00	3 380,00
239	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,60	760,00	457,69
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				7 707,69
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
240	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 600 mm	kus	1,00	200,00	200,00
241	61165400	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 600x1970 č.38	kus	1,00	2 400,00	2 400,00
242	766660012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 700 mm	kus	2,00	200,00	400,00
243	61165401	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 700x1970 č.37	kus	2,00	2 400,00	4 800,00
244	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 800 mm	kus	1,00	200,00	200,00
245	61165402	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 800x1970 č.36	kus	1,00	2 400,00	2 400,00
246	766670021R00	Montáž kliky a štítku, zámku	kus	4,00	300,00	1 200,00
247	549146000	Kování dveří vnitřní vč.zámku	kus	4,00	500,00	2 000,00
248	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	8,00	160,00	1 280,00
249	61187550	Deska parapetní smrkové dřevo šířka 120 mm vč.nátěru	m	11,20	735,00	8 232,00
250	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,15	1 000,00	153,04
251	766-T01	Okno 1220/2190	kpl	4,00	50 400,00	201 600,00
252	766-T03	Okno 870/1400	kpl	1,00	26 250,00	26 250,00
253	766-T04	Dveře 1050/2120	kpl	1,00	15 750,00	15 750,00
254	766-T05	Dveře 1010/1600	kpl	1,00	14 700,00	14 700,00
255	766-T08	Dveře 1250/2200	kpl	1,00	94 500,00	94 500,00
256	766-T09	Dveře 850/2200	kpl	1,00	42 000,00	42 000,00
257	766-T10	Dveře 760/2200	kpl	2,00	36 750,00	73 500,00
258	766-T11	Okno 1220/2190	kpl	4,00	50 400,00	201 600,00
259	766-T15	Okno 450/790 - ochránit	kpl	2,00	315,00	630,00
260	766-T17	Dřevěné madlo schodišťové K10-D40, 1,1/8 m	kpl	2,00	3 150,00	6 300,00
261	766-T23	Dveře 1250/22000 - zárubeň	kpl	1,00	15 750,00	15 750,00
262	766-T24	Dveře 950/22000 - zárubeň	kpl	1,00	15 750,00	15 750,00
263	766-T27	Dveře 1800/2800(3820)	kpl	1,00	189 000,00	189 000,00
264	766-T28	Dveře 1800/2800(3820)	kpl	1,00	189 000,00	189 000,00
265	766-T29	Dveře 850/2200(3300)	kpl	1,00	47 250,00	47 250,00
266	766-D11	Dveře 1400/2050(2500)	kpl	1,00	89 250,00	89 250,00
267	766-D12	Dveře 1400/2100(2830)	kpl	1,00	89 250,00	89 250,00
268	766-31	Dveře celosklo - 800/2000(2600)	kpl	2,00	24 750,00	49 500,00
269	766-33	Dveře posuv. - 900/2000	kpl	1,00	10 200,00	10 200,00
270	766-35	Dveře 700/2000	kpl	2,00	7 500,00	15 000,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				1 410 045,04
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
271	767-Z1	Okno 810/500 - jednoduché, ocel-nerez, drátosklo	kpl	2,00	22 900,00	45 800,00
272	767-Z2	Okno 800/300 - jednoduché, ocel-nerez, drátosklo	kpl	2,00	18 700,00	37 400,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				83 200,00
Díl:	767.1	Kovářské prvky				
273	M1	Mříž 1220/2190	kpl	4,00	33 500,00	134 000,00
Celkem za		767.1 Kovářské prvky				134 000,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
274	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	30,22	35,00	1 057,70
275	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo flex, spár.hm. Flex	m	22,00	120,00	2 640,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	2.1 Škola	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
276	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	22,00	60,00	1 320,00
277	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm flex (lepidlo), Flex. (spár. hmota)	m2	7,97	450,00	3 586,50
278	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	22,00	100,00	2 200,00
279	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	7,97	50,00	398,50
280	597642031	Dlažba keram. protiskluz. 300x300x9 mm soc.zař.	m2	8,80	450,00	3 960,00
281	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo flex, spár.hm. Flex.	m	17,80	120,00	2 136,00
282	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	17,80	60,00	1 068,00
283	771575109RU7	Montáž podlah keram., hladké, tmel, hexagony flex.lep., spár.hmota	m2	22,29	450,00	10 030,50
284	59777002a	Dlažba keramická - hexagony chodba-škola	m2	26,50	450,00	11 925,00
285	771595105R00	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 200x200 mm,TM 80% původní materiál-půda	m2	163,00	450,00	73 350,00
286	59694102	Dlažba cihelná půdovka 200x200x30 mm	m2	34,20	750,00	25 650,00
287	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	4,98	400,00	1 993,13
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				141 315,33
Díl: 776	Podlahy povlakové					
288	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	119,28	8,00	954,24
289	781101210R0v	Penetrace podkladu pod PVC	m2	119,28	115,00	13 717,20
290	776521200RT1	Lepení povlak.podlah, PVC a vinyl, lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	119,28	90,00	10 735,20
291	28412200	Podlahovina PVC - vinyl - dekor dřevo tl. 2,0 mm	m2	127,00	300,00	38 100,00
292	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík v. 8 cm	m	50,20	150,00	7 530,00
293	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,48	1 600,00	760,76
Celkem za		776 Podlahy povlakové				71 797,40
Díl: 781	Obklady keramické					
294	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	29,19	35,00	1 021,65
295	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm profiflex (lep), comfort (sp)	m2	29,19	480,00	14 011,20
296	597813623	Obkládačka 25x25	m2	32,11	300,00	9 633,00
297	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,54	400,00	215,89
Celkem za		781 Obklady keramické				24 881,74
Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene					
298	782611326RT1	Obklad parapetů kamenem měkkým tl. 8 a 9 cm pouze montáž - obklad ve specifikaci-rampa	m2	5,03	840,00	4 225,20
299	58381913	Deska dlažební pískovcová tl.9 cm 320/600 mm	m2	5,25	8 400,00	44 100,00
300	782611327RT1	D+M Drobná architektura - pískovec - 7x koule	ks	7,00	15 800,00	110 600,00
301	K4	Ostění 2770/1950	kpl	1,00	36 300,00	36 300,00
302	K5	Ostění 1450/2500+2xschod 370/190/1450	kpl	1,00	46 800,00	46 800,00
303	K6	Ostění 1410/1800	kpl	1,00	29 000,00	29 000,00
304	K7	Ostění 1920/3090	kpl	1,00	39 500,00	39 500,00
305	K8	Kamenný reliéf 1410/1800	kpl	1,00	33 100,00	33 100,00
306	998782101R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t	1,56	2 200,00	3 436,01
Celkem za		782 Konstrukce z přírodního kamene				347 061,21
Díl: 783	Nátěry					
307	783784503R00	Nátěr tesařských konstrukcí boritý koncentrát (2,8% kys borité)	m2	293,00	60,00	17 580,00
308	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním zárubně	m2	8,50	25,00	212,50
309	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly zárubně	m2	8,50	50,00	425,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	2.1 Škola	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
310	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel zárubně	m2	8,50	280,00	2 380,00
	Celkem za	783 Nátěry				20 597,50
Díl:	784	Malby				
311	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	365,10	20,00	7 302,00
312	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	666,30	25,00	16 657,50
313	784165512R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	434,00	35,00	15 190,00
314	784165811R00	Malba tekutá SDK, bílá, bez pen., 2 x	m2	232,30	45,00	10 453,50
	Celkem za	784 Malby				49 603,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
315	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	294,27	120,00	35 312,32
316	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 765,62	10,00	17 656,16
317	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	294,27	250,00	73 567,34
318	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	4 119,77	15,00	61 796,56
319	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	294,27	15,00	4 414,04
320	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	294,27	130,00	38 255,02
321	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky střešní krytina	t	0,21	150,00	30,90
322	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,38	4 500,00	1 721,48
323	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,38	240,00	91,81
324	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo krov	t	13,39	170,00	2 276,17
325	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina kov.výr.	t	0,68	230,00	155,67
326	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	279,23	260,00	72 600,37
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				307 877,84

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1002	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Klad	JKSO	
Objekt			SKP	
2.2	Přístavba SZ		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.			
Dodavatel	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	442 475	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	354 237	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	796 712	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		796 712	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		796 712	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Michal Hejzlar	Jméno : Ing. Jiří Machek
Datum :	Datum : 02 -08- 2017	Datum : 02 -08- 2017
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 %	796 712 Kč
DPH	21,0 %	167 310 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	964 022 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet : 1002
Objekt :	2.2 Přístavba SZ	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	31 630	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	66 056	0	0	0	0
20 Odvětrání základů	1 660	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	91 200	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	43 974	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	10 826	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	40 144	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	11 371	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	10 890	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	8 055	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	45 168	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 894	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	13 082	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	23 158	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	43 434	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	8 510	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	33 974	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	137 375	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	21 509	0	0	0
781 Obklady keramické	0	68 578	0	0	0
783 Nátěry	0	3 106	0	0	0
784 Malby	0	1 511	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	65 609	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	442 475	354 237	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	2.2 Přístavba SZ	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách pneumatickým kladivem	m3	1,46	6 100,00	8 875,50
2	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	12,59	1 050,00	13 221,60
3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	6,40	530,00	3 392,00
4	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	6,40	21,00	134,40
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,19	215,00	1 331,28
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km +5 km	m3	30,96	25,00	774,00
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,19	165,00	1 021,68
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	6,19	15,00	92,88
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,19	450,00	2 786,40
Celkem za 1 Zemní práce						31 629,74
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
10	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	12,35	8,00	98,78
11	271531113R00	Násyp z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	2,75	680,00	1 871,36
12	271531112R00	Násyp z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	3,85	650,00	2 503,80
13	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	4,64	2 800,00	12 994,80
14	274272150Vmv	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 40 cm výplň tvárníc betonem C20/25	m2	18,50	1 450,00	26 826,45
15	274272120Vvm	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm výplň tvárníc betonem C20/25	m2	6,56	810,00	5 316,03
16	274272110Vvm	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 15 cm výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	4,05	670,00	2 713,50
17	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) D 8, 10	t	0,16	28 000,00	4 396,00
18	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	1,85	3 300,00	6 114,90
19	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,12	28 000,00	3 220,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						66 055,62
Díl: 20	Odvětrání základů					
20	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	2,00	150,00	300,00
21	953922111R01	Větrací mřížky ocelové 150x450	kus	2,00	680,00	1 360,00
Celkem za 20 Odvětrání základů						1 660,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
22	311237145R00	Zdivo z keram. cihel, tvárníc P15 na MVC 10 tl. 30 cm	m2	27,47	1 250,00	34 340,00
23	317167211R00	Překlady vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	9,00	380,00	3 420,00
24	317121251RT2	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 2/10 149 x 14 x 14 cm	kus	4,00	700,00	2 800,00
25	317314160R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 600 mm	kus	2,00	100,00	200,00
26	317998113R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm	m	6,75	25,00	168,75
27	342247123R00	Příčky z cihel keram. P 10 na maltu MVC 5, tl. 11,5	m2	4,04	515,00	2 079,06
28	342261112RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm	m2	19,28	850,00	16 389,70
29	342261124Vmv	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.150 mm stand.	m2	4,42	1 120,00	4 950,40
30	342263320RT3	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC, WC - univerzální rám výškově nastav., typ 1.10.31	kus	4,00	3 500,00	14 000,00
31	347015133R00	Předstěna SDK,tl.115mm, ocel.kce CW, 1x RBI 12,5mm pro závěs.WC	m2	4,59	530,00	2 432,70
32	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	16,03	650,00	10 419,50
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						91 200,11
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
33	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. do 20 mm	m2	2,25	180,00	405,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	2.2 Přístavba SZ	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	632451023R00	Podkladní potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm	m2	1,73	190,00	327,75
35	411167222RT3	Strop , OVN 62,5, tl. 21cm, nosník 2,25 - 3 m s Kari sítí KA 17 drát 4 mm oko 150x150 mm	m2	17,64	1 520,00	26 809,76
36	411320042RA0	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 15 cm bed.,výzt.90 kg/m3, podp.konstr.-doplnění	m2	0,48	1 050,00	508,20
37	417237114R00	Obezdění věnce věncovkou 8/25+ izol. EPS - 10 cm	m	9,77	210,00	2 051,70
38	417320040Vxx	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 12x16 cm výztuž 90 kg/m3	m	17,34	800,00	13 872,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				43 974,41
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
39	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	41,43	35,00	1 449,91
40	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MV, hladká pod obklad	m2	38,15	220,00	8 393,00
41	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MV, štuková	m2	3,28	300,00	982,80
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				10 825,71
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
42	622481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	7,30	280,00	2 044,00
43	622421145R00	Omítka vnější stěn, MV, štuková	m2	34,00	350,00	11 900,00
44	622392199c	Korunní římsa - oprava FN	m	7,30	2 500,00	18 250,00
45	622392999a	Šambrána v ploše	ks	3,00	2 650,00	7 950,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				40 144,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
46	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,46	4 200,00	1 936,20
47	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,46	200,00	92,20
48	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,05	28 000,00	1 484,00
49	632413160R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 60 mm pro podl.topení	m2	18,71	420,00	7 858,20
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				11 370,60
Díl: 64	Výplně otvorů					
50	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	2,00	1 460,00	2 920,00
51	642942212R00	Osazení zárubně do sádkokarton. příčky tl. 100 mm	kus	5,00	500,00	2 500,00
52	553308101	Zárubeň ocelová S 100 DV 600x1970x100 PL	kus	4,00	1 030,00	4 120,00
53	553308111	Zárubeň ocelová S 100 DV 700x1970x100 PL	kus	1,00	1 350,00	1 350,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				10 890,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
54	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	46,00	48,00	2 208,00
55	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	92,00	38,00	3 496,00
56	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	46,00	35,00	1 610,00
57	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	12,35	60,00	740,88
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				8 054,88
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
58	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,94	2 260,00	15 684,40
59	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	12,85	72,00	924,84
60	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	16,98	520,00	8 830,12
61	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	15,97	56,00	894,49
62	965043431RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	2,88	2 300,00	6 614,80
63	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	2,88	820,00	2 358,32
64	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	3,96	89,00	352,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	2.2 Přístavba SZ	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
65	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	4,00	20,00	80,00
66	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00	35,00	105,00
67	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 1 m2	m2	1,64	224,00	366,24
68	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,70	125,00	212,50
69	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,20	197,00	827,40
70	971033581R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.65 cm, MVC	m3	2,01	1 397,00	2 809,37
71	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	6,40	150,00	960,00
72	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	37,51	58,00	2 175,70
73	974031265R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 20 cm	m	7,50	198,00	1 485,00
74	974031289R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 30 cm	m	7,50	65,00	487,50
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				45 167,67
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
75	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	75,68	210,00	15 893,50
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				15 893,50
Díl: 711	Izolace proti vodě					
76	711111006RZ3	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,3 kg/m2	m2	16,95	65,00	1 101,82
77	711112006RZ3	Izolace proti vlhkosti svisl., nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,3 kg/m2	m2	2,27	75,00	170,10
78	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asf. modifikovaný pás	m2	16,95	255,00	4 322,51
79	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Dttp	m2	2,27	280,00	635,04
80	711823121RT2	Montáž novové fólie svisle-dilatace základů včetně dodávky fólie	m2	7,63	185,00	1 411,18
81	711821001RT3	Izolační systém nopy 70 mm, vodorovně včetně dodávky tvarovky 7 a podlahové lišty	m2	10,23	450,00	4 604,85
82	712211559R00	Podkladní asfaltový izolační pás strop	m2	2,25	85,00	191,25
83	62831114	Pás asfaltovaný oxidovaný V60 S 35	m2	2,50	210,00	525,00
84	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,15	820,00	119,77
Celkem za		711 Izolace proti vodě				13 081,51
Díl: 713	Izolace tepelné					
85	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	18,18	50,00	908,75
86	6315083954	Pás skelná rohož 7400 x 1200 x 120 mm	m2	33,90	180,00	6 102,00
87	713111231R00	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů	m2	18,53	75,00	1 389,75
88	62832131a	Pás asfaltovaný V 60 S 30	m2	21,80	125,00	2 725,00
89	713121111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 100 mm	m2	7,72	168,00	1 297,30
90	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	8,35	25,00	208,63
91	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	1,75	1 560,00	2 734,68
92	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením základy	m2	12,88	400,00	5 150,00
93	28376377.A	Deska polystyrén EPS perimetrická 50 1250x600x 50 mm	m2	13,26	120,00	1 591,20
94	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	19,00	45,00	855,00
95	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,25	770,00	195,24
Celkem za		713 Izolace tepelné				23 157,54
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
96	762900030RAA	Demontáž dřevěného krovu bez bednění	m2	22,60	45,00	1 017,00
97	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm vř. dod	kus	24,00	150,00	3 600,00
98	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel vř.dod.	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
99	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	16,00	220,00	3 520,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	2.2 Přístavba SZ	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
100	31179127	Tyč závitová M12, DIN 975, poz.	m	4,00	25,00	100,00
101	762322911R00	Podložení fošnami, hranolky do 100 cm2 40/115, stropní konstrukce	m	15,00	180,00	2 700,00
102	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/14	m	18,00	380,00	6 840,00
103	762332120Vmm	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/12	m	36,00	380,00	13 680,00
104	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	27,57	175,00	4 824,75
105	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,26	1 200,00	1 509,60
106	762911125R00	Impregnace řeziv.tlakovakuová koncentrát kyseliny borité	m3	1,26	500,00	629,00
107	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,91	1 110,00	1 013,77
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				43 434,12
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
108	764352010RAA	Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový rš 250 mm	m	7,57	450,00	3 406,50
109	764454010RAB	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 100 mm	m	3,60	450,00	1 620,00
110	764410010RAA	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 250 mm	m	2,70	450,00	1 215,00
111	764330010RAB	Lemování zdi z Pz plechu rš 330 mm	m	10,80	210,00	2 268,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				8 509,50
Díl: 765	Krytiny tvrdé					
112	765900010RA0	Demontáž pálené krytiny	m2	22,60	85,00	1 921,00
113	765799311RO2	Montáž fólie se slepením spojů,difúzní poj.hydroiz kontaktní	m2	27,57	180,00	4 962,60
114	765311511RU1	Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,na sucho režné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	27,57	950,00	26 191,50
115	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	2,00	450,00	898,48
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				33 973,58
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
116	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 600 mm	kus	5,00	200,00	1 000,00
117	61165400	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 600x1970 č.38	kus	5,00	2 400,00	12 000,00
118	766670021R00	Montáž kliky a štítku, zámku	kus	5,00	300,00	1 500,00
119	549146000	Kování dveří vnitřní vč.zámku	kus	5,00	500,00	2 500,00
120	766111119R0v	D+M-Sanitární příčky HPL lamin., bílé prov.	m2	1,61	9 500,00	15 295,00
121	766-T13	Okno 900/1400	kpl	2,00	26 250,00	52 500,00
122	766-T14	Okno 450/1400	kpl	2,00	26 250,00	52 500,00
123	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,14	570,00	80,43
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				137 375,43
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
124	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	16,66	35,00	582,93
125	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm flex (lepidlo),Flex (spár. hmota)	m2	16,56	450,00	7 449,75
126	597642031	Dlažba keram. protiskluz. 300x300x9 mm	m2	18,52	450,00	8 334,00
127	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	41,49	100,00	4 149,00
128	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	16,66	50,00	832,75
129	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,40	400,00	160,98
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				21 509,41
Díl: 781	Obklady keramické					
130	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	80,45	35,00	2 815,86
131	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm profiflex (lep), color flex (sp)	m2	80,45	480,00	38 617,44
132	597813623	Obkládačka 25x25	m2	88,50	300,00	26 550,00
133	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,49	400,00	595,04

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	2.2 Přístavba SZ	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	781 Obklady keramické				68 578,33
Díl:	783	Nátěry				
134	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	8,75	25,00	218,75
135	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	8,75	50,00	437,50
136	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	8,75	280,00	2 450,00
	Celkem za	783 Nátěry				3 106,25
Díl:	784	Malby				
137	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	22,06	25,00	551,50
138	784165512R00	Malba klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	3,28	35,00	114,66
139	784165811R00	Malba tekutá pro SDK, bílá, bez pen., 2 x	m2	18,78	45,00	845,28
	Celkem za	784 Malby				1 511,44
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
140	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	63,06	120,00	7 567,21
141	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	378,36	10,00	3 783,60
142	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	63,06	250,00	15 765,01
143	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	882,84	15,00	13 242,61
144	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	63,06	15,00	945,90
145	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	63,06	130,00	8 197,81
146	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	1,62	150,00	243,10
147	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,12	170,00	190,82
148	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina kov.výr.	t	0,32	230,00	73,97
149	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	60,00	260,00	15 598,79
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				65 608,82

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1002	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Klad	JKSO	
Objekt			SKP	
3.1		Ohradní zeď-zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01		Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.		
Dodavatel		PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	421 859	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	189 774	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	611 633	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		611 633	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		611 633	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Ing. Michal Hejzlar	Jméno :	Ing. Jiří Machek
Datum :		Datum :	02.-08.-2017	Datum :	02.-08.-2017
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0	%	611 633 Kč
DPH	21,0	%	128 443 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	740 076 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet : 1002
Objekt :	3.1 Ohradní zed'-zpevněné plochy	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	51 170	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	7 234	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	170 648	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	42 050	0	0	0	0
90 Oplocení	4 258	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	52 449	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 486	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	34 649	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	155 125	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	78 564	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	421 859	189 774	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	3.1 Ohradní zeď-zpevněné plochy	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	84,30	265,00	22 339,50
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	15,32	240,00	3 676,80
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,33	280,00	372,96
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	13,99	215,00	3 007,42
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km +5 km	m3	69,94	25,00	1 748,50
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	13,99	165,00	2 308,02
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	13,99	15,00	209,82
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	13,99	450,00	6 294,60
9	181201111R00	Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně	m2	13,30	12,00	159,60
10	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	13,30	20,00	266,00
11	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	13,30	48,00	638,40
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	13,30	60,00	798,00
13	00572420	Směs travní parková III. dekorativní	kg	0,40	100,00	40,00
14	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	2,66	3 500,00	9 310,00
	Celkem za	1 Zemní práce				51 169,62
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
15	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	80,00	8,00	640,00
16	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	1,47	3 450,00	5 071,50
17	274361411R00	Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí	t	0,04	28 000,00	982,80
18	274353111R00	Bednění kotev otvorů pasů do 0,02 m2, hl. 0,5 m	kus	3,00	180,00	540,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				7 234,30
Díl: 46		Zpevněné plochy				
19	594411111R01	Dlažba z lomového kamene, bet.lože -tl. 5 cm	m2	13,00	850,00	11 050,00
20	451571212R00	Lože dlažby z kam. těžného hrubého tl. do 15 cm fr.16/32	m2	13,00	190,00	2 470,00
21	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	71,00	315,00	22 365,00
22	451571211R00	Lože dlažby z kam. těžného hrubého tl. do 10 cm fr.16/32	m2	71,00	135,00	9 585,00
23	596111111Vvm	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 6 cm	m2	71,00	290,00	20 590,00
24	58380190	Mozaika řezaná 6x6x4	m2	72,50	1 300,00	94 250,00
25	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	33,00	220,00	7 260,00
26	592173362	Obrubník zahradní 500/50/200 mm	kus	66,00	28,00	1 848,00
27	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	12,30	100,00	1 230,00
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				170 648,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
28	623421141R00	Omítka vnější sloupů, s pl.rovnými, štuková sl.1-2	m2	14,00	450,00	6 300,00
29	627458111R00	Spárování do hl. 70 mm MCs zdí z lomového kamene	m2	65,00	550,00	35 750,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				42 050,00
Díl: 90		Oplocení				
30	338171112R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30	kus	3,00	150,00	450,00
31	14315136	Trubka ocelová hladká 110x3 mm	m	6,00	350,00	2 100,00
32	338171121R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m kotvení do zdiva	kus	2,00	150,00	300,00
33	14314176	Trubka ocelová hladká 11373 80x3,0 mm	m	4,40	320,00	1 408,00
	Celkem za	90 Oplocení				4 258,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
34	950900030RA0	Demontáž krovu s krytinou z pozinkovaného plechu	m2	4,50	860,00	3 870,00
35	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	1,00	100,00	100,00
36	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,20	195,00	234,00
37	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3,36	520,00	1 747,20

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	3.1 Ohradní zeď-zpevněné plochy	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	965032131R00	Bourání podlah z cihel na stojato, plochy nad 1 m2	m2	4,30	65,00	279,50
39	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,33	2 380,00	3 170,16
40	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	16,00	1 650,00	26 400,00
41	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	16,00	845,00	13 520,00
42	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	14,00	47,00	658,00
43	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného	m2	65,00	38,00	2 470,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				52 448,86
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
44	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	110,62	140,00	15 486,21
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				15 486,21
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
45	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00	110,00	110,00
46	767920840R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,00	100,00	100,00
47	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	1,00	980,00	980,00
48	767920250R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 10 m2	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
49	767914830R0c	Ostatní kotevní a montážní materiál, úchyty zámky a kování	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
50	348181112R01	Dřevěná hoblovaná výplň vrat vč.povrch.úpravy	m2	5,00	1 150,00	5 750,00
51	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg vč.povrch.úpravy	kg	252,50	55,00	13 887,50
52	14587722	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 35x20x2 mm	t	0,04	30 000,00	1 260,00
53	14587775	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 80x40x2 mm	t	0,13	30 000,00	3 960,00
54	14587791	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 100x40x2 mm	t	0,03	30 000,00	1 020,00
55	15416775	Profil L nerovnoramenný 11375 30x20x3 mm	t	0,06	30 000,00	1 740,00
56	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,41	840,00	341,17
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				34 648,67
Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene					
57	782611326RT1	Obklad parapetů kamenem měkkým tl. 8 a 9 cm pouze montáž - obklad ve specifikaci-zed'	m2	10,89	840,00	9 147,60
58	58381914	Deska dlažební pískovcová tl.9 cm 550/600 mm	m2	10,90	8 400,00	91 560,00
59	782611327R00	Obklad parapetů kamenem měkkým krycí deska sloupků-2 ks	m2	1,20	840,00	1 008,00
60	58382707	Deska pískovcová tl.9 cm, 0,75x0,8	m2	1,20	8 400,00	10 080,00
61	998782101R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t	3,55	12 200,00	43 329,35
Celkem za		782 Konstrukce z přírodního kamene				155 124,95
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	75,22	120,00	9 026,74
63	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	451,34	10,00	4 513,37
64	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	75,22	250,00	18 805,70
65	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 053,12	15,00	15 796,79
66	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	75,22	15,00	1 128,34
67	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	75,22	130,00	9 778,96
68	979990181R00	Poplatek za skládku suti - stř.krytina kov.výr.	t	0,59	230,00	134,95
69	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo krov	t	0,29	170,00	48,59
70	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	74,35	260,00	19 331,06
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				78 564,50

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1002	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Klad	JKSO	
Objekt			SKP	
4.1	ZTI		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.			
Dodavatel	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	235 751	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	359 625	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	595 376	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		595 376	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		595 376	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Michal Hejzlar	Jméno : Ing. Jiří Machek
Datum :		Datum : 02.-08-2017	Datum : 02.-08-2017
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 %	595 376 Kč
DPH	21,0 %	125 029 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	720 405 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet : 1002
Objekt :	4.1 ZTI	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	157 055	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	46 137	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 557	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	26 003	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	169 582	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	86 603	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	103 440	0	0	0
CELKEM OBJEKT	235 751	359 625	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	4.1 ZTI	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	12,00	115,00	1 380,00
2	113108312R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 12 cm	m2	12,00	260,00	3 120,00
3	113111125R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.25 cm	m2	7,20	750,00	5 400,00
4	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	7,20	265,00	1 908,00
5	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	3,00	75,00	225,00
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	4,32	25,00	108,00
7	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	4,20	65,00	273,00
8	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	4,20	170,00	714,00
9	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	4,20	260,00	1 092,00
10	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	15,00	195,00	2 925,00
11	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	9,00	420,00	3 780,00
12	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	9,00	260,00	2 340,00
13	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	79,21	640,00	50 696,96
14	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	54,20	80,00	4 335,60
15	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	121,11	140,00	16 955,40
16	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	54,20	15,00	812,93
17	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	121,11	60,00	7 266,60
18	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,20	800,00	3 360,00
19	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	14,10	800,00	11 280,00
20	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	66,76	280,00	18 691,68
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,46	215,00	2 678,47
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	270,98	25,00	6 774,45
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,46	165,00	2 055,57
24	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,46	15,00	186,87
25	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,46	450,00	5 606,10
26	181201111R00	Úprava pláně na násypch se zhutněním - ručně	m2	21,60	12,00	259,20
27	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	21,60	20,00	432,00
28	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	21,60	48,00	1 036,80
29	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	21,60	60,00	1 296,00
30	00572420	Směs travní parková III. dekorativní	kg	0,65	100,00	65,00
	Celkem za	1 Zemní práce				157 054,63
Díl: 46		Zpevněné plochy				
31	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. stávající dlažba	m2	4,20	220,00	924,00
32	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,20	98,00	411,60
33	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou stávající obrubník	m	3,00	231,00	693,00
34	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	7,20	90,00	648,00
35	567143115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.25 cm	m2	7,20	450,00	3 240,00
36	565151211RT3	Podklad z obal kam. asfal. 16+,asfalt. 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	7,20	1 800,00	12 960,00
37	577142112RT3	Beton asfaltový obalovaná drť 11+, 16+, nad 3 m, tl.5 cm podklad-oprava-doplnění	m2	7,20	1 500,00	10 800,00
38	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	9,00	220,00	1 980,00
39	596111111Vvm	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 6 cm	m2	9,00	280,00	2 520,00
40	58380190	Mozaika řezaná 6x6x4	m2	9,20	1 300,00	11 960,00
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				46 136,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
41	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	46,84	140,00	6 557,21
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 557,21

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	4.1 ZTI	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
42	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	18,20	250,00	4 549,93
43	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	254,80	15,00	3 821,94
44	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	18,20	130,00	2 365,96
45	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	18,20	15,00	273,00
46	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	3,17	3 500,00	11 083,62
47	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	15,03	260,00	3 908,57
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				26 003,01
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
48	72100001	Potrubí PP - systém KG pro uložení do země D 150 (kanalizační přípojka, páteřní rozvod)	m	48,00	354,00	16 992,00
49	72100002	Vsazení odbočky do kanalizačního potrubí DN 300 beton tr.	kpl	1,00	4 800,00	4 800,00
50	72100003	Potrubí PP - systém KG pro uložení do země D 125 (domovní kanalizace)	m	28,00	260,00	7 280,00
51	72100004	Potrubí PP - systém KG pro uložení do země D 125 (dešťová kanalizace)	m	108,00	260,00	28 080,00
52	72100005	Revizní šachta D400, včetně bet. roznášecího prstence a litinového poklopu	ks	2,00	7 850,00	15 700,00
53	72100006	Ventilační hlavice 110/600	ks	2,00	354,00	708,00
54	72100007	Lapač střešních splavenin litinový DN 125	ks	10,00	2 350,00	23 500,00
55	72100008	Potrubí HT pro vnitřní instalaci D 110	m	18,00	355,00	6 390,00
56	72100009	Potrubí HT pro vnitřní instalaci D 75	m	12,00	278,00	3 336,00
57	72100010	Potrubí HT pro vnitřní instalaci D 50	m	10,00	268,00	2 680,00
58	72100011	Potrubí HT pro vnitřní instalaci D 40	m	16,00	266,00	4 256,00
59	72100012	Přívzdušňovací ventil DN 40	ks	3,00	540,00	1 620,00
60	72100013	Odkapový kalich se zápachovou uzávěrkou HL21	ks	3,00	580,00	1 740,00
61	72100014	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek	ks	10,00	68,00	680,00
62	72100015	Potrubí drenážní z PE DN 125	m	119,00	48,00	5 712,00
63	72100016	Drenážní šachta D300 s lapačem písku	ks	5,00	8 300,00	41 500,00
64	72100017	Výstražná folie plná, š. 250 mm	m	48,00	6,00	288,00
65	72100018	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	240,00	18,00	4 320,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				169 582,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
66	72200001	Vodoměrná šachta plastová pro dva vodoměry	ks	1,00	10 500,00	10 500,00
67	72200002	Přívodní potrubí RPE 32x4,4	m	16,00	268,00	4 288,00
68	72200003	Přívodní potrubí RPE 25x3,5	m	25,00	224,00	5 600,00
69	72200004	Tvarovky, přechodové prvky RPE	ks	6,00	48,00	288,00
70	72200005	Kulové kohouty G 1"	ks	6,00	345,00	2 070,00
71	72200006	Kulové kohouty G 3/4"	ks	8,00	214,00	1 712,00
72	72200007	Potrubí AL-PEX 26x3, včetně PE navlékací izolace tl. 1 cm	m	28,00	354,00	9 912,00
73	72200008	Potrubí AL-PEX 20x2, včetně PE navlékací izolace tl. 1 cm	m	55,00	238,00	13 090,00
74	72200009	Nástěnky včetně vyvedení a upevnění výpustek 20x1/2" pro výtokový ventil nebo baterii	ks	23,00	198,00	4 554,00
75	72200010	Rohový ventil 1/2"	ks	23,00	145,00	3 335,00
76	72200011	Elektrický akumulární zásobník TUV - ležatý 150l	ks	1,00	10 850,00	10 850,00
77	72200012	Elektrický akumulární zásobník TUV - ležatý 80l	ks	1,00	6 540,00	6 540,00
78	72200013	Elektrický průtokový ohříváč 3 kW	ks	1,00	3 520,00	3 520,00
79	72200014	Vodoměry bytové na studenou vodu	ks	1,00	450,00	450,00
80	72200015	Demontáž a přemístění fakturačního vodoměru do šachty	kpl	1,00	150,00	150,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	4.1 ZTI	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
81	72200016	Napojení stávající přípojky na vodoměrnou šachtu	kpl	1,00	3 800,00	3 800,00
82	72200017	Výstražná folie plná, š. 250 mm, modrá	m	40,00	6,00	240,00
83	72200018	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	124,00	22,00	2 728,00
84	72200019	Proplach a desinfekce potrubí	m	124,00	24,00	2 976,00
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				86 603,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
85	72500001	Sprchová vanička keramická 100 x 100 cm, včetně sifonu	ks	1,00	6 210,00	6 210,00
86	72500002	Sprchová vanička keramická, 90 x 90 cm, včetně sifonu	ks	1,00	5 820,00	5 820,00
87	72500003	Sprchová zástěna sklo výplň, posuvné dveře dvoukřídlové 90 x 90 cm	ks	1,00	10 200,00	10 200,00
88	72500004	Sprchová zástěna sklo výplň, posuvné dveře jednokřídloví šířka 100 cm	ks	1,00	9 600,00	9 600,00
89	72500005	Závěsné WC se zapuštěnou nádrží, včetně tlačítka a sedátka	ks	6,00	7 800,00	46 800,00
90	72500006	Pisoárový záchodek, včetně zápachové uzávěrky a tlakového ručního splachovače	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
91	72500007	Keramické umyvadlo 60x45 cm, s otvorem pro stojánkovou baterii, včetně sifonu	ks	4,00	1 250,00	5 000,00
92	72500008	Keramické umývatko 45x35 cm s otvorem pro stojánkovou baterii, včetně sifonu	ks	1,00	1 150,00	1 150,00
93	72500009	Nerezový dřez do kuchyňské linky, zápachová dřezová uzávěrka s odbočkou pro myčku	ks	2,00	1 980,00	3 960,00
94	72500010	Umyvadlová stojánková páková baterie se zátkou, včetně sifonu	ks	5,00	1 020,00	5 100,00
95	72500011	Jednopáková dřezová baterie s výsuvnou sprškou	ks	2,00	1 780,00	3 560,00
96	72500012	Jednopáková sprchová baterie nástěnná , ruční sprcha, sprchová hadice, tyč	ks	1,00	1 540,00	1 540,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				103 440,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1002	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Klad	JKSO	
Objekt			SKP	
5.1	Plynovod		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.			
Dodavatel	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	104 491	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	28 772	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		133 263	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		133 263	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		133 263	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Michal Hejzlar	Jméno : Ing. Jiří Machek
Datum :		Datum : 02 -08- 2017	Datum : 02 -08- 2017
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		133 263 Kč
DPH	21,0 %		27 985 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			161 248 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet : 1002
Objekt :	5.1 Plynovod	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	58 664	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	19 631	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 404	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	19 791	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	28 772	0	0	0
CELKEM OBJEKT	104 491	28 772	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet


Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	5.1 Plynovod	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	41,60	35,00	1 456,00
2	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	41,60	25,00	1 040,00
3	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	41,60	250,00	10 400,00
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	29,54	640,00	18 903,04
5	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,16	800,00	3 328,00
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	8,32	800,00	6 656,00
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	17,06	280,00	4 775,68
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,48	215,00	2 683,20
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 5 km	m3	62,40	25,00	1 560,00
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,48	165,00	2 059,20
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,48	15,00	187,20
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,48	450,00	5 616,00
	Celkem za	1 Zemní práce				58 664,32
Díl: 46		Zpevněné plochy				
13	596100030RXX	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkodrt' dlažba vymývaná 40 x 60 x 6 cm	m2	5,00	492,00	2 460,00
14	916661111RT3	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x500 mm	m	5,00	231,00	1 155,00
15	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	41,60	165,00	6 864,00
16	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. stávající dlažba	m2	41,60	220,00	9 152,00
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				19 631,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	45,75	140,00	6 404,39
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 404,39
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	22,88	250,00	5 720,00
19	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	320,32	15,00	4 804,80
20	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	22,88	15,00	343,20
21	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	22,88	130,00	2 974,40
22	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	22,88	260,00	5 948,80
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				19 791,20
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
23	72300001	Regulátor tlaku plynu B6	ks	1,00	5 250,00	5 250,00
24	72300002	Rozpěrka pro montáž plynoměru	ks	1,00	280,00	280,00
25	72300003	Elektrotvarovka přechodová vložka vnější závit 40-1'	ks	1,00	584,00	584,00
26	72300004	Trubka PE100, SDR 11, 40x3,7	m	48,00	145,00	6 960,00
27	72300005	Elektrotvarovka přechodová vložka vnější závit 40-1 1/4'	ks	1,00	650,00	650,00
28	72300006	Signalizační vodič měď min 4 mm2	m	50,00	12,00	600,00
29	72300007	Výstražná folie plná š. 250	m	50,00	6,00	300,00
30	72300008	KK plyn DN32	ks	1,00	485,00	485,00
31	72300009	KK plyn DN25	ks	2,00	354,00	708,00
32	72300010	Potrubí Cu 35x1,5	m	12,00	680,00	8 160,00
33	72300011	Montážní materiál k potrubí	kpl	1,00	600,00	600,00
34	72300012	Revize plyn	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
35	72300013	Stavební přípomocce – průchod zdí	kpl	3,00	280,00	840,00
36	72300014	Chráničky z ocelových trubek 76x3,2	m	3,00	285,00	855,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				28 772,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1002	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Klad	JKSO	
Objekt			SKP	
6.1	Vytápění		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.			
Dodavatel	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	61 660	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	465 263	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	526 923	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	526 923	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	526 923	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Michal Hejzlar	Jméno : Ing. Jiří Machek
Datum :		Datum : 02 -08- 2017	Datum : 02 -08- 2017
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		526 923 Kč
DPH	21,0 %		110 654 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			637 577 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet : 1002
Objekt :	6.1 Vytápění	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
730 Ústřední vytápění	0	5 000	0	0	0
731 Kotelny	0	210 077	0	0	0
736 Podlahové vytápění	0	250 186	0	0	0
F0822 Regulace	61 660	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	61 660	465 263	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	6.1 Vytápění	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 730		Ústřední vytápění				
1	73000001	Demontáž a likvidace původních kotlů, expanzní nádoby a potrubí	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				5 000,00
Díl: 731		Kotelny				
2	73100001	Plynový závěsný kondenzační kotel, jmenovitý výkon Pn(50/30°C) 43	ks	1,00	65 600,00	65 600,00
3	73100002	Oběhové čerpadlo s indexem < 0,23	ks	1,00	4 520,00	4 520,00
4	73100003	Oběhové čerpadlo 25/ 1-6	ks	2,00	8 950,00	17 900,00
5	73100004	Oběhové čerpadlo 25/ 1-8	ks	1,00	9 540,00	9 540,00
6	73100005	Expanzní nádoba NG 25/6	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
7	73100006	Sada hydraulického připojení (pojistný ventil na výkon min. 43 kW, plyn kohout přímý	ks	1,00	1 210,00	1 210,00
8	73100007	Vypouštěcí kohout DN15	ks	8,00	136,00	1 088,00
9	73100008	Kulový kohout KK15	ks	2,00	148,00	296,00
10	73100009	Kulový kohout KK25	ks	4,00	235,00	940,00
11	73100010	Kulový kohout KK32	ks	6,00	345,00	2 070,00
12	73100011	Kulový kohout KK40	ks	4,00	458,00	1 832,00
13	73100012	Kulový kohout KK50	ks	1,00	985,00	985,00
14	73100013	Filtr DN25	ks	1,00	225,00	225,00
15	73100014	Filtr DN32	ks	2,00	310,00	620,00
16	73100015	Filtr DN40	ks	1,00	425,00	425,00
17	73100016	Zpětná klapka DN25	ks	1,00	215,00	215,00
18	73100017	Zpětná klapka DN32	ks	1,00	298,00	298,00
19	73100018	Zpětná klapka DN40	ks	1,00	354,00	354,00
20	73100019	Vyvažovací ventil DN25	ks	1,00	1 890,00	1 890,00
21	73100020	Vyvažovací ventil DN32	ks	1,00	2 360,00	2 360,00
22	73100021	Vyvažovací ventil DN40	ks	1,00	3 450,00	3 450,00
23	73100022	Měřič tepla	ks	1,00	4 850,00	4 850,00
24	73100023	Vodoměr 1/2'	ks	1,00	480,00	480,00
25	73100024	Doplňovací systém vody s čidlem, včetně oddělovacího členu DN15	ks	1,00	7 850,00	7 850,00
26	73100025	Servisní ventil MK 3/4'	ks	1,00	780,00	780,00
27	73100026	Manometr 1/2' 6 bar	ks	1,00	385,00	385,00
28	73100027	Kolový kohout 1/2' s vypouštěním	ks	1,00	210,00	210,00
29	73100028	Montážní materiál k armaturám	kpl	1,00	300,00	300,00
30	73100029	Potrubí - uhlíková ocel DN50	m	3,00	730,00	2 190,00
31	73100030	Potrubí - uhlíková ocel DN40	m	60,00	632,00	37 920,00
32	73100031	Potrubí - uhlíková ocel DN32	m	10,00	450,00	4 500,00
33	73100032	Potrubí - uhlíková ocel DN25	m	24,00	340,00	8 160,00
34	73100033	Montážní materiál k potrubí	kpl	1,00	2 100,00	2 100,00
35	73100034	Tepelná izolace na bázi polyetylénu šedá 28/13	m	24,00	45,00	1 080,00
36	73100035	Tepelná izolace 35/20	m	10,00	32,00	320,00
37	73100036	Tepelná izolace 42/20	m	60,00	38,00	2 280,00
38	73100037	Tepelná izolace 54/25	m	3,00	78,00	234,00
39	73100038	Proplach potrubí	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
40	73100039	Tlaková zkouška potrubí	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
41	73100040	Napuštění upravenou vodou	kpl	1,00	800,00	800,00
42	73100041	Sada připojení do kotle koncentrické potrubí 80/125	ks	1,00	4 800,00	4 800,00
43	73100042	Sada připojení do komína dl. 1 m	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
44	73100043	Vyvločkování komína Ø 80 mm	m	9,00	580,00	5 220,00
45	73100044	Vyústění komína	ks	1,00	2 850,00	2 850,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	6.1 Vytápění	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	73100045	Revize	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	731 Kotelny				210 077,00
Díl:	736	Podlahové vytápění				
47	73600001	Trubka 16x2,0 AL/PE - Xc	m	3 200,00	35,00	112 000,00
48	73600002	Chránička 20x6 mm	m	65,00	54,00	3 510,00
49	73600003	Přechodka konusová pro AL/PE-Xc	ks	58,00	48,00	2 784,00
50	73600004	Vodící oblouk 90o D 16 - 18	ks	58,00	64,00	3 712,00
51	73600005	Izolační a dilatační pás 15 x 0,8 cm	m	380,00	25,00	9 500,00
52	73600006	Dilatační profil 200 x 2000 mm	ks	38,00	70,00	2 660,00
53	73600007	Rozdělovač s průtokoměry pro 7 okruhů	ks	1,00	4 850,00	4 850,00
54	73600008	Rozdělovač s průtokoměry pro 10 okruhů	ks	1,00	5 620,00	5 620,00
	73600009	Rozdělovač s průtokoměry pro 12 okruhů	ks	1,00	6 520,00	6 520,00
55	73600010	Skříň rozdělovače podomítková pro 7 okruhů	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
56	73600011	Skříň rozdělovače podomítková pro 10-12 okruhů	ks	2,00	4 200,00	8 400,00
57	73600012	Folie separační rastrovaná	m2	600,00	40,00	24 000,00
58	73600013	Tacker přichytka podlahová přímá	ks	5 000,00	3,00	15 000,00
	73600014	Deskové těleso 600 W + spodní připojení + termostatická hlavice	ks	5,00	3 350,00	16 750,00
	73600015	Deskové těleso 370 W + spodní připojení + termostatická hlavice	ks	1,00	2 700,00	2 700,00
	73600016	Deskové těleso 800 W + spodní připojení + termostatická hlavice	ks	2,00	3 640,00	7 280,00
	73600017	Deskové těleso 490 W + spodní připojení + termostatická hlavice	ks	2,00	3 150,00	6 300,00
59	73600018	Žebříčkový radiátor 450/1500 - M	ks	1,00	1 890,00	1 890,00
	73600019	Žebříčkový radiátor 750/1820 - M	ks	2,00	2 320,00	4 640,00
60	73600020	L - garnitura koncová 16x2 - L 300	ks	26,00	385,00	10 010,00
61	73600021	Sada středového připojení + termostatická hlavice	ks	3,00	1 050,00	3 150,00
62	73600022	Montáž podlahového topení	m2	330,00	120,00	39 600,00
	Celkem za	736 Podlahové vytápění				294 376,00
Díl:	F0822	Regulace				
63	73100046	Bezdrátový termostat digitální na baterie	ks	16,00	2 800,00	44 800,00
64	73100047	Servopohon	ks	21,00	680,00	14 280,00
65	73100048	Bezdrátová centrální svorkovnice	ks	3,00	860,00	2 580,00
	Celkem za	F0822 Regulace				61 660,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1002	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Klad	JKSO	
Objekt			SKP	
7.1a		Elektroinstalace-silnoproud	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01		Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.		
Dodavatel		PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 023 067	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 023 067	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 023 067	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 023 067	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Ing. Michal Hejzlar		Jméno : Ing. Jiří Machek	
Datum :		Datum : 02.-08-2017		Datum : 02.-08-2017	
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 	
					
Základ pro DPH		21,0	%	1 023 067 Kč	
DPH		21,0	%	214 844 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	

CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 237 911 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet : 1002
Objekt :	7.1a Elektroinstalace-silnoproud	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21.1 Silnoproud	0	0	0	660 024	0
M21.3 Osvětlení	0	0	0	363 043	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	1 023 067	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	7.1a Elektroinstalace-silnoproud	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21.1	Silnoproud				
1	21000001	Rozvaděč RH1, U-3-72-C, do zdi (plech, bílý)	ks	1,00	19 500,00	19 500,00
2	21000002	Rozvaděč RH2, U-4-96-C, do zdi (plech, bílý)	ks	1,00	22 875,00	22 875,00
3	21000003	Rozvaděč RH3, U-3-72-C, dveře na zámek	ks	1,00	19 750,00	19 750,00
4	21000004	Rozvaděč RE2 elektroměr, dvojtár. , RE212, (pro ČEZ), IP43	ks	1,00	13 540,00	13 540,00
5	21000005	Krabice 21A /IP44	ks	16,00	74,00	1 184,00
6	21000006	Krabice elektroinstalační (samozhášivá s víčkem) KO 97/5	ks	8,00	85,00	680,00
7	21000007	Krabice KO 125E s vickem (stare KO 125)	ks	4,00	145,00	580,00
8	21000008	Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (vč. materiálů)	ks	150,00	125,00	18 750,00
9	21000009	Krabice 68 pod omítku, s vickem vč., vysekání lůžka	ks	20,00	125,00	2 500,00
10	21000010	El. krabice do sadrokart. KPR 68/L (univ.hl.)	ks	50,00	55,00	2 750,00
11	21000011	Dut.stěna (A-C2), sadrokart. KPR 68/L	ks	120,00	62,00	7 440,00
12	21000012	Svorka spojovací SS / SP	ks	2,00	65,00	130,00
13	21000013	ZS16 Svorka uzemňovací na potrubí	ks	8,00	32,00	256,00
14	21000014	Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm	ks	8,00	32,00	256,00
15	21000015	Svorkovnice propojovací 273-403 3x1,5-4mm2	ks	50,00	5,00	250,00
16	21000016	Svorkovnice propojovací 273-102 4x1-2,5mm2	ks	30,00	5,00	150,00
17	21000017	Přístroje -Tlačítkový,zapín.řaz. 1/0 (VZT)	ks	9,00	185,00	1 665,00
18	21000018	1-pól.vypínač. (1)	ks	18,00	184,00	3 312,00
19	21000019	A06 Střídavý.přep. (6)	ks	20,00	184,00	3 680,00
20	21000020	A07 křížový.přep. (7)	ks	1,00	195,00	195,00
21	21000021	A05 ,spínač lustr., dvoj. (5)	ks	12,00	189,00	2 268,00
22	21000022	A06+6 , spínač dvoj. schod.. (6+6)	ks	5,00	208,00	1 040,00
23	21000023	1-pól.vypínač. (1) , IP44	ks	5,00	215,00	1 075,00
24	21000024	A06 Střídavý.přep. (6) , IP44	ks	12,00	215,00	2 580,00
25	21000025	Termostat top	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
26	21000026	Pohyb. Čidlo PIR - chodba SV.	ks			
27	21000027	Zásuvka jedno, 2p+PE, 230v/16A - kanceláře	ks	94,00	182,00	17 108,00
28	21000028	Zásuvka jedno, 2p+PE, 230v/16A - pošta	ks	42,00	182,00	7 644,00
29	21000029	Zásuvka jedno, 2p+PE, 230v/16A,s ochr. přepětí - pošta	ks	7,00	785,00	5 495,00
30	21000030	Zásuvka dvoj, 2p+PE, 230v/16A - kuch.	ks	3,00	182,00	546,00
31	21000031	Zásuvka jedno, 2p+PE, 230v/16A, s víčkem P44, na KP, bílá	ks	4,00	205,00	820,00
32	21000032	Zásuvka jedno, 2p+PE, 230v/16A, s víčkem IP44, sklep	ks	2,00	205,00	410,00
33	21000033	Ventilátor s doběhem (DT3) , IP44	ks	5,00	855,00	4 275,00
34	21000034	Kabel silový NN, 1kV, iz.PVC, CYKY 3Ax1.5	m	200,00	39,00	7 800,00
35	21000035	CYKY 3Cx1.5	m	1 700,00	43,00	73 100,00
36	21000036	CYKY 3Cx2.5	m	1 500,00	45,00	67 500,00
37	21000037	CYKY 3Cx4	m	1 300,00	58,00	75 400,00
38	21000038	CYKY 5Cx1.5	m	1 400,00	46,00	64 400,00
39	21000039	CYKY 5Cx2.5	m	30,00	52,00	1 560,00
40	21000040	CYKY 5Cx6	m	140,00	84,00	11 760,00
41	21000041	CYKY 5Bx16,(pevně, přívod)	m	15,00	226,00	3 390,00
42	21000042	Kabel nehořlavý PH120R CSKH J-3x1.5	m	10,00	58,00	580,00
43	21000043	Vodič jednožilový, iz.PVC, CY 4	m	100,00	23,00	2 300,00
44	21000044	CY 6	m	100,00	34,00	3 400,00
45	21000045	CYA 10	m	150,00	48,00	7 200,00
46	21000046	CYA 16	m	150,00	69,00	10 350,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	7.1a Elektroinstalace-silnoproud	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	21000047	Ukončení vodičů do 2,5 mm2	ks	2 500,00	15,00	37 500,00
48	21000048	Do 16 mm2	ks	450,00	55,00	24 750,00
49	21000049	Upevň.mater.Trasa strop, Hmoždinky, příchytka, úchyt. M15,30.	ks	30,00	200,00	6 000,00
50	21000050	Lišta kabelové vkladací 20/20	m	50,00	35,00	1 750,00
51	21000051	Lišta lišty kabelové vkladací 40/20	m	50,00	42,00	2 100,00
52	21000052	Lišta kabelové, vkladací 60/40	m	30,00	52,00	1 560,00
53	21000053	Kabel. žlab DZ 60/50, úchytka	m	50,00	225,00	11 250,00
54	21000054	Trubka ochr.4025LA /21 (INS-RML)T 25 ,šeda	m	40,00	48,00	1 920,00
55	21000055	Trubka ochr. monoflex 1432/1- PVC32	m			
56	21000056	Trubka ochr.monoflex - PVC40	m			
57	21000057	Trubka ochr.monoflex - PVC50	m			
58	21000058	Trubka ochr. flex KF 0990 (Q90)	m	10,00	85,00	850,00
59	21000059	Trubka ochr. flex KF 0963 (Q63)	m	10,00	75,00	750,00
60	21000060	Upevňovací materiál trubky podle potřeby,příchytka ,	kpl	1,00	7 450,00	7 450,00
61	21000061	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2,5 mm2	ks	200,00	15,00	3 000,00
62	21000062	Stavební přípomocné práce	hod	36,00	700,00	25 200,00
63	21000063	Přepojení stáv.elektro (úpravy RE)	hod	32,00	300,00	9 600,00
64	21000064	Demontáže stáv.elektro	hod	40,00	300,00	12 000,00
65	21000065	Napojení na stavající zařízení	hod	20,00	300,00	6 000,00
66	21000066	Revizní technik	hod	32,00	450,00	14 400,00
Celkem za		M21.1 Silnoproud				660 024,00
Díl:	M21.3	Osvětlení				
67	21000067	zářivka, 3700lm,4000K,Mprism 29.2W,LED	ks	2,00	2 650,00	5 300,00
68	21000068	zářivka 3160lm,4000K,Mprism 23.3W,LED	ks	57,00	2 350,00	133 950,00
69	21000069	stropní kalíšek, 3x0,75mm, 1,5m, white	ks	57,00	255,00	14 535,00
70	21000070	lankový závěs 1,5m	ks	118,00	105,00	12 390,00
71	21000071	nástěnné LED, 2400lm, 4000K, 54W, EVG, satin, white	ks	30,00	2 050,00	61 500,00
72	21000072	nástěnné LED, 1970lm, 4000K, 34W, EVG, satin, white	ks	16,00	1 850,00	29 600,00
73	21000073	do pdhledu LED 15W 1300lm 4000K IP44 white	ks	1,00	2 350,00	2 350,00
74	21000074	do podhledu LED 25W 2050lm 4000K EVG IP44 white	ks	11,00	2 530,00	27 830,00
75	21000075	2x18W EVG IP65	ks	22,00	1 502,00	33 044,00
76	21000076	zdroj 18W/840 G24Q-2 FS1	ks	44,00	58,00	2 552,00
77	21000077	nouzové 1h 3W LED 5500K, corridor, white, IP20	ks	2,00	1 350,00	2 700,00
78	21000078	2TA1H 1,2W LED IP40, Piktogram	ks	8,00	2 150,00	17 200,00
79	21000079	venkovní nástěnné 1*100W IP 65	ks	6,00	1 250,00	7 500,00
80	21000080	stropní 32W LED	ks	1,00	2 540,00	2 540,00
81	21000081	venkovní nástěnná zápusťná 230V LED 3W IP54 3000K	ks	4,00	1 450,00	5 800,00
82	21000082	Upevňovací materiál,šrouby,hmoždinky,příchytka	kpl	1,00	4 252,00	4 252,00
Celkem za		M21.3 Osvětlení				363 043,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1002	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Klad	JKSO	
Objekt			SKP	
7.1b		Elektroinstalace-slaboproud	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01		Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.			
Dodavatel	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	299 847	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	7 920
ZRN celkem		299 847	Zařízení staveniště	2 750
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		299 847	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		310 517	Ostatní náklady celkem	10 670

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Ing. Michal Hejzlar		Jméno : Ing. Jiří Machek	
Datum :		Datum : 02.-08-2017		Datum : 02.-08-2017	
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 	
Základ pro DPH		21,0 %		310 517 Kč	
DPH		21,0 %		65 209 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				375 726 Kč	

Poznámka :

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet : 1002
Objekt :	7.1b Elektroinstalace-slaboproud	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21.0 Slaboproud	0	0	0	299 847	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	299 847	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava	7 920		0	7 920
Zařízení staveniště	2 750		0	2 750
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				10 670

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	7.1b Elektroinstalace-slaboproud	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21.0	Slaboproud				
1	21100001	Rozvaděč dat.RACK1,dveře,zam.'19' (42U/600x800), Atrack	ks	2,00	13 052,00	26 104,00
2	21100002	Vyvazovací panel 1U ocelová oka BK	ks	4,00	237,00	948,00
3	21100003	Patch kabel UTP 2m, CAT5e, šedý, 2xRJ45, AESP	ks	38,00	19,00	722,00
4	21100004	Patch panel osaz.24 pozic BK 2U,CAT5e,přímý,černý	ks			
5	21100005	Patch panel osaz.25 pozic, tlf.ISDN 1U,CAT5e,přímý ,černý	ks	2,00	1 227,00	2 454,00
6	21100006	Schwitch 34 porty RJ45 100 Mb/s (napájení POE), VoIP, WiFi	ks	2,00	9 229,00	18 458,00
7	21100007	police hl. 600 perforovaná – na dno racku, pro UPS	ks	2,00	520,00	1 040,00
8	21100008	panel napájecí, zásuvky 230 V/16A, přepětí ochr.	ks	2,00	598,00	1 196,00
9	21100009	panel s Ventilátory	ks	2,00	3 109,00	6 218,00
10	21100010	Vana pod panel	ks	4,00	500,00	2 000,00
11	21100011	Rozv.dat.RACK3,dveře,zam.'19'(42U /800x800), (pošta) Atrack	ks	1,00	14 186,00	14 186,00
12	21100012	Vyvazovací panel 1U ocelová oka BK	ks	4,00	237,00	948,00
13	21100013	Patch kabel UTP 2m, CAT6a, šedý,(stíněný), 2xRJ45, AESP	ks	26,00	108,00	2 808,00
14	21100014	Patch panel osaz.24 pozic BK 2U,CAT6a,(stíněný) přímý,černý	ks	1,00	9 176,00	9 176,00
15	21100015	Patch panel osaz.25 pozic, tlf.ISDN 1U,CAT6a,přímý ,černý	ks	1,00	1 227,00	1 227,00
16	21100016	Schwitch 34 porty RJ45 (napájení POE), VoIP, WiFi , cat 6a	ks	1,00	25 300,00	25 300,00
17	21100017	Patch panel osaz.25 pozic /TLF	ks	1,00	1 227,00	1 227,00
18	21100018	police hl. (800) perforovaná – na dno racku, pro UPS	ks	1,00	506,00	506,00
19	21100019	panel napájecí, zásuvky 230 V/16A, přepětí ochr.	ks	1,00	598,00	598,00
20	21100020	panel s Ventilátory	ks	1,00	3 109,00	3 109,00
21	21100021	Vana pod panel	ks	1,00	500,00	500,00
22	21100022	Zásuvka-dvojitá kom.RJ45-8 Cat.5e,bílá komplet	ks	19,00	246,00	4 674,00
23	21100023	Kabel Slaboproud sděl. FTP 4x2x0,22 cat.5e	m	1 400,00	18,00	25 200,00
24	21100024	Kabel Slaboproud sděl. FTP 4x2x0,22 cat.5e (tlf)	m	200,00	18,00	3 600,00
25	21100025	Kabel Slaboproud sděl. FTP 4x2x0,22 cat.6e (ven)	m			
26	21100026	Kabel Slaboproud sděl. (Telefon-UKFY) SYKFY 20x2x0,5	m	100,00	42,00	4 200,00
27	21100027	Zásuvka-dvoj.kom.RJ45-8 Cat.6a,(stíněná) , bílá (pošta)	ks	14,00	460,00	6 440,00
28	21100028	Kabel Slaboproud sděl. FTP 4x2x0,22 cat.6a,(pošta)	m	900,00	22,00	19 800,00
29	21100029	Kabel Slaboproud sděl. FTP 4x2x0,22 cat.6a (tlf), (pošta)	m	300,00	22,00	6 600,00
30	21100030	Kabel Slaboproud sděl. (Telefon-UKFY) SYKFY 20x2x0,5	m	40,00	44,00	1 760,00
31	21100031	CYA 10 mm2, volně	m	50,00	37,00	1 850,00
32	21100032	CYA 6 mm2, volně	m	50,00	30,00	1 500,00
33	21100033	Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (vč. materiálu)	ks	20,00	67,00	1 340,00
34	21100034	El. krabice do sadrokart. KPR 68/L (univ.hl.)	ks	26,00	69,00	1 794,00
35	21100035	Dut.stěna (A-C2), sadrokart. KPR 68/L	ks	20,00	69,00	1 380,00
36	21100036	KU 68-1902 / víčko	ks	15,00	9,00	135,00
37	21100037	Krabice KO 125E s vickem (stare KO 125)	ks	4,00	277,00	1 108,00
38	21100038	Krabice KT 250 rozvodova+vicko	ks	2,00	286,00	572,00
39	21100039	Trubka ochr.monoflex 1432/1- PVC32	m	600,00	57,00	34 200,00
40	21100040	Trubka ochr.monoflex - PVC40	m	200,00	62,00	12 400,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	7.1b Elektroinstalace-slaboproud	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	21100041	Trubka ochr. monoflex - PVC50	m	200,00	72,00	14 400,00
42	21100042	Trubka ochr. flex KF 0990 (Q90)	m	10,00	94,00	940,00
43	21100043	Trubka ochr. Flex KF 0963 (Q63)	m	30,00	91,00	2 730,00
44	21100044	Kab. Žlab Zink, plech. 60/50	m	15,00	205,00	3 075,00
45	21100045	Kryt na Kab. Žlab Zink, plech. 50	m	15,00	45,00	675,00
46	21100046	Drobný a instalační materiál	ks	1,00	2 420,00	2 420,00
47	21100047	WIFI, strop (určí správce sítě)	ks	2,00	2 235,00	4 470,00
48	21100048	IP dome kamera, 1.3MP, f2.8, WDR, (IR 30m)	ks			
49	21100049	Přepojování SLB rozvaděče ,RACK, napoj stáv. systému	ks	1,00	4 950,00	4 950,00
50	21100050	Napojení na stávající SLB elektroinstalace	hod	16,00	198,00	3 168,00
51	21100051	Oživení systému, Měření zásuvek	ks	66,00	72,00	4 752,00
52	21100052	Zkoušky zařízení před uvedením do provozu	ks	3,00	495,00	1 485,00
53	21100053	Výchozí revize, měření systému	hod	24,00	198,00	4 752,00
54	21100054	Stavební přípomocné práce	hod	24,00	198,00	4 752,00
Celkem za		M21.0 Slaboproud				299 847,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1002	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Klad	JKSO	
Objekt			SKP	
7.1c	EPS		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.			
Dodavatel	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s.	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	250 751		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	250 751		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	250 751	Ostatní náklady neuvedené	4 000
	ZRN+ost.náklady+HZS	254 751	Ostatní náklady celkem	4 000

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Michal Hejzlar	Jméno : Ing. Jiří Machek
Datum :		Datum : 02.-08- 2017	Datum : 02.-08- 2017
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		254 751 Kč
DPH	21,0 %		53 498 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			308 249 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet : 1002
Objekt :	7.1c EPS	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22.1 EPS	0	0	0	177 648	0
M22.2 EPS-programování a funkční zkoušky	0	0	0	18 500	0
M22.3 EPS-Kabely	0	0	0	9 220	0
M22.4 EPS-nosný a instal. materiál	0	0	0	45 383	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	250 751	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	4 000		0	4 000
CELKEM VRN				4 000

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	7.1c EPS	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M22.1	EPS				
1	22100001	Ústředna EPS	ks	1,00	26 462,00	26 462,00
2	22100002	Rozšiřující deska OPPO/KTPO	ks	1,00	5 525,00	5 525,00
3	22100003	deska RS 232 pro ZDP	ks	1,00	7 123,00	7 123,00
4	22100004	Akumulátor 12V/7Ah	ks	2,00	1 394,00	2 788,00
5	22100005	Multisensorový hlásič	ks	27,00	865,00	23 355,00
6	22100006	Teplotní hlásič	ks	5,00	865,00	4 325,00
7	22100007	Hlásič tlačítkový pod omítku	ks	3,00	1 277,00	3 831,00
8	22100008	Hlásič tlačítkový na povrch (půda)	ks	2,00	1 277,00	2 554,00
9	22100009	Klíč pro hlásič tlačítkový	ks	2,00	500,00	1 000,00
10	22100010	Sklo pro tlačítkový hlásič	ks	5,00	19,00	95,00
11	22100011	Patice automatického hlásiče se sirénou	ks	10,00	1 454,00	14 540,00
12	22100012	Patice pro automatické hlásiče	ks	1,00	6 732,00	6 732,00
13	22100013	Adresovatelný lineární hlásič kouře	ks	3,00	11 528,00	34 584,00
14	22100014	Odrazová plocha	kpl	3,00	2 677,00	8 031,00
15	22100015	Adresovatelný maják IP 54	ks	1,00	1 458,00	1 458,00
16	22100016	provozní kniha EPS	ks	1,00	333,00	333,00
17	22100017	OPPO	ks	1,00	7 138,00	7 138,00
18	22100018	KTPO nerez	ks	1,00	22 715,00	22 715,00
19	22100019	Motýlkový zámek pro KTPO	ks	1,00	5 059,00	5 059,00
	Celkem za	M22.1 EPS				177 648,00
Díl:	M22.2	EPS-programování a funkční zkoušky				
20	22200001	Popisy hlásičů	ks	40,00	28,00	1 120,00
21	22200002	Programování systému - oživení	kpl	1,00	4 950,00	4 950,00
22	22200003	Výchozí revize systému EPS	kpl	1,00	3 850,00	3 850,00
23	22200004	Zkoušky zařízení EPS před uvedením do provozu	hod	8,00	495,00	3 960,00
24	22200005	Funkční zkoušky systému EPS	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
25	22200006	Protokol zkoušky činnosti	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
26	22200007	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00	1 320,00	1 320,00
	Celkem za	M22.2 EPS-programování a funkční zkoušky				18 500,00
Díl:	M22.3	EPS-Kabely				
27	22300001	kabel JE-H(St)H 1x2x0,8 na příchytky	m	40,00	28,00	1 120,00
28	22300002	kabel JE-H(St)H 1x2x0,8 do trubek a žlabu	m	246,00	28,00	6 888,00
29	22300003	kabel s funkcností E30 5x2x0,8 do trubek	m	12,00	68,00	816,00
30	22300004	kabel s funkcností E30 10x2x0,8 do trubek	m	4,00	99,00	396,00
	Celkem za	M22.3 EPS-Kabely				9 220,00
Díl:	M22.4	EPS-nosný a instal. materiál				
31	22400001	Instalační trubka pod omítku a do podlah 16 mm	m	600,00	55,00	33 000,00
32	22400002	Instalační trubka pod omítku 29 mm	m	15,00	57,00	855,00
33	22400003	krabice KU68/2 – 1903 včetně vysekání lůžka	ks	10,00	67,00	670,00
34	22400004	Instalační žlab – ocelový E 45 40/20 s víkem	m	10,00	198,00	1 980,00
35	22400005	příchytky jednostranné E 90	ks	60,00	27,00	1 620,00
36	22400006	příchytky dvoustranné E 90	ks	20,00	29,00	580,00
37	22400007	sekání drážek do 7x5 cm	m	30,00	72,00	2 160,00
38	22400008	vrtání otvorů do pr. 5 cm	ks	8,00	56,00	448,00
39	22400009	drobný montážní a instalační materiál (vruty, hmoždinky, protipož. ucpávky, atd)	kmpl	1,00	4 070,00	4 070,00
	Celkem za	M22.4 EPS-nosný a instal. materiál				45 383,00



akce: Obnova objektu č.p.3 Kladruby nad Labem
 místo: Národní hřbitov Kladruby nad Labem, s.p.o.
 termín zahájení - 15.6. 2017
 dokončení - 15.12. 2018

Časový harmonogram prací

		rok 2017 - 2018											
		červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen
1.1	Pažba												
	Zemní práce												
	Odvodňovací - drenážní systém-zemní práce												
	Zaklady a zvláštní zakládání												
	Odvětrání základů												
	Stavby a kompletní konstrukce												
	Vodovodné konstrukce												
	Stropy a stropní konstrukce												
	Zpevněné plochy												
	Úpravy povrchů vnitřní												
	Úpravy povrchů vnější												
	Podlahy a podlahové konstrukce												
	Výplně stěn												
	Lešení a stavební výtahy												
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách												
	Bourání konstrukcí												
	Stavění přesun hmot												
	Isolace proti vodě												
	Isolace tepelné												
	Konstrukce teračové												
	Krytiny terčí												
	Konstrukce truhlářské												
	Konstrukce zámečnické												
	Kovříškové prvky												
	Podlahy z dlaždic a obklady												
	Podlahy povlakové												
	Obklady keramické												
	Konstrukce z přírodního kamene												
	Háčky												
	Malby												
	Přesuny sutí a vybouraných hmot												
2.1	Škola												
	Zemní práce												
	Odvodňovací - drenážní systém-zemní práce												
	Zaklady a zvláštní zakládání												
	Odvětrání základů												
	Stavby a kompletní konstrukce												
	Vodovodné konstrukce												
	Ischoditla												
	Zpevněné plochy												
	Úpravy povrchů vnitřní												
	Úpravy povrchů vnější												
	Podlahy a podlahové konstrukce												
	Výplně stěn												
	Lešení a stavební výtahy												
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách												
	Bourání konstrukcí												
	Stavění přesun hmot												
	Isolace proti vodě												
	Isolace tepelné												
	Konstrukce teračové												
	Konstrukce klinkerové												
	Krytiny terčí												
	Konstrukce truhlářské												
	Konstrukce zámečnické												
	Kovříškové prvky												
	Podlahy z dlaždic a obklady												
	Podlahy povlakové												
	Obklady keramické												
	Konstrukce z přírodního kamene												
	Háčky												
	Malby												
	Přesuny sutí a vybouraných hmot												
2.2	Přístavba S2												
	Zemní práce												
	Zaklady a zvláštní zakládání												
	Odvětrání základů												
	Stavby a kompletní konstrukce												
	Vodovodné konstrukce												
	Úpravy povrchů vnitřní												
	Úpravy povrchů vnější												
	Podlahy a podlahové konstrukce												
	Výplně stěn												
	Lešení a stavební výtahy												
	Bourání konstrukcí												
	Stavění přesun hmot												
	Isolace proti vodě												
	Isolace tepelné												
	Konstrukce teračové												
	Konstrukce klinkerové												
	Krytiny terčí												
	Konstrukce truhlářské												
	Podlahy z dlaždic a obklady												
	Obklady keramické												
	Konstrukce z přírodního kamene												
	Háčky												
	Malby												
	Přesuny sutí a vybouraných hmot												
3.1	Ohrazení z opevněných ploch												
	Zemní práce												
	Zaklady a zvláštní zakládání												
	Zpevněné plochy												
	Úpravy povrchů vnitřní												
	Úpravy povrchů vnější												
	Oplocení												
	Bourání konstrukcí												
	Stavění přesun hmot												
	Konstrukce zámečnické												
	Konstrukce z přírodního kamene												
	Přesuny sutí a vybouraných hmot												
4.1	ZTI												
5.1	Plynovod												
6.1	Vytápění												
7.1a	Elektroinstalace-siloproud												
7.1b	Elektroinstalace-sláboproud												
7.1c	EPS												

Bude upřesněno po stanovení přesného termínu zahájení

Ing. Michal Hejzlar
 člen představenstva



Date		Description		Amount	
1/1/20		Balance		141,250.00	
1/15/20		Payment		10,000.00	
2/1/20		Payment		15,000.00	
2/15/20		Payment		12,000.00	
3/1/20		Payment		18,000.00	
3/15/20		Payment		14,000.00	
4/1/20		Payment		16,000.00	
4/15/20		Payment		13,000.00	
5/1/20		Payment		17,000.00	
5/15/20		Payment		15,000.00	
6/1/20		Payment		19,000.00	
6/15/20		Payment		16,000.00	
7/1/20		Payment		20,000.00	
7/15/20		Payment		18,000.00	
8/1/20		Payment		21,000.00	
8/15/20		Payment		19,000.00	
9/1/20		Payment		22,000.00	
9/15/20		Payment		20,000.00	
10/1/20		Payment		23,000.00	
10/15/20		Payment		21,000.00	
11/1/20		Payment		24,000.00	
11/15/20		Payment		22,000.00	
12/1/20		Payment		25,000.00	
12/15/20		Payment		23,000.00	
1/1/21		Balance		141,250.00	

[Signature]
for [Name]
[Title]

141,250.00