VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ÚPRAVY KORUNY HRÁZE
km 0,000 00 – km 0,857 30



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

km 0,000 00 – 0,857 30

DRUH PRÁCE:	OZNAČ.	MĚR.JEDN.
ODKOPÁVKY – DRN	Oddr	m2
ODKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ	Odk	m2
OSETÍ ROVINY	Osr	m
OSETÍ SVAH	Oss	m
ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZU	Úpz	m
ÚPRAVA PLÁNĚ V NÁSYPU	Úpn	m
NÁSYP ZHUTNĚNÝ – 96% PS	Nz	m2
SVAHOVÁNÍ NÁSYPŮ	Sn	m
SVAHOVÁNÍ ZÁŘEZŮ	Sz	m
ZEMNÍ KRAJNICE	Zk	m2

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ZPEVNĚNÍM KORUNY HRÁZE
km 0,000 00 – km 0,857 30



SKLADBA KOMUNIKACE – S1:
- POSYP KRYTU LOMOVÝMI VÝSMĚKAMI DO 20 kg/m2
- PODKLAD Z MZK TL. 100mm
- GEOBUŇKOVÝ SYSTÉM NEPERFOROVANÝ TL. 200mm
  ZÁSYP GEOBUNĚK BUDE PROVEDEN VYTĚŽENÝM ŘÍČNÍM ŠTĚRKEM Z KORYTA ŘEKY DYJE
  Z MÍSTA URČENÉHO ZÁSTUPCEM INVESTORA – ING. VÁGNEREM
  JEDNÁ SE O ŘÍČNÍ ŠTĚRK FR. CCA 0–63mm.
- GEOTEXTILIE – 600g/m2
- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ – ROSTLÝ TERÉN
  – NÁSYP ZHUTNĚNÝ NA 96% PS

SKLADBA KOMUNIKACE – S2:
JEDNÁ SE O VYTVOŘENÍ ZEMNÍCH KRAJNIC Z VHODNÉHO VYTĚŽENÉHO NEBO POŘÍZENÉHO ZEMNÍHO MATERIÁLU NA OBOU STRANÁCH ZPEVNĚNÍ KORUNY HRÁZE.
- OSETÍ TECHNICKOU TRAVNÍ SMĚSÍ – ROVINA, SVAH
- VYTVOŘENÍ ZEMNÍCH KRAJNIC ZE ZEMNÍHO MATERIÁLU
- ÚPRAVA PLÁNĚ V NÁSYPECH NEBO V ZÁŘEZECH
- SVAHOVÁNÍ NÁSYPŮ
- NÁSYPY ZHUTNĚNÉ (V MÍSTECH, KDE BUDOU TŘEBA)
- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ – ROSTLÝ TERÉN
  – NÁSYP ZHUTNĚNÝ NA 96% PS

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ZPEVNĚNÍM NÁJEZDŮ NA HRÁZ
V MÍSTĚ NÁJEZDŮ



SKLADBA KOMUNIKACE – S1:
- POSYP KRYTU LOMOVÝMI VÝSMĚKAMI DO 20 kg/m2
- PODKLAD Z MZK TL. 100mm
- GEOBUŇKOVÝ SYSTÉM NEPERFOROVANÝ TL. 200mm
  ZÁSYP GEOBUNĚK BUDE PROVEDEN VYTĚŽENÝM ŘÍČNÍM ŠTĚRKEM Z KORYTA ŘEKY DYJE
  Z MÍSTA URČENÉHO ZÁSTUPCEM INVESTORA – ING. VÁGNEREM
  JEDNÁ SE O ŘÍČNÍ ŠTĚRK FR. CCA 0–63mm.
- GEOTEXTILIE – 600g/m2
- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ – ROSTLÝ TERÉN
  – NÁSYP ZHUTNĚNÝ NA 96% PS

SKLADBA KOMUNIKACE – S2:
JEDNÁ SE O VYTVOŘENÍ ZEMNÍCH KRAJNIC Z VHODNÉHO VYTĚŽENÉHO NEBO POŘÍZENÉHO ZEMNÍHO MATERIÁLU NA OBOU STRANÁCH ZPEVNĚNÍ KORUNY HRÁZE.
- OSETÍ TECHNICKOU TRAVNÍ SMĚSÍ – ROVINA, SVAH
- VYTVOŘENÍ ZEMNÍCH KRAJNIC ZE ZEMNÍHO MATERIÁLU
- ÚPRAVA PLÁNĚ V NÁSYPECH NEBO V ZÁŘEZECH
- SVAHOVÁNÍ NÁSYPŮ
- NÁSYPY ZHUTNĚNÉ (V MÍSTECH, KDE BUDOU TŘEBA)
- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ – ROSTLÝ TERÉN
  – NÁSYP ZHUTNĚNÝ NA 96% PS

- ODKOPÁVKY DRNU BUDOU PROVEDENY V MOCNOSTI 100mm.
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZPEVNĚNÍ KORUNY HRÁZE, KTERÉ JE PROVEDENO ZE ŠD. FR. 0–63mm CCA V km 0,410 70 AŽ km 0,729 50, BUDE ODTĚŽENO V CELÉ MOCNOSTI PROVEDENÝCH NÁSYPŮ AŽ NA ROSTLÝ TERÉN. MOCNOST NÁSYPU JE CCA 250mm.
- TENTO MATERIÁL BUDE ODVEZEN A ULOŽEN V HRÚDU.

- NA HRÁZI SE VYSKYTUJÍ PAŘEZY. TYTO BUDOU ODSTRANĚNY A ODVEZENY TAKÉ DO HRÚDŮ.
- LOKALITA HRÚDU, TVAR A VÝŠKA BUDE STANOVENA ZÁSTUPCE LESŮ ČR – ING. NETÍKEM.
- VZNIKLÁ JÁMA BUDE ZASYPÁNA VHODNÝM VYTĚŽENÝM MATERIÁLEM Z BERMY NEBO MATERIÁLEM DOVEZENÝM ZE ZEMNÍKU V CHARVÁTSKÉ NOVÉ VSI, KDE TENTO BYL STANOVEN ZÁSTUPCEM INVESTORA ING. VÁGNEREM.
- ZÁSYP BUDE PORVEDEN JAKO ZÁSYP JAM, RÝH, ŠACHET – METODIKA RTS, KDE JE JASNĚ STANOVENA MÍRA ZHUTNĚNÍ. ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ BUDE PROVÁDĚNO PO VRSTVĚ MAX. TL. 300mm.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Ing. MILAN BARTOLŠIC	Ing. MICHAL BARTOLŠIC	Bartolšic	Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, e–mail:aqc@wo.cz

Investor: Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 602 00		Formát	A2
Akce: Hráz Dyje v Břeclavi, mezi žel. mosty, ř.km 19,900 – 20,730 – úprava koruny hráze		Datum	06/2016
		Arch. číslo	08/2016
		Stupeň PD	DSP,DPS
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		Měřítko 1:50	Číslo přílohy D.1.1.1.