

KRYCÍ LIST ZADÁNÍ

Název stavby **Administrativní budova Kotlářská 53, Brno**

JKSO

Název objektu **Umělé osvět. společ. chodeb 1.-10.patro, schod. B, schod. A až do 2.PP, nouzov. osv. centrální chodby**

EČO

Místo

Brno

IČ

DIČ

Objednatel **Ministerstvo zemědělství ČR Praha 1, Těšnov 17**

Projektant **ing. Naďa Rysová**

Zhotovitel **Dle výběru investora**

Rozpočet číslo **Zpracoval**

11-SO 059-1

Votavová


Dne

13.04.2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)	0,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00
Projektant		 Anežka Votavová stavební rozpočty, IČO 441 44 202 Kotlářská 32. 602 00 Brno		D Celkové náklady			
Datum a podpis		Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22		0,00	
Objednatel				24 DPH 10,00 % z 0,00		0,00	
Datum a podpis		Razítko		25 DPH 20,00 % z 0,00		0,00	
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)		0,00	
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty			
				27 Dodávky objednatele		0,00	
				28 Klouzavá doložka		0,00	
				29 Zvýhodnění + -		0,00	

REKAPITULACE ZADÁNÍ

Stavba: Administrativní budova Kotlářská 53, Brno

Objekt: Umělé osvět. společ. chodeb 1.-10.patro, schod. B, sch Objednatel: Ministerstvo zemědělství ČR Praha 1, Těšnov 17

Zhotovitel: Dle výběru investora

JKSO:

Datum: 13.4.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV					
784	Dokončovací práce - malby					
M	Práce a dodávky M					
21-M	Elektromontáže					
000	Nepojmenované práce					
0	Nepojmenovaný díl					
	Celkem					

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Administrativní budova Kotlářská 53, Brno

Objekt: Umělé osvět. společ. chodeb 1.-10.patro, schod. B, schod. A až do 2.PP, nouzov. osv. cer JKSO:

Objednatel: Ministerstvo zemědělství ČR Praha 1, Těšnov 17

Zhotovitel: Dle výběru investora

EČO:

Zpracoval: Votavová

Datum: 13.4.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV

784 Dokončovací práce - malby

1	784	784453631	Malby směsi PRIMALEX tekuté bílé otěruvzdorné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	4 122,000		
---	-----	-----------	---	----	-----------	--	--

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

2	R	PM	Přidružený materiál	%	5 486,024		
3	R	pozn.I	Ceny kabelů jsou kalkulovány k datu 12.04.2011		0,000		
4	R	pozn.II	Ceny kabelů jsou platné při dopočtu Cu 113,10Kč/kg a Al 20,00Kč/kg v případě realizace obchod. případu bude prodejní cena kabelů přepočtena dle aktuál. dopočtu kovů v den objednání		0,000		
5	921	210010332	Montáž krabic lištových plastových přístrojových jednoduchých 2789, LK80/1	kus	203,000		
6	345	345-1	KRABICE PRO LIST ROZVOD LK 80X28T	kus	203,000		
7	345	345-2	VICKO VLK 80/T	kus	203,000		
8	345	345-3	NASTAVNY RAMECEK NRT	kus	203,000		
9	345	345-4	SVORKOVNICE S-66	kus	203,000		
10	921	210010351	Montáž rozvodek krabic lis. izol. 6455-11	kus	37,000		
11	345	345-5	ROZVODKA 6455-11 4MM2 BILA	kus	37,000		
12	921	210020521	Montáž lišty vkladací na povrch	m	1 290,000		
13	345	345-6	LISTA VKLADACI LHD 20X20	m	470,000		
14	345	345-7	LISTA VKLADACI LHD 40X40	m	820,000		
15	921	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	90,000		
16	921	210110001	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	2,000		
17	345	345-8	SPINAC 10A KOLEB 3553-25922S IP44	kus	2,000		
18	345	345-9	ORIENTACNI DOUTNAVKA ORANZ	kus	2,000		
19	921	210120401	Montáž jističů jednopólových	kus	29,000		
20	358	358-10	JISTIC PL7-B6/1	kus	2,000		
21	358	358-11	JISTIC PL7-B10/1	kus	21,000		
22	358	358-12	JISTIC PL7-C10/1	kus	6,000		
23	921	210130105	Montáž stykačů střídavých vestavných třípólových do 40 A	kus	3,000		
24	358	358-13	STYKAC Z-SCH230/40-20	kus	3,000		
25	921	210160011	Montáž spínačů časových	kus	1,000		
26	345	345-14	SOUMLAK SPINAC TYDENNI DS-GS/1W	kus	1,000		
27	921	210200043	Montáž svítidel nouzových	kus	20,000		
28	348	348-15	SVIT NOUZ SVITICI 1X8W 1HOD IP21 Legrand S8 66001	kus	10,000		
29	348	348-16	SVIT NOUZ+STAL SVIT 11W (8W) 1HOD IP20 - Legrand 66001 + 66092	kus	10,000		
30	921	210201034	Montáž svítidel zářivkových 11W nástěnných	kus	10,000		
31	348	348-17	SVIT ZARIV 11W NASTENNE IP20 Legrand S8 66001+66092+61000	kus	10,000		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
32	921	210201041	Montáž svítidel zářivkových 2 x 18W stropních	kus	65,000		
33	348	348-18	SVIT ZARIV 2X18W IP20 Modus SPW118 nebo varianta Legrand S8 66000	kus	22,000		
34	348	348-19	SVIT ZARIV 2X18W S NOUZ MOD IP20 Modus LL218AL s nouzovým zdrojem	kus	40,000		
35	348	348-20	SVIT ZARIV 2X18W IP21 Legrand S8 66001	kus	3,000		
36	921	210201042	Montáž svítidel zářivkových 2 x 36W stropních	kus	34,000		
37	348	348-21	SVIT ZARIV 2X36W IP20 Modus LL236AL	kus	15,000		
38	348	348-22	SVIT ZARIV 2X36W S NOUZ MOD IP20 Modus LL236 AL s nouzovým zdrojem	kus	15,000		
39	348	348-23	SVIT ZARIV 2X36W IP21 Modus P236	kus	2,000		
40	348	348-24	SVIT ZARIV 2X36W S NOUZ MOD IP21 Modus P236 s nouzovým zdrojem	kus	2,000		
41	347	347-25	STARTER 18W	kus	65,000		
42	347	347-26	STARTER 36W	kus	34,000		
43	347	347-27	ZARIVKA TL-D18W/840	kus	130,000		
44	347	347-28	ZARIVKA TL-D36W/840	kus	68,000		
45	347	347-29	NOUZOVY MODUL 1HOD PRO ZAR 18W pro svitidla Modus LL218AL	kus	60,000		
46	347	347-30	NOUZOVY MODUL 1HOD PRO ZAR 36W pro svitridla Modus LL236AL	kus	5,000		
47	347	347-31	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	kus	129,000		
48	347	347-32	LIKVIDACE ZDROJU	kus	228,000		
49	921	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, PRAFLASAFE 750V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	1 003,000		
50	921	210810015	Montáž měděných kabelů CYKY, PRAFLASAFE 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně	m	525,000		
51	921	210810018	Montáž měděných kabelů CYKY, PRAFLASAFE 750 V 7x1,5 mm2 uložených volně	m	650,000		
52	921	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, PRAFLASAFE 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	120,000		
53	921	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, PRAFLASAFE 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně	m	205,000		
54	341	341-33	KABEL CU JADRO CYKY-J 3X 1,5	m	120,000		
55	341	341-34	KABEL CU JADRO CYKY-O 3X 1,5	m	100,000		
56	341	341-35	KABEL CU JADRO CYKY-J 5X 1,5	m	65,000		
57	341	341-36	KABEL CU JADRO PRAFLASAFE-O 3X1,5	m	3,000		
58	341	341-37	KABEL CU JADRO PRAFLASAFE-J 3X1,5	m	900,000		
59	341	341-38	KABEL CU JADRO PRAFLASAFE-J 5X1,5	m	665,000		
60	341	341-39	KABEL CU JADRO PRAFLASAFE-J 7X1,5	m	650,000		
61	921	210	VÝCHOZÍ REVIZE	Kč	1,000		
62	R	ZV	Zednické výpomoci	%	7 182,739		

000 Nepojmenované práce

0 Nepojmenovaný díl

63	HZS	HZS22	DOPLNENI SVITIDEL-NOUZ MODUL	kus	65,000		
64	HZS	HZS23	UPRAVA V ROZVADECI R01.1	hod	10,000		
65	HZS	HZS24	DEMONTAZ STAV SVITIDEL A ROZVODU	hod	50,000		
66	HZS	HZS25	NEPREDVIDANE PRACE	hod	60,000		
67	HZS	HZS26	PRELOZENI SVITIDEL (demontáž stávajících, montáž nových dle projektu)	kus	45,000		

Celkem