

LEGENDA:

- Navržená opatření
- Stávající terén, objekty
- Hranice parcel
- Provizorní hrázka

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

SO01 OPRAVA JEZU



V rámci objektu budou vybudovány provizorní hrázky pro odvodnění a opravena zavazovací křídla jezu a lokální porucha jezového přelivu.

SO02 VTOKOVÝ OBJEKT

V rámci objektu bude opraven stávající odběrný objekt pro rybník Bažinky. Pro opravu bude využita jímka objektu SO01.

POZNÁMKA:

Přístup k pravému břehu bude po stávající cyklostezce - nepoškodit!  
Přístup k levému břehu bude možný po stávající komunikaci, provizorním panelovém brodě bočním ramenem a po nebezpečném pravém břehu ostrůvku - pozor měkké podloží.  
Veškeré práce budou prováděny na suchu po zbudování provizorní hrázky z lomového kamene a materiálu z koryta toku těsněné folií. Přelivná plocha jezu bude dotěsněna pytli s pískem. Průsaková voda bude čerpána mimo prostor jímky zpět do koryta. Oprava bude provedena ve dvou etapách, tak aby byl zajímkován vždy jen jeden břeh a zbylá část koryta zůstala volná pro převádění průtoku.  
Při zjištění jakéhokoli nesouladu mezi PD a skutečným stavem v terénu je nutné toto neprodleně konzultovat se stavebním dozorem.  
Případné znečištění pozemních komunikací bude neprodleně odstraněno.

VYPRACOVAL		ZODP. PROJ.		<b>POVODÍ MORAVY, S.P.</b> ZÁVOD DYJE, HUSOVA 760, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU T +420 541 637 614, rambouskovav@pmo.cz		
ING. VERONIKA RAMBOUSKOVÁ		ING. BOHUSLAV ŠTOL				
						
INVESTOR: POVODÍ MORAVY, S.P., DŘEVAŘSKÁ 11, 602 00 BRNO						
STAVBA:  SVRATKA, TEJKALŮV JEZ, VEVERSKÁ BÍTÝŠKA – OPRAVA				FORMÁT	3 x A4	ČÍSLO PARÉ
				STUPEŇ	PDOS	
				DATUM	06/2017	
				MĚŘÍTKO	1:200	
				kótováno v	MM	
				Č. ZAKÁZKY	2/2017	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ A REALIZACI STAVBY				Č. VÝKRESU	<b>C.2.2</b>	
<b>CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY</b>						