

ZÁMĚR OPRAVY

1. Identifikační údaje stavby:

Název opravy:	Labe, zdrž Brandýs nad Labem, kácení a výsadba doprovodného porostu, PB ř.km 866,00 – 867,00
Katastrální území:	Stará Boleislav, Nový Vestec
Místo opravy:	Labe, pravý břeh, ř.km 866,00 – 867,00
Název HIM:	LABE, ZDRŽ BRANDÝS 27,87-34,93
Číslo HIM:	9051002575
Číslo opravy:	733170023
Celkové náklady na opravu:	300 tis.Kč
Investor:	Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem
Projektant:	bez projektové dokumentace
Dodavatel:	na základě výběrového řízení
Termín zahájení opravy:	11/2017
Termín ukončení opravy:	11/2023

2. Popis současného stavu a zdůvodnění stavby:

Břehový doprovodný porost vodního toku Labe má ve výše uvedeném úseku liniový charakter. Stromové patro tvoří převážně geograficky nepůvodní hybridní topoly, dále se jedná o javor mleč a javor jasanolistý. Stromy jsou plně vzrostlé, často s příznaky fyziologického stáří. Zvláště napadení dřevokaznými houbami a poškození kořenových náběhů výrazně snižuje provozní bezpečnost dřevin. Dle posudku zpracovaného Povodím Labe, státní podnik Hradec Králové, odbor PVZ, RNDr. Michalem Vávrou v červnu 2017 je cílem obnovy nahradit dožívající topolové monokultury druhově pestřejším, věkově i prostorově strukturovaným, ekologicky stabilnějším porostem s dlouhodobou perspektivou.

Z důvodu zachování ochrany lidí a provozní bezpečnosti, které převyšují zájem ochrany přírody je navrženo v roce 2017 ke kácení 17 kusů stromů. Po vykácení dřevin budou pařezy odfrézovány. Náhradní výsadba bude provedena v navržené druhové skladbě následující rok po kácení stromů v jarním termínu pro výsadby. Po dobu 5 let od výsadby bude prováděna následná péče.

3. Technické řešení stavby:

V první fázi dojde k odkácení 17 kusů dřevin – 14 ex. topolů o obvodu kmene 128 – 376cm, 1 ex. javoru mleč o obvodu kmene 178 cm a 2 ex. javoru jasanolistého o obvodu kmenů 244 cm a 254 cm, měřených ve výšce 130 cm nad zemí.

U dřevin určených ke kácení dojde k postupnému ořezání větví a následnému pokácení. Vzniklá odpadní dřevní hmota bude zlikvidovaná (štěpkováním, odvozem na skládku atd.). Kmeny stromů budou vymístěny na přístupné místo a připraveny k naložení a následnému odvozu. Pařezy budou zlikvidovány – odfrézovány.

V druhé fázi bude provedena náhradní výsadba v počtu 15 kusů dřevin, která řeší nejen náhradu za odtěžené stromy, ale současně by měla vytvořit nový doprovodný břehový porost v pestřejší druhové skladbě. Druhová skladba tvořena listnatými dřevinami- dub letní 5 ks, třešeň ptačí 5 ks a lípou malolistou 5ks respektující stanovištní podmínky.

Pro výsadbu je nutné použít kvalitní zdravé sazenice se zemním balem, o obvodu kmínku min.12 - 14 cm. Dřeviny budou vysazeny do výsadbových jam o rozměrech odpovídajících velikostí zemních balů bez výměny půdy. Zálivka jako součást výsadby musí být

provedena do otevřené jámy a dále také po osázení a obsypání sazenice. Sazenice budou pružně ukotveny ke dvěma kůlům a opatřeny chráničkou proti okusu zvěří.

4. Požadavky provozovatele:

Práce budou prováděny tak, aby nebylo ohroženo životní prostředí. V případě nutnosti vstupu na pozemky soukromých osob budou povolení předem prokazatelně projednány.

5. Podmiňující předpoklady:

Kácení i náhradní výsadba bude provedena v souladu s vydaným rozhodnutím MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav - odboru životního prostředí č.j. 67953/2017-URBAL vydaného dne 16.8.2017 a č.j. OŽP-71459/2017-URBAL vydaného dne 30.8.2017. Dále bude dodržena druhová skladba, umístění a dané postupy pro provádění náhradní výsadby zpracované Povodím Labe, státní podnik, odbor PVZ, RNDr. Michalem Vávrou .

6. Odborný odhad nákladů stavby:

Náklady na opravu lze předběžně odhadnout na částku cca 300 tis. Kč.
Konečná cena bude stanovena na základě výběrového řízení na dodavatele akce.

7. Přílohy:

Situace

Posudek břehového porostu na pravém břehu Labe v k.ú. Stará Boleslav, ř.km 866,00 – 867,00 – posouzení současného břehového porostu včetně technologie náhradní výsadby zpracovaného Povodím Labe, státní podnik – odborem PVZ, referátem ekologie a vodohospodářského plánování.

Rozhodnutí MěÚ Brandýs nad Labem

8. Stupeň ekologické závažnosti:

Tato akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Záměr opravy bez projektové dokumentace vyhlásil dne 22/9/2017


Ing. Jan Zajíc
ředitel závodu Roudnice nad Labem

Vypracovala: Zuzana Brandová, úsekový technik
V Kostomlatech nad Labem dne 14.9.2017