



https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

HRADEC KRÁLOVÉ
 10.11.2017

SO 01.03 - Úprava podloží a těsnící stěna. V soupisu prací se nachází položka č. 4 Zřízení pilířů DSM (Deep Soil Mixing) o průměru 600 mm, max. délky 4,5 – 6,5 m – 5 492,5 m. Dle výpočtu v položce je pro úpravu podloží počet pilířů pro plošné zlepšení uvedeno 577 ks. Dle výkresu D.2.1.1 Podrobná situace stavby – úpravy podloží pod hrází je počet pilířů 481 ks. Dle příložených D. 6.2 a D 6.3 Vytyčovací body pilířů DSM + zelených pilířů je počet kusů 481 + 13. Proč se tyto hodnoty neshodují?

Odpověď:

Ve výkresové části je souvislé pole pílířů (3 řady), které nejsou očíslovány, tj. $481 + (3 \cdot 30) + 13$. Celkový počet pílířů je tedy 584 ks. V této souvislosti zadavatel poskytuje upravený soupis prací a dodávek.

5)

Dotaz:

Soupis prací – Vedlejší rozpočtové náklady.

Položka č. 26 Osazení měřicích bodů, značek a veškerých měřicích zařízení pro geotechnický monitoring při výstavbě, dle požadavků dodavatele geotechnického monitoringu – soubor 1.

Příloha D.6.5 – Technické podmínky pro realizaci stavby na straně 18 - Monitoring pórových tlaků: Instalace víceúrovňových piezometrů do vrtů v podloží hráze bude provedena po dokončení zlepšení podloží a těsnící clony technologií DSM a před realizací svislých PSK drenů. Instalaci provede dodavatel GTM a zhotovitel stavby mu v rámci instalace poskytne nezbytnou součinnost.

Žádáme zadavatele, aby pro potřeby ocenění této položky v rámci nabídkové ceny zhotoviteli poskytl konkrétní údaje tak, aby mohla být tato položka bezesbýtku oceněna a náklady v této položce pokryly součinnost po celou dobu výstavby.

Odpověď:

Položka č. 26 zahrnuje osazení geodetických prvků na konstrukci bezpečnostního přelivu a na koruně zemní hráze (viz projektová dokumentace), tato položka je předmětem prací zhotovitele. Instalace víceúrovňových piezometrů do vrtů v podloží hráze je součástí geotechnického monitoringu a geotechnického dozoru - tyto činnosti **nejsou** předmětem této zakázky.

6)

Dotaz:

Příloha D.6.5 – Technické podmínky pro realizaci stavby na straně 18 - Monitoring pórových tlaků:

Je instalace piezometrů a provedení vrtů pro jejich osazení součástí dodávky zhotovitele? Pokud ano, žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o tyto práce.

Odpověď:

Instalace piezometrů a provedení vrtů pro jejich usazení nejsou součástí dodávky zhotovitele.

7)

Dotaz:

Trvá zadavatel / projektant na použití ocelových distančních objímek DN 1800 v SO 02.02, nebo je možné použít distanční objímky plastové?

Odpověď:

Zadavatel trvá na použití ocelových distančních objímek DN 1800.



Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Přílohy: F.4 - Tabulka výpočtů objemů

Upravený soupis prací a dodávek

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

