

## **REKAPITULACE**

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE

CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE

CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE

Revize , měření osvětlení + 2%

## **ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH**

Vypracoval : Seifert Marek

## **REKONSTRUKCE VÝDEJNY JÍDEL NA SPRÁVĚ PODNIKU**

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

DOJDE K VÝMĚNĚ STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL V M.Č.227  
ZA NOVÉ TYPU A, OVLÁDÁNÍ A KABELÁŽ-STÁVAJÍCÍ

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál
1	ks	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná	39				
2	ks	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná + p.o.	1				
3	ks	Jednopolový spínač	4				
4	ks	Tlačítko Total stop v krabici	2				
5	ks	Sériový přepínač	1				
6	ks	Stiskací přepínač 25A/400V	5				
7	ks	Krabice přístrojová KP	45				
8	ks	Krabice rozvodná KR	62				
9	m	Plechový kabelový žlab 60x125x0,75 se spojku vč.závěsu	60				
10	m	Kabel CYKY 3Ox1,5	75				
11	m	Kabel CYKY 3Jx1,5	250				
12	m	Kabel CYKY 3Jx2,5	1000				
13	m	Kabel H05RR-F 5x2,5	50				
14	m	kabel H07RN-F 5x10	10				
15	m	Kabel CYKY 5Jx1,5	50				
16	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	300				
17	m	Vodič CYA 16 zelenožlutý	50				
18	ks	Svorkovnice OP v krabici	2				
19	m	Vodič CYA 25 zelenožlutý	20				
20	m	Vodič CYA 70 zelenožlutý	85				
21	m	Kabel CYKY 5Jx2,5	150				
22	m	Kabel CYKY 5Jx10	30				
23	m	Kabel CYKY 4Jx70	85				
24	m	Ochranná trubka z PE	100				
25	m	Sekání kabelových tras, zapravení, hrubý úklid	145				
26	ks	Sekání kapes a průrazů	113				
27	ks	Protipožární ucpávky EI60	5				
28	ks	Protipožární štítek	5				
29	ks	Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený	5				
30	ks	Nouzové LED svítidlo 3hodiny	3				
31	ks	Svítidlo A vč.zdrojů	35				
32	ks	Svítidlo B vč.zdrojů	10				
33	kpl.	Demontáž stávající elektroinstalace + 20%	1				
34	m	Lišta vkladací LV	5				
35	ks	Příchytka kabelu pro přiznanou montáž	260				
		<b>CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE</b>					
		Kompletační činnost + 4,5%					
		<b>CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE</b>					
		Přesun + 3%					
		Prořez + 2%					
		Podr.materiál + 3%					
		Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel					
1	ks	Rozvodnice RE vč.usazení a montáže 590x1575x210mm	1				
2	ks	Kombinovaný svodič přepětí T1+T2 100kA	1				
3	ks	Jistič C10/1	5				
4	ks	Jistič s chráničem C16/003	9				
5	ks	Jistič s chráničem B16/003	13				
6	ks	Jistič s chráničem C10/003	1				
7	ks	Jistič B16/3	3				
8	ks	Jistič B6/1	3				
9	ks	Jistič C16/1	2				
10	ks	Proudový chránič BC-FO 25/4/003-G	5				
11	ks	Jistič B25/3	1				
12	ks	Jistič C16/3	1				
13	ks	Relé 24V PT270524+YPT78702	1				
14	ks	Stykač R20	2				
15	ks	Přímý elektroměr cejchovaný 100A DIN lišta	1				
16	ks	Jistič BR B100/3	1				
17	ks	Jistič MC 125/3	1				
18	ks	Vypínač MZ100035 vč.vyřezací cívky	1				
19	kpl	Úprava v místě napojení + demontáž stávajících rozv. +50%	1				
		<b>CELKEM - MONTÁŽ+MATERIÁL ROZVODNICE</b>					
		Kompletační činnost + 4,5%					
		<b>CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE</b>					
		Přesun + 3%					
		Prořez + 2%					
		Podr.materiál + 3%					
		Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N)					