



TABULKA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	název místnosti	plocha m2	podlaha	poznámka
2.01	PODESTA	4,5	repasovaná cementová dlažba	C2
2.02	VĚŽ	12,00	repasovaná cementová dlažba	C2
2.03	PŮDA - SKLAD	21,00	repasované půdovky	K1
2.04	SKLAD	4,84	repasované půdovky	K2
2.05	EXPOZICE	9,13	repasované podlahové fošny	D2
2.06	EXPOZICE	25,20	repasované podlahové fošny	D3
2.07	EXPOZICE	22,60	repasované podlahové fošny	D3

LEGENDA

DATOVÁ DVOJZÁSU VKA 2xRJ45

ZVONK. TABLO U BRANKY

MELODICKÝ ZVONEK
DOM. TELEFON

AUTONOMNÍ KOUŘ. ČIDLO

LEGENDA :

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ - KAMENNÉ ZDIVO
- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ - CHELNÉ ZDIVO
- KONSTRUKCE BOURANÉ
- ZDIVO Z CHEL POROTHERM 11,5 Protí
- TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK MULTIPOR
- REPRODUKČNÍ OPRAVA HRÁZDĚNÉHO ZDIVA
- REPRODUKČNÍ OPRAVA SUPRAFENESTER S KLENÁKY Z PLNÝCH, LICOVÝCH, OSTRÉ PÁLENÝCH CHEL ZDĚNÉ NA MALTU Z VÁPENNÉ KAŠE.
- REPRODUKČNÍ OPRAVA OSTĚNÍ, PARAPETŮ, SUPRAFENESTER S KLENÁKY A ŘÍMS Z PLNÝCH, LICOVÝCH, OSTRÉ PÁLENÝCH CHEL ZDĚNÝCH NA MALTU Z VÁPENNÉ KAŠE.
- OPRAVA KAMENNÉHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ DVEŘÍ VČETNĚ NÁTERŮ NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU. (viz podmínky NPÚ)

POZNÁMKA :

- VZHLÉDEM K TOMU, ŽE PROJEKTANT NEMĚL K DISPOZICI KOMPLEXNÍ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU VE FORMÁTU dwg, STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM, JE NUTNO MÍT TUTO SKUTEČNOST NA ZŘETELI A JE POTŘEBA POČÍTAT S TÍM, ŽE PROJEKTANT VYCHÁZEL Z URČITÉHO STUPNĚ POZNÁNÍ, OD NĚHOŽ SE SKUTEČNÝ STAV MŮŽE LIŠIT, TUDÍŽ JE NUTNO POČÍTAT S TÍM, ŽE NA STAVBĚ MŮŽE DOJÍT K URČITÝM ZMĚNÁM A ODCHÝLKÁM OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- TENTO VÝKRES VZNIKL PŘEKRESLENÍM PŮVODNÍHO ŠPATNĚ ČITELNÉHO VÝKRESU STAVBY.
- BUDOU VYBOURÁNY VEŠKERÉ NEPŮVODNÍ, POŠKOZENÉ, NEBO DOŽILÉ KONSTRUKCE A PRVKY - viz technická zpráva.
- ZÁSTUPCŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE BUDOU PŘED PROVEDENÍM PRACÍ PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ VZORKY NOVÝCH MATERIÁLŮ.
- POŠKOZENÉ CHELNÉ FASÁDNÍ PRVKY, JAKO JSOU CHELNÉ ŘÍMSY PŘEDĚLUJÍCÍ JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ, OKENNÍ A DVEŘNÍ ŠPALETY, SUPRAFENESTRY S KLENÁKY, PARAPETY, CIMBURI NA VĚŽI VČETNĚ GLAZOVANÝCH PREJZŮ apod., BUDOU NA ZÁKLADĚ NÁLEZOVÉHO PRŮZKUMU REPRODUKČNĚ OPRAVENY A NAHRAZENY REPLIKAMI O STEJNÝCH VLASTNOSTECH JAKO BYLY PŮVODNÍ, ROZSAH MĚNĚNÝCH PRVKŮ BUDE DOKUMENTOVÁN V DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY.
- NOVODOBĚ TRUHLÁŘSKÉ PRVKY A VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU V CELÉM OBJEKTU NAHRAZENY REPLIKAMI VÝROBKU PŮVODNÍCH.
- STÁVAJÍCÍ TRUHLÁŘSKÉ PRVKY A VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU OPRAVENY, REPASOVÁNY A REPRODUKOVÁNY.
- ODSTÍNY A TYPY POLYCHROMIÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ BUDOU URČENY NA ZÁKLADĚ STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU.
- TECHNOLIGIE OBNOVY A OPRAVY SPÁROVÁNÍ KAMENNÉHO ZDIVA, VČETNĚ OČIŠTĚNÍ A ODSTRANĚNÍ IMPREGNACE KAMENE VODNÍM SKLEM, JE NUTNÉ DÁT PŘEDEM ODSOUHLASIT ZÁSTUPCŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE. ROZSAH MĚNĚNÝCH PRVKŮ BUDE DOKUMENTOVÁN V DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY.
- NUTNO ODSTRANIT TRÁMOVÝ STROP NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM č. 101 A V CELÉM ROZSAHU OPĚTOVNĚ PROVÉST JAKO REPLIKU.
- HODNOTNÉ STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, JAKO JSOU TŘI PLECHOVÉ MAKOVICE A ŽLABOVÉ KOTLÍKY VČETNĚ STŘEŠNÍCH ŽLABŮ, SVODŮ A VÝTOKOVÝCH KOLEN BUDOU RESTAUROVÁNY.
- NUTNO POSOUDIT SKUTEČNÝ ROZSAH POŠKOZENÍ HRÁZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ. ZCELA DOŽILÉ A NAPADENÉ DŘEVO ODSTRANIT V NEZBYTNÉM ROZSAHU A NAHRADIT NOVÝMI PRVKY STEJNÉHO PRŮŘEZU A POVRCHOVÉHO OPRAVOVÁNÍ. OCHRANA PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM BUDE PROVEDENA TRANSPARENTNÍM PROSTŘEDKEM, SKUTEČNÝ ROZSAH VÝMĚNY PRVKŮ, NEBO JEJICH ČÁSTÍ, BUDE PODROBNĚ ZDOKUMENTOVÁN V DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY.
- DOJDE K ODSTRANĚNÍ ZCELA DOŽILÉHO A NAPADENÉHO DŘEVA V NEZBYTNÉM ROZSAHU A K JEHO NAHRADĚ NOVÝMI PRVKY STEJNÉHO PRŮŘEZU A POVRCHOVÉHO OPRAVOVÁNÍ A TO PLÁTOVÁNÍM A PLOMOVÁNÍM SE ZAJIŠTĚNÍM DŘEVĚNÝMI KOLÍKY A BEZ PŘILOŽKOVÁNÍ ZDIVO KOLEM NAPADENÉHO DŘEVA OŠETŘIT VHDNÝM ZPŮSOBEM, např. TERMIZOVÁNÍM NA MÍN. 80°C PO DOBU MÍN. 48 HOD.
- OCHRANA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM BUDE PROVEDENA TRANSPARENTNÍM PROSTŘEDKEM, např. LIGNOFIX E-PROFI - BEZBARVÝ, NA OCHOZU VĚŽE BUDOU PONECHÁNY A REPASOVÁNY PŮVODNÍ KOTEVNÍ PRVKY URČENÉ K MANIPULACI S TYČI NA PRAPORY

±0,000 = 329,625 m.n.m. (B.p.v. = Jadran -0,417 m)



GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Architekti Headhand, s.r.o., U Obecního dvora 7, 110 00 Praha 1 tel: +420 222 310 403, e-mail: architekti@headhand.cz	HEADHAND architekti
PROJEKTANT ČÁSTI Ing. Ladislav Kovalčík, Šimonova 1104/4, 163 00 Praha 6	

AKCE: VODNÍ DÍLO LES KRÁLOVSTVÍ, OBNOVA NKP	
NÁZEV VÝKRESU: O1 - DŮM HRÁZDĚNÝ -2.NP D7 - slaboproudé elektroinstalace	
STUPĚN DOKUMENTACE: Projekt pro provedení stavby	ČÁST DOKUMENTACE: D - dokumentace stavebních objektů
FORMÁT: A2	MĚŘÍTKO: 1:50
DATUM: 03/2017	ČÍSLO VÝKRESU: O1.D7.5
INVESTOR: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 088 111	