

Střekov

ř.km	767,679	nominální hladina	141,44 m n.m.
ZÁVOD	Roudnice nad Labem	břeh	pravý
PTÚ	Roudnice nad Labem	plavební komory	2
STŘEDISKO	Ústí nad Labem		



HORNÍ OHLAVÍ									
Současný stav čekacího stání na horním ohlaví									
Pevné molo ocelové konstrukce, vybavené intercomem									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
pevné	ANO	NE	ANO	NE	NE	ANO	ANO	NE	
Návrhovaná úprava čekacího stání na horním ohlaví									
Rekonstrukce stávajícího pevného mola									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
ANO	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	NE	

DOLNÍ OHLAVÍ									
Současný stav čekacího stání na dolním ohlaví									
Plovoucí ocelové molo umístěné 200 m pod vodním PK a vybavené intercomem									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
plovoucí	ANO	NE	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	
Navrhovaná úprava čekacího stání na dolním ohlaví									
rekonstrukce a dovybavení stávajícího ocelového můstku o odpočívku									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
plovoucí	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	NE	

Lovosice

ř.km	787,543	nominální hladina	143,59 m n.m.
ZÁVOD	Roudnice nad Labem	břeh	levý
PTÚ	Roudnice nad Labem	plavební komory	2
STŘEDISKO	Ústí nad Labem		



HORNÍ OHLAVÍ									
Současný stav čekacího stání na horním ohlavi									
Pevné molo ocelové konstrukce (štetovnice s poloroštem), vybavené intercomem, umístěné v blízkosti potahové stezky									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
pevné	ANO	NE	ANO	ANO	NE	ANO	NE	NE	
Návrhovaná úprava čekacího stání na horním ohlavi									
Celková rekonstrukce pevného mola (rozšíření), dovybavení o odpočívku, WC									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	

DOLNÍ OHLAVÍ									
Současný stav čekacího stání na dolním ohlavi									
Plovoucí ocelové molo umístěné těsně za svodidly a vybavené intercomem, molo je krátké a umístění za svodidly není vyhovující									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
plovoucí	ANO	NE	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	
Návrhovaná úprava čekacího stání na dolním ohlavi									
rekonstrukce stávajícího plovoucího můstku a jeho posunutí níže po toku, doplnění o odpočívku									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
plovoucí	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	NE	

Název plavební komory

České Kopisty

ř.km	795,688	nominální hladina	146,59	m n.m.
ZÁVOD	Roudnice nad Labem	břeh	levý	
PTÚ	Roudnice nad Labem	plavební komory	2	
STŘEDISKO	Ústí nad Labem			



HORNÍ OHLAVÍ

Současný stav čekacího stání na horním ohlaví

Pevné betonové molo vybavené žebříkem, rohatinkami, intercomem, prostor je osvětlen

pevné/	výstup na	nápojení na	viditelnost	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
pevné	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	NE	

Návrhovaná úprava čekacího stání na horním ohlaví

Rekonstrukce pevného mola, dovybavení zázemím (WC, odpočívka)

[illegible]

DOLNÍ OHLAVÍ

Současný stav čekacího stání na dolním ohlaví

Plovoucí ocelové molo umístěné 300 m pod vodním PK a vybavené intercomem

pevné/	výstup na	napojení na	viditelnost	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
plovoucí	ANO	NE	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	

Navrhovaná úprava čekacího stání na dolním ohlaví

Rekonstrukce a dovybavení stávajícího ocelového můstku o odpočívku

[illegible]

An aerial photograph of the Pod Kátovnou area. A dark river flows diagonally from the top right towards the bottom left. On the left bank, there is a large industrial complex with several long buildings featuring red roofs. Below these buildings is a parking lot with a blue 'P' parking sign. The right bank is covered in dense green trees and vegetation. A small bridge or crossing is visible in the middle of the river. The text 'Pod Kátovnou' is overlaid on the image near the riverbank. In the bottom right corner, there are small icons and text indicating map data sources like '© 2020 Mapbox' and '© 2020 OpenStreetMap contributors'.

Současný stav čekacího stání na horním ohlavi

pevné/ plovoucí	výstup na břeh	nápojení na komun.	viditelnost semaforu	elektrina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
pevné	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	

Rekonstrukce stávající betonové hrany, vytvoření bermy ve břehu s umístěním odpočívky

pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
PEVNÉ	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	NE	

Současný stav čekacího stání na dolním ohlavi

pevné/ plovoucí	výstup na břeh	nápojení na komun.	viditelnost semaforu	elektrina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
plovoucí	ANO	NE	NE	NE	ANO	ANO	NE	ANO	

Rekonstrukce a dovybavení stávajícího ocelového můstku o odpočívku, jeho posunutí dále od svodidel

[illegible]

Štětí

ř.km	818,938	nominální hladina	152,69 m n.m.
ZÁVOD	Roudnice nad Labem	břeh	levý
PTÚ	Roudnice nad Labem	plavební komory	2
STŘEDISKO	Roudnice nad Labem		



HORNÍ OHLAVÍ

Současný stav čekacího stání na horním ohlavi

Pevné betonová hrana s přístupových schodištěm vybavené pacholátky a intercomem

pevné/ pevné	výstup na	napojení na	viditelnost	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	NE	NE	

Návrhovaná úprava čekacího stání na horním ohlavi

Celková rekonstrukce pevného mola (rozšíření), dovybavení o dopočívkou, WC

pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
PEVNÉ	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	

DOLNÍ OHLAVÍ

Současný stav čekacího stání na dolním ohlavi

Plovoucí ocelové molo umístěné těsně za svodidly a vybavené intercomem, molo je krátké a umístění blízko za svodidly není vyhovující

pevné/ plovoucí	výstup na	napojení na	viditelnost	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
	ANO	NE	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	

Navrhovaná úprava čekacího stání na dolním ohlavi

Rekonstrukce a dovybavení stávajícího ocelového můstku, jeho posunutí dále od svodidel

pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
plovoucí	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	NE	NE	

Dolní Beřkovice

ř.km	830,576	nominální hladina	155,09 m n.m.
ZÁVOD	Roudnice nad Labem	břeh	levý
PTÚ	Roudnice nad Labem	plavební komory	2
STŘEDISKO	Roudnice nad Labem		



HORNÍ OHLAVÍ									
Současný stav čekacího stání na horním ohlaví									
Pevné molo ocelové konstrukce, vybavené intercomem									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
pevné	ANO	NE	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	
Návrhovaná úprava čekacího stání na horním ohlaví									
Připravována celková modernizace čekacího stání Ředitelstvím vodních cest									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
PEVNÉ	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	

DOLNÍ OHLAVÍ									
Současný stav čekacího stání na dolním ohlaví									
betonové schodiště									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
pevné	ANO	NE	NE	NE	ANO	ANO	NE	NE	
Navrhovaná úprava čekacího stání na dolním ohlaví									
Výstavba nového čekacího stání (plovoucí molo)									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
plovoucí	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	NE	NE	

Obříství

ř.km	843,504	nominální hladina	158,89 m n.m.
ZÁVOD	Roudnice nad Labem	břeh	pravý
PTÚ	Roudnice nad Labem	plavební komory	1
STŘEDISKO	Roudnice nad Labem		



HORNÍ OHLAVÍ									
Současný stav čekacího stání na horním ohlavi									
není									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
není	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
Návrhovaná úprava čekacího stání na horním ohlavi									
Umístění nového plovoucího mola na levý nebo pravý břeh									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
PLOVOUCÍ	NE	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	NE	NE	

DOLNÍ OHLAVÍ									
Současný stav čekacího stání na dolním ohlavi									
není									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
není	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
Navrhovaná úprava čekacího stání na dolním ohlavi									
Výstavba nového čekacího stání (plovoucí molo) pod čekací stání pro velká plavidla									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
plovoucí	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	NE	NE	

Kostelec nad Labem

ř.km	857,43	nominální hladina	165,24 m n.m.
ZÁVOD	Roudnice nad Labem	břeh	pravý
PTÚ	Pardubice	plavební komory	1
STŘEDISKO	0		



HORNÍ OHLAVÍ									
Současný stav čekacího stání na horním ohlaví									
není									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
není	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
Navrhovaná úprava čekacího stání na horním ohlaví									
Umístění nového čekacího stání mezi dalby nebo nad dalby, ocelová konstrukce, odpočívka									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
dle projektu	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	NE	

DOLNÍ OHLAVÍ									
Současný stav čekacího stání na dolním ohlaví									
není									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
není	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
Navrhovaná úprava čekacího stání na dolním ohlaví									
Výstavba nového čekacího stání (plovoucí molo)									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
plovoucí	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	NE	NE	

Brandýs nad Labem

ř.km	865,205	nominální hladina	168,89 m n.m.
ZÁVOD	Roudnice nad Labem	břeh	pravý
PTÚ	Pardubice	plavební komory	1
STŘEDISKO	0		



HORNÍ OHLAVÍ									
Současný stav čekacího stání na horním ohlaví									
není									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
není	NE	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	
Návrhovaná úprava čekacího stání na horním ohlaví									
Umístění nového čekacího stání mezi dalby ,nad dalby nebo na levý břeh, ocelová konstrukce, dovybavení o odpočívku a WC									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
dle projektu	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	

DOLNÍ OHLAVÍ									
Současný stav čekacího stání na dolním ohlaví									
není									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
není	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
Navrhovaná úprava čekacího stání na dolním ohlaví									
Výstavba nového čekacího stání (pevné molo)									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
dle projektu	NE	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	NE	NE	

Čelákovice

ř.km	872,327	nominální hladina	171,59 m n.m.
ZÁVOD	Roudnice nad Labem	břeh	levý
PTÚ	Pardubice	plavební komory	1
STŘEDISKO	0		



HORNÍ OHLAVÍ									
Současný stav čekacího stání na horním ohlavi									
není									
pevné/	výstup na	napojení na	viditelnost	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
není	NE	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	
Návrhovaná úprava čekacího stání na horním ohlavi									
Umístění nového čekacího stání mezi dalby nebo nad dalby, ocelová konstrukce									
pevné/	výstup na	napojení na	viditelnost	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
dle projektu	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	NE	

DOLNÍ OHLAVÍ									
Současný stav čekacího stání na dolním ohlavi									
není									
pevné/	výstup na	napojení na	viditelnost	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
plovoucí	břeh	komun.	semaforu	NE	ANO	NE	NE	NE	
není	NE	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	
Navrhovaná úprava čekacího stání na dolním ohlavi									
Umístění nového čekacího stání mezi dalby nebo pod dalby, ocelová konstrukce									
pevné/	výstup na	napojení na	viditelnost	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
plovoucí	břeh	komun.	semaforu	NE	ANO	ANO	NE	NE	
plovoucí	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	NE	NE	

Lysá nad Labem

ř.km	878,071	nominální hladina	174,69 m n.m.
ZÁVOD	Roudnice nad Labem	břeh	levý
PTÚ	Pardubice	plavební komory	1
STŘEDISKO	0		



HORNÍ OHLAVÍ

Současný stav čekacího stání na horním ohlaví

není

pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
není	NE	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	

Návrhovaná úprava čekacího stání na horním ohlaví

Umístění nového čekacího stání mezi dalby nebo nad dalby, ocelová konstrukce

pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
dle projektu	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	NE	

DOLNÍ OHLAVÍ

Současný stav čekacího stání na dolním ohlaví

není

pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
není	NE	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	

Návrhovaná úprava čekacího stání na dolním ohlaví

Umístění nového čekacího stání na pravý břeh pod svodidla, ocelová konstrukce

pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
plovoucí	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	NE	NE	

Hradištko

ř.km	887,57	nominální hladina	177,59 m n.m.
ZÁVOD	Roudnice nad Labem	břeh	pravý
PTÚ	Pardubice	plavební komory	1
STŘEDISKO	0		



HORNÍ OHLAVÍ									
Současný stav čekacího stání na horním ohlavi									
Pevné moło ocelové konstrukce									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
pevné	ANO	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE	
Návrhovaná úprava čekacího stání na horním ohlavi									
Rozšíření stávajícího stání, doplnění o odpočívku									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
PEVNÉ	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	

DOLNÍ OHLAVÍ									
Současný stav čekacího stání na dolním ohlavi									
není									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
není	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
Navrhovaná úprava čekacího stání na dolním ohlavi									
Umístění čekacího stání na pravý břeh pod dalby, ocelová konstrukce									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
plovoucí	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	NE	NE	

Kostomlátky

ř.km	891,44	nominální hladina	181,29 m n.m.
ZÁVOD	Roudnice nad Labem	břeh	pravý
PTÚ	Pardubice	plavební komory	1
STŘEDISKO	0		



HORNÍ OHLAVÍ									
Současný stav čekacího stání na horním ohlavi									
není									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
není	NE	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	
Návrhovaná úprava čekacího stání na horním ohlavi									
Umístění nového čekacího stání nad dalby, ocelová konstrukce, doplnění o odpočívku									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
dle projektu	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	

DOLNÍ OHLAVÍ									
Současný stav čekacího stání na dolním ohlavi									
není									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
není	NE	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	
Návrhovaná úprava čekacího stání na dolním ohlavi									
Umístění nového čekacího stání na pravý břeh mezi dalby, ocelová konstrukce									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
plovoucí	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	NE	NE	

Nymburk

ř.km	896,493	nominální hladina	183,99 m n.m.
ZÁVOD	Roudnice nad Labem	břeh	levý
PTÚ	Pardubice	plavební komory	1
STŘEDISKO	0		



HORNÍ OHLAVÍ									
Současný stav čekacího stání na horním ohlavi									
Pevné molo ocelové konstrukce									
pevné/	výstup na	napojení na	viditelnost	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
pevné	ANO	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE	
Návrhovaná úprava čekacího stání na horním ohlavi									
Rozšíření stávajícího stání, doplnění o odpočívku									
pevné/	výstup na	napojení na	viditelnost	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
plovoucí	břeh	komun.	semaforu						
PEVNÉ	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	

DOLNÍ OHLAVÍ									
Současný stav čekacího stání na dolním ohlavi									
není									
pevné/	výstup na	napojení na	viditelnost	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
plovoucí	břeh	komun.	semaforu						
není	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
Navrhovaná úprava čekacího stání na dolním ohlavi									
Umístění nového čekacího stání mezi dalby nebo pod dalby, ocelová konstrukce									
pevné/	výstup na	napojení na	viditelnost	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
plovoucí	břeh	komun.	semaforu						
plovoucí	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	NE	NE	

DOLNÍ OHLAVÍ									
Současný stav čekacího stání na dolním ohlavi									
není									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
není	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
Navrhovaná úprava čekacího stání na dolním ohlavi									
Umístění čekacího stání na pravý břeh cca 200 m nad PK, ocelová konstrukce									
pevné/ plovoucí	výstup na břeh	napojení na komun.	viditelnost semaforu	elektřina	osvětlení	intercom	odpočívka	wc	
plovoucí	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	NE	

An aerial photograph showing a multi-lane bridge crossing a wide river. In the center of the river, there is a large, elongated island covered in green vegetation. A road or path runs along the length of this island. On the left bank, there are some buildings and a small structure near the water's edge. The right bank also shows some buildings and a paved area. The water appears calm with some ripples.[illegible]

[illegible]

An aerial photograph showing a dam and lock system on a river. The lock is a long, narrow concrete structure with two gates. Water is visible flowing over the dam and through the lock. The left bank features a residential area with houses and a parking lot. The right bank is heavily wooded. The river is dark and appears to be flowing from the top of the image towards the bottom.[illegible]