POVODÍ MORAVY

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
kostikova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 18 -01- 2018

Vysvětlení č. 2 dokumentace zadávacího řízení – VD Fryšták, tlakoměrné vrty v injekční chodbě

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Fryšták, tlakoměrné vrty v injekční chodbě" obdržel dne 17. 1. 2018 prostřednictvím emailu dotazy účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Rádi bychom podali dotaz na nesrovnalost mezi výkazem výměr a výkresovou částí.
V předaném VV je uvedeno:

Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm v omezeném prostoru do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI	m	50,000
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	16,500

Při součtu těchto dvou položek je celková délka vrtů ***66,5 m***. V přiložené výkresová části, výkres: *Příloha č. D.5_Vzorový svislý řez tlakoměrným vrtem_Navržený stav.pdf*, je v tabulce uvedena hodnota **L (m) = 9 m**, shodná pro všechny vrty. Tedy délka vrtu od stěny chodby, po zakončení vrtu, včetně kalníku. Pokud by tedy byly délky vrtů dle tabulky 9 m, celková délka vrtů by byla ***63 m***.

Odpověď:

První položka:

Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm v omezeném prostoru do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI	m	50,000

Jedná se o část jádrového vrtu, který je veden pouze ve skalním podloží (tedy bez započítání jádrového vrtu přes betonovou konstrukci chodby)
Délky jádrových vrtů ve skalním podloží pro jednotlivé vrty jsou (= 50 m) – viz následující tabulka

"př. D.5, TV11" 7,5
"př. D.5, TV12" 7,1
"př. D.5, TV13" 7,1
"př. D.5, TV14" 6,85
"př. D.5, TV15" 7,4
"př. D.5, TV21" 7,2
"př. D.5, TV22" 6,85

Druhá položka:

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	16,500

Jedná se o součet dvou položek. První část jádrového vrtu (celkové délky 13,0 m), který je veden přes betonovou konstrukci chodby + druhou část 0,5 m (pro každý vrt) převrtání větším profilem (celkové délky 3,5 m) pro ocelovou chráničku zhlaví (trubka z ušlechtilé oceli) – viz následující tabulka

"př. D.5, TV11" 1,5 + 0,5
"př. D.5, TV12" 1,9 + 0,5
"př. D.5, TV13" 1,9 + 0,5
"př. D.5, TV14" 2,15 + 0,5
"př. D.5, TV15" 1,6 + 0,5
"př. D.5, TV21" 1,8 + 0,5
"př. D.5, TV22" 2,15 + 0,5

Postup prací bude tedy následující:
Provedení jednotného profilu (doporučujeme průměr 76 mm resp. 86 mm) jádrového vrtu celkové délky 9 m (složený z části přes betonovou konstrukci a skalní podloží)
Následně bude proveden jádrový vrt (převrtání) výše uvedeného vrtu větším průměrem (doporučujeme průměr 112 mm) do hloubky 0,5 m pro osazení ocelové chráničky.

Níže položený dotaz ohledně délek (66,5 m- PD resp. 63,0 m - dotaz):
Rozdíl v délkách je tedy způsoben dodatečným převrtáváním větším průměrem do hloubky 0,5 m v betonové konstrukci (7*0,5 = 3,5 m)

Tímto Vysvětlením dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a **to do 30. 1. 2018, do 10:00 hodin.** Otevírání nabídek se uskuteční dne 30. 1. 2018 bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zasedací místnosti č. 709 v 7. patře sídla zadavatele.

Toto Vysvětlení dokumentace zadávacího řízení je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_10234.html .

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška
Investiční ředitel
Povodí Moravy, s.p.