

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: POH/04524/2018

profil zadavatele

Vyřizuje: Michaela Pöschlová

Tel.: +420 474 636 277

Mobil:

E-mail: poschlova@poh.cz

Datum: 25.1.2018

Kontaktní

adresa: Povodí Ohře, státní podnik, Odbor obchodní přípravy investic, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku:

Rekonstrukce a oprava zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu, ul. Moravská

Na základě dotazů účastníků zadávacího řízení zadavatel poskytuje tuto dodatečnou informaci č. 2:

Dotaz č.1 :

Po prostudování zadávacích podkladů jsme dospěli ke zjištění, že ve výkazech výměr se v SO 11 nachází pouze specifikace jedné všeobecné položky, ze které není patrný konkrétní rozsah poptávaných prací. Tento se zdá být předmětem studia naším projektantem, ovšem vzhledem k zadávacím podkladům není zcela patrné, jaké konkrétní práce budou spojeny s vlastním zásahem do VO. V tomto případě bychom cenu konstruovali převážně odborným odhadem, kde vzniká vysoké riziko nepřesnosti stanovení takové ceny a tedy vyvstává potřeba dopravit rozsah prací při vlastní realizaci zakázky.

Odpověď č.1:

SO 11 – Zásah do VO:

Upřesnění rozsahu prací: dojde k demontáži a zpětné montáži 3 ks lamp v ulici Moravská a 1 ks lampy u lávky u čp. 78. PD u lamp uvažuje odpojení, demontáž, přesun mimo prostor staveniště, poté zpětné umístění, zapojení. V ulici Moravská dojde současně k zásahu do podzemního vedení VO v délce cca 100 m. U vedení PD navrhuje vyvěšení a poté zpětné uložení v souladu s ČSN. Po dokončení stavby budou lampy uloženy zpět. PD předpokládá, že zásah do VO zajistí správce VO - TS Varnsdorf, v souladu s předjednáním.

Uvedené údaje jsou předmětem projektové dokumentace.

Dotaz č.2 :

Dále jsme dospěli ke zjištění, že úplně chybí naceňovací podklad pro SO 10. Analogicky i pro tento SO platí výše uvedený postup zpracování naší cenotvorby.

Odpověď č.2:

SO 10 – Přeložení NN:

Objekt SO 10 řeší investor akce separátně, k přeložení dojde před zahájením stavby.

Dotaz č.3:

Dobrý den, žádáme o vysvětlení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a oprava zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu, ul. Moravská“

Předsazená železobeton. stěna- pažení:

Jak má být provedeno osazení opěr (silničních panelů) pro vzepření stávající stěny tak, aby při opření stávající stěny do vzpěr nedošlo k domáčknutí opěr (silničních panelů), a tím k pohybu stávající stěny?

Odpověď č.3:Osazení opěr:

Při postupu je nutné zajistit důsledné provedení podsypu a zhutnění podsypu i provizorní komunikace dle možností tak, aby byly případné pohyby eliminovány.

Dotaz č.4:

Jak je uvažována práce s příložnými rošty pro vzepření zdí? Rošty jsou navrženy v délce 6,2 m. Délka dilatačního bloku 2 m a podstatná část vzepření stěn je v oblouku.

Odpověď č.4Příložné rošty:

Rošty je možné opatřit např. podbítím, které dotvaruje rošt dle potřeby.

Závěr: Zadávací podmínky se nemění.

S pozdravem.

Ing. Jiří Nedoma
generální ředitel