ÚPRAVA KORYTA DO PŮVODNÍHO STAVU
– PROHRÁBKA + ÚPRAVA SKLONU BŘEHŮ KORYTA

POSTUPNÉ ROZŠÍŘENÍ DNA KORYTA Z 0,60 m NA 1,25 m BĚHEM DL. 10,00 m

VYČIŠTĚNÍ A PROHLÍDKA PROPUSTKU

K.Ú. 0,50541 ř. km 9,907

BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV

SPODNÍ VÝPUST

HORNÍ RYBNÍK

K RYBNÍKU

K POTOKU

PŘÍPOTOČNÍ UL. zámková dlažba

ZLONÍNSKÝ POTOK

ÚL. KE STŘELNICI

ODTĚŽENÍ NAVEZENÉ ZEMINY NA BŘEHU KORYTA

OPRAVA OPEVNĚNÍ KORYTA V DÉLCE 26,7 m
– BETONOVÉ DLAŽDICE 600x280 mm

Sl. 0,02670 ř. km 9,429

Z.Ú. 0,00000 ř. km 9,402

propustek DN 400

propustek DN 600

propustek DN 1100

zámková dlažba

asfalt

beton

kóta dna původního kanálu 227,49m

LEGENDA

- UPRAVENÝ TERÉN
- OSA KORYTA ZLONÍNSKÉHO POTOKA
- OZNAČENÍ PŘÍČNÝCH ŘEZŮ
- OPEVNĚNÍ KORYTA
- ODSTANĚNÍ NAVEZENÉHO MATERIÁLU NA BŘEHU KORYTA
- ZAMĚŘENÍ – PLOTY
- ZAMĚŘENÍ – TERÉNNÍ HRANY, SVAHY
- ZAMĚŘENÍ – STROM
- HRANICE POZEMKU DLE KN
- 241 ČÍSLO POZEMKU DLE KN

Výškový systém Bpv

Souřadnicový systém S-JTSK

Objednatel: Obec Bašť, Obecní 126, 250 65 Bašť		Číslo zakázky: 1639_VHS
Odpovědný projektant: Ing. Martin Jakoubek, AI 0008590	Kontroloval: Ing. Mikuláš Exner	
Navrhl: Ing. Hana Píšová, AI 0013277	Vypracoval: Ing. Alžběta Krásová	
Název a účel díla: **ÚPRAVA KORYTA ZLONÍNSKÉHO POTOKA Jednostupňová projektová dokumentace**		Datum: září 2016 / Počet formátů: 10 x A4
Část dokumentace: **KOORDINAČNÍ SITUACE**		Měřítko: 1:200 / Číslo přílohy: C.d.

VHS PROJEKT
www.vhsprojekt.cz
VHS PROJEKT, s.r.o.
tel.: 775922074
IČ: 03506664
Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Kancelář - budova HECKL
Přemyslova 153, 278 01 Kralupy n. Vlt.