



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 4

VD Lipno I. – DH 125 – celková rekonstrukce

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo zadavatele: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_10291.html

Předmětná veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na stavební práce je zadávána v souladu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v řízení pro zadání VZMR na základě otevřené výzvy, které bylo zahájeno 22. 1. 2018.

Zadavatel poskytuje v souladu s bodem N výzvy k podání nabídky následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Znění žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek ze dne 5. 2. 2018

K veřejné zakázce VD Lipno I. – DH 125 – celková rekonstrukce máme následovné dotazy:

1. Dle PD dojde k výměně oken a dveří (vnitřní a venkovní) – chybí položka na demontáž, likvidace, skládkovné původních oken a dveří
2. Chybí tabulka vnitřních dveří, zárubní, kování – specifikace (generální klíč?), chybí dveře 700/197 v půdorysu D3 mezi místnostmi 313 a 314.
3. Chybí řešení k demontáži stávajících hromosvodů a k montáži nových a antény
4. Chybí PBŘS – požadavky na stavbu, (protipožární klapky, prostupy..)
5. Chybí demontáž stávajících zařízení ÚT, EI, stávající kanalizace vč. likvidace a skládkovného
6. Chybí omítka na dozdivky a novou příčku
7. K vodovodní přípojce chybí zemní práce
8. V pohledech jsou na okách 1.NP mříže – budou se demontovat a zpětně montovat?
9. Dle TZ VZT – potrubí VZT bude zakryté SDK – chybí ve VV
10. Přestěhování dispečinku – co to obnáší, jak zajistit přestěhování a zajistit nepřetržitý provoz? V 2NP je ovládací panel pro přehradu i ten se bude stěhovat? Tyto zařízení jsou ve správě odborné firmy -záruka.
11. V 4NP je zateplení zdi tl.150mm 12,9x3-(2x1)= 37,7m² (ve VV 25,8m², EPS F tl 160mm) co platí
12. Kuchyňky mají jenom spodní skřínky? Dle dodatečných INFO č.1 budou 3 dřezy vč. vybavení nezodpovídá VV ZI.

Vysvětlení zadávacích podmínek:

K dotazům označeným čísly 1., 3., 5., 6., 7., 9 a 11.

Chybějící položky jsou uvedeny v novém soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávacích podmínek.

Naložení, odvoz a likvidace veškerého odpadu vzniklého stavební činností v rámci realizace akce je nutné realizovat zákonným způsobem, včetně všech nutných poplatků.

K dotazu označeného číslem 2.

Součástí předané PD není samostatná tabulka vnitřních dveří, ale veškeré dveře určené k výměně, respektive k instalaci jsou vyznačeny v PD a jsou v soupisu prací. Jestliže není uvedeno jinak nebo vůbec, dodavatel ocení dveře se standardními komponenty. Chybějící dveře byly do soupisu prací doplněny.

K dotazu označeného číslem 4.

Součástí předané PD je samostatná příloha PBŘS, dodavatel musí stavbu realizovat dle podmínek a požadavků z dokumentu PBŘS vyplývajících.

K dotazu označeného číslem 8.

Vzhledem ke skutečnosti, že objekt je kompletně zateplen, výměna oken musí být provedena z vnitřní části objektu, a proto se nepředpokládá demontovat a zpětně montovat mříž v 1. NP.

K dotazu označeného číslem 10.

Přesun veškerého vybavení, které je pod správou odborné firmy, a které zabezpečuje nepřetržitý provoz, bude zajištěno samostatně zadavatelem. Nábytek a ostatní nutné věci k přestěhování jsou součástí předmětu díla a je nutné je ocenit v položce „Stěhování“, v dílu 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách.

K dotazu označeného číslem 12.

Odpověď byla v rámci vysvětlení k zadávacím podmínkám č. 1 uveřejněných dne 31. 1. 2018 na profilu zadavatele A současně jsou v nově předaném soupisu prací doplněny chybějící položky a popis.

Zadavatel na základě vysvětlení zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nový termín lhůty pro podání nabídek:

14. 3. 2018 do 10:00 hodin

Přílohy:

PBŘS Lipno

Soupis prací ze dne 02.03.2018

V Praze dne 2. 3. 2018



RNDr. Petr Kubala
generální ředitel

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smíchov

