



Stromy budou vysazovány v liniově orientovaných skupinách ve vzdálenosti 1 m od břehové hrany v počtu 3 ks, resp. 2 ks, od jednoho druhu dřevin ve skupině. Vzdálenost mezi jednotlivými stromy bude 4 m.
Liniová skupinová výsadba keřů bude umístěna ve vzdálenosti 50 cm od břehové hrany a vzdálenost keřů ve skupině bude 1 m. Vzájemný rozestup skupin bude 8 - 10 m a budou tvořeny jedinci stejného druhu.
Konečné umístění sazenic v terénu bude přizpůsobeno morfologii území a výskytu stávající vegetace.
Zobrazené souřadnice jsou pouze orientační pro určení úseku v terénu.

LEGENDA		
Katastr nemovitostí:		
	Hranice katastrálních území	
	Hranice parcel	
	Vnitřní kresba ("slučka")	
	Nadzemní trasa ČEZ DS, a.s.	
	Vodní tok	
5248/2	Pozemkové parcelní číslo	
	Druh pozemku	
Prvky náhradní výsadby:		
	Skupina dubu letního (Quercus robur)	6 ks
	Skupina javoru kleny (Acer pseudoplatanus)	6 ks
	Skupina jilmu vazy (Ulmus leavis)	3 ks
	Skupina habru obecného (Carpinus betulus)	5 ks
	Skupina kaliny obecné (Viburnum opulus)	18 ks
	Skupina brslienu evropského (Euonymus europaeus)	18 ks
	Skupina zimolezu obecného (Lonicera xylosteum)	18 ks
	Skupina svídy krvavé (Cornus sanguinea)	12 ks



Vypracoval:	Kreslil:	Zodp. projektant:	Vedoucí odboru PPZ:	 Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219 Chomutov
Ing. Jan Jirásek	Ing. Jan Jirásek	Ing. Jan Jirásek	Ing. P.Fošumpaurová	
Kraj: Karlovarský		PÚ: Cheb		
Stavebník: Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov				Formát: 420x297
Kozelský potok - Horní Lipina - opevnění				Datum: 10/2017
				Účel: DSJ
				Číslo akce: 800 042
				Arch.č. Q-05/2017
				Měřítko: 1:1000
Situace náhradní výsadby				č.výkr. D.17

souřad. systém S-JTSK, výškový systém Bpv