

Č. j.: 512 / 1447 / 2017
Vyřizuje: ing. Juříčková
Tel.: 572 530 232
E-mail: iva.jurickova@svkuh.cz

CENTROPROJEKT GROUP a. s.
Štefánikova 167
760 01 ZLÍN

V Uh. Hradišti 2017-11-09

Vyjádření k PD pro SP – „Morava, Kostelany, ř. km 139,740 – 142,550 oprava nátrží“

Na SVK, a. s. Uh. Hradiště byla předložena PD pro stavební povolení, která řeší opravu břehových nátrží koryta řeky Morava v k. ú. Nedakonice a Kostelany nad Moravou. Předpokládaný termín realizace je 09 – 11 / 2018. Investorem akce je podnik Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno.

Stavební řešení spočívá v přípravě povrchu sanovaných nátrží urovnáním, vyplněním nátrží lomovým kamenivem a realizaci břehového opevnění záhozovou patkou zatlačenou do dna vodoteče a realizací kamenné rovnániny s vyklínováním. Pojízdna část bermy v místech nátrží bude ohumusována a zatravněna.

Součástí stavby jsou příjezdové trasy, zařízení stavenišť, deponie a mezideponie.

Navržené příjezdové trasy vyznačené na výkresech CUA_H_010 – 011 se dotýkají stávajícího vodovodního řadu „P“ a kanalizačního výtlaku „A“. Průběh sítí je v situaci orientačně zakreslen.

SVK, a. s. Uh. Hradiště s realizací opravy nátrží souhlasí za níže uvedených podmínek:

1. Vodovodní a kanalizační zařízení požadujeme chránit proti poškození přejezdem stavebních strojů a udržovat je trvale přístupné.
2. Před zahájením prací musí investor stavby požádat SVK, a. s. provoz vodovodů a kanalizací Uh. Hradiště o vytýčení našeho zařízení, které bude provedeno za úhradu na základě objednávky a o tomto musí být sepsán zápis ve stavebním deníku - informace Vám podá za provoz vodovodů pan Hlůšek tel. čís. 602 781 542, za provoz kanalizací pan ing. Černý a pan Hampl tel. čís. 572 530 146. Zařízení nesmí být dotčeno. V případě poškození je nutno jej uvést do původního stavu na náklady investora.
3. Po dokončení akce je nutno opět přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací ke kontrole provozuschopnosti našeho zařízení.
4. K datu uvedení stavby do trvalého provozu doloží zhotovitel protokol (zápis ve stavebním deníku) o vytýčení sítí naší a. s. před zahájením prací. V případě, že byla stavba provedena bez vytýčení vodovodního a kanalizačního zařízení v majetku a provozování naší a. s., musí být provedena kontrola skutečného umístění zařízení na místě stavby (vizuální kontrola, kopaná sonda, ...) a o tomto bude proveden zápis.

S pozdravem

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

-1-


Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Přílohy: PD – 3x situace orazítkovaná