

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
VZD/18/17306

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžicková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
24.04.2018

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

VD Sojovice, oprava a rekonstrukce jezu

Identifikační údaje o zadavateli

Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Forma a limit veřejné zakázky	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Dle technické zprávy (str. 8, odstavec „i“) bude zpracovávat realizační dokumentaci stavby budoucí zhotovitel. Na základě statických výpočtů budou určeny jednotlivé dimenze a hmotnosti prvků. Budou použity jednotkové ceny v aktualizovaném výkazu výměr zhotovitele z rozpočtu, který bude podán do soutěže o veřejnou zakázku?

V projektu použitý typ štětovnic VL603 nemá dostačnou tuhost pro beranění v uvedené geologii. Pro zajištění předpokládané hloubky beranění bude nutné použít typ štětovnic VL604. Počítá investor s doceněním případné změny typu štětovnic VL603 za VL604?

Odpověď:

Kromě vzepřené jímky č. 1 a č. 2, kde byl návrh VL 603 podložen i statickým výpočtem, jsou použité štětovnice pouze k účelu těsnění stavební jámy. Projektant prověřil geologii v místě staveniště a potvrdil použití navrženého typu štětovnic VL 603.

V případě, že v průběhu realizace dojde k vynucené změně typu štětovnic z důvodu průkazné nemožnosti zaberanění, bude se postupovat dle smlouvy o dílo ve smyslu Obchodních podmínek na zhotovení stavby, čl. 8. Změny díla, dodatečné práce.

Uchazeč nechť v nabídce na veřejnou zakázku nacení použití štětovnic typu VL 603 dle předloženého výkazu výměr.

2)

Dotaz:

Tonáž štětovnic (22,54t) uvedená v položce č. 19 rozpočtu ZOV – konstrukce ZOV neodpovídá položce č. 17, 18 a 20 – zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu atd. Prosím o objasnění výpočtu výše uvedených položek.

V soupisu prací SO 04 – Oprava LB pilíře úplně chybí položka dodání štětovnic s uvedením tonáže. Bude tato položka doplněna?

Odpověď:

Nákup štětovnic je uvažován pouze pro jímku č. 1. a č. 3 (viz výpočet). Na jímku č. 2 se po vytažení použijí štětovnice z ostatních jímek – uvažuje se obratovost v rámci této akce.

Výpočet:

Hmotnost štětovnic VL 603 je $108 \text{ kg/m}^2 = 0,108 \text{ t/m}^2$

Jímka č. 1: "štětovnice VL 603 dl. 5,0" $22,0 \text{ m}$ (délka stěny) $\cdot 5,0 \text{ m}$ (hloubka stěny) = $110,0 \text{ m}^2 \cdot 0,108 \text{ t} = 11,88 \text{ t}$

Jímka č. 1: "štětovnice VL 603 dl. 3,5 - vzpěry" (3+4) (kusů štětovnic) $\cdot 0,6$ (šířka štětovnice) $\cdot 3,5 \text{ m}$ (délka štětovnic) = $14,7 \text{ m}^2 \cdot 0,108 \text{ t} = 1,588 \text{ t}$

Jímka č. 3: "štětovnice VL 603 dl. 7,0" $12,0 \text{ m}$ (délka stěny) $\cdot 7,0 \text{ m}$ (hloubka stěny) = $84,0 \text{ m}^2 \cdot 0,108 \text{ t} = 9,072 \text{ t}$

Celkem jímka č. 1 a 3 = $11,880 + 1,588 + 9,072 = 22,540 \text{ t}$

U SO 04 – Oprava LB pilíře položka dodání štětovnic s uvedením tonáže nebude doplněna, vysvětlení je obsaženo v poznámce položky č. 7 objektu SO 04, která odkazuje na nákup štětovnic v objektu SO ZOV – konstrukce ZOV.

3)

Dotaz:

Z předložené projektové dokumentace ve stupni DSJ není zřejmé geometrické umístění jednotlivých prvků tryskové injektáže a účel těchto prvků. Prosíme o doplnění výkresů, který například určí přesnou polohu návrhových bodů.

Odpověď:

Umístění jednotlivých prvků těsnící tryskové injektáže je zřejmé ze situace C.3. Situace ZOV a vytyčení stavby a dále z výkresů se schématy tryskové injektáže č. 4.a. až 4.f.

Účel navržené těsnící tryskové injektáže je z podstaty názvu zřejmý – utěsnění podzákladí.

4)

Dotaz:

Prosím o vysvětlení položky č. 3 (výplňová injektáž) soupisu prací SO 01 – Zajištění stability jezu a vývaru. K jakému výkresu se tato položka vztahuje? Proč není jednotka množství uvedena m³?

Odpověď:

Tato položka se vztahuje k výkresu C.2. Celková situace stavby.

Výplňová injektáž řeší průzkumem vytipovaná, částečně vymletá místa v podzákladí. Projekt navrhuje jejich sanaci definovanými délkami pomocí „sloupů“ tryskové injektáže průměru 1 m ve vzájemném dotyku. Zadavatel zvolil pro vyjádření měrné jednotky sloupů výplňové injektáže metry délky sloupu.

5)

Dotaz:

Při zhotovení jímek č. 1 a 2 v horní vodě (SO ZOV) bude potřeba zpřístupnění – příjezdová komunikace, doplní zadavatel položku na zpřístupnění?

Odpověď:

Přístup k jímce č. 2 je shodný s přístupem k jímce č. 3, tedy po panelové komunikaci, která má účel ochrany více podzemních sítí v daném prostoru.

Přístup k jímce č. 1 je možný po volném terénu bez nutnosti řešení zvláštních opatření ke zpřístupnění. Terén v oblasti příjezdu je bez sítí a po ukončení stavby se v rámci celé stavby běžně urovná a uvede do původního stavu. Další položky zadavatel nebude doplňovat.

6)

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání **nabídek do 04.05.2018 do 10:00 hodin.**

Článek 12. Zadávacích podmínek se mění následovně:

12.1. Lhůta pro podání nabídek:

Datum: **04.05.2018**

Hodina: **10:00 hodin**

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html