



muslvp18v005ou

08-03-2018

PČ-TDS
Zesdn
CO: 1105

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

odbor životního prostředí

Váš dopis značky/ze dne: /28.02.2018
Číslo jednací: OŽP-ČJ/19060-18/SKR
Spisová značka: OŽP/2594-2018/SKR
Vyřizuje/linka: Ing. Pavel Škrla/533 304 761
E-mail: skrla@slapanice.cz
V Brně dne: 06.03.2018
Datová schránka: 2xfbbgj

Souhlas s ohlášenou údržbou

v korytě významného vodního toku Šatava, říční km 26,824 - 27,176, k. ú. Prštice

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ust. §§ 66 a 109, odst. (3), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, vodoprávní úřad podle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 28.02.2018 žádost Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČO 70890013, v souladu s ustanovením § 15a odst. 3 vodního zákona **ohlášení udržovacích prací v korytě významného vodního toku Šatava (IDVT 10100141), říční km 26,824 - 27,176**, v kraji Jihomoravském, okrese Brno – venkov na pozemcích p.č. 666/15, 666/17, 666/18, 795, 794/1, 794/30, 794/31, 794/29, 794/27, 794/28, 809, 794/4, 794/24, 794/25, 794/23, 794/26, 794/22, 794/5, 794/21, 794/20, 794/6, 794/19, 794/18, 794/17, 794/16, 794/7, 794/15, 794/14, 794/13, 794/12, 7944/11, 794/10, 794/9, 794/8 v k.ú. Prštice, č.h.p. 4-15-03-1210.

Projektová dokumentace „Šatava, km 26,824 - 27,176, vypracovaná Povodím Moravy, s.p., útvarem TDS a projekce závodu Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO 70890013, Ing. Janem Čapkem, ověřená inženýrem pro stavby vodního hospodářství Ing. Alešem Zárubou, ČKAIT 1400403, řeší opravu stávajícího opevnění stávajícího opevnění vodního toku Šatava v intravilánu obce Prštice, v km 26,824 - 27,176. Stávající opevnění je řešeno betonovými panely. Ty budou odvezeny a opevnění obnoveno kamennou dlažbou do betonu se skladbou – kámen 0,25 m, betonový podklad C25/30 XF3 tl. 0,2 m, filtrační-drenážní podsyp štěrkové vrstvy 0,1 m a podkladní geotextilie. Nově opevněné koryto bude lichoběžníkový tvar se svahy 1:1,5 až 1:1,3. Šířka ve dně bude 0,8 m a výška opevnění cca 0,75 m nade dnem. Stabilizace paty svahu bude provedena betonovými patkami o hloubce 0,6 m a šířce 0,4 m. Budou odstraněny nánosy z toku, odstraněny dřeviny po domluvě s majiteli.

Podrobnější členění prací po jednotlivých úsecích toku jsou uvedeny ve výše uvedené projektové dokumentaci. Součástí dokumentace jsou závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření správců sítí, jejichž podmínky je stavebník povinen dodržet.

Stavba bude provedena podle předložené dokumentace, jakákoliv změna musí být se zdejšími orgány ochrany přírody předem projednána.

Stavební práce budou probíhat v období 04/2018 – 12/2018.

Po ukončení stavby bude vodoprávní úřad přizván ke kontrole.

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, jako věcně místně příslušný vodoprávní úřad sděluje, v souladu s ustanovením § 15a odst. 3 vodního zákona, že proti udržovacím pracím ve výše uvedeném rozsahu **nemá námitek**.



Ing. Rostislav Beránek
vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se

- Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 601 75 Brno,

Digitálně podepsal Ing. Rostislav Beránek
Datum: 07.03.2018 11:28:46 +01:00