

Stavební rozpočet

Název stavby:	VD Velký Osek, oprava protikorozi ochrany konstrukce jezové lávky	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 14.11.2017	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	0,00	0,00		3,08	
1		767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	2 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	RTS I / 2017
2		767995107R00	Montáž kov. atypických konstr. do 500 kg, vč. spojovacího materiálu	kg	2 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	RTS I / 2017
		783	Nátěry				0,00	0,00	0,00		0,79	
3		783900010RAB	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí otryskáním	m2	520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	RTS I / 2017
4		783271001R00	Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 2x email	m2	520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	RTS I / 2017
5		24623801	Rokopur RK 105 barva polyuretanová á 1 kg	kg	52,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	RTS I / 2017
6		783251002R00	Nátěr epoxidový kovových konstr. 1+ 2x email	m2	520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	RTS I / 2017
7		24623031	Barva epoxidová zákl. antikorozní S 2318/0840 EPAX	kg	104,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	RTS I / 2017
		94	Lešení a stavební výtahy				0,00	0,00	0,00		3,80	
8		945952111R00	Montáž zavěšeného lešení pod mostní konstrukcí	m2	390,00		0,00	0,00	0,00	0,01	3,27	RTS I / 2017
9		945952811R00	Demontáž zavěšeného lešení pod mostní konstrukcí	m2	390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
10		944944013R00	Montáž ochr.sítě z umělých vláken - stínění do 70%	m2	390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
11		944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
12		944976001R00	Ochranná zachytá síť	m2	390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	RTS I / 2017
		H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	0,00	0,00		0,00	
13		998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	2,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
		M21	Elektromontáže				0,00	0,00	0,00		0,00	
14		211150401R00	Montáž proudového zdroje + zdroj el. energie	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
		M46	Zemní práce při montážích				0,00	0,00	0,00		1,41	
15		460420322R00	Zakrytí kabelu	m	60,00		0,00	0,00	0,00	0,02	1,41	RTS I / 2017
		S	Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00		0,00	
16		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
17		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
18		979990210R00	Poplatek za skládku	t	0,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
			Ostatní materiál					0,00	0,00		0,00	
19		34841236	Svítilno venkovní AKITA-136-S, 1x36W + montáž a demontáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
19		24551544	Písek křemičitý ST 03/08 zrnitost 0,3-0,8 mm	kg	2 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	RTS I / 2017
17		VP 01	Dojezd tlakového vozu	km	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
17		VP02	Práce tlakového vozu	hod	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
17		VP03	Pitná voda	m³	30,00		885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017

Celkem: 0,00

Poznámka: