



Poznámky:

- 1) Oprava bude provedena postupně tak, aby vždy bylo 1 jezové pole funkční.
- 2) Klapka bude při opravě válce osazena na aretaci ve vztyčené poloze.
- 3) Přístup na kci jezu bude z pravého břehu přes pravá břehový (PB) pilíř.
- 4) Válec D500 levého jezového pole bude vytažen ze strojovny zdvihadlem (5t) a dále převezen na vozíku na pravý pilíř, odkud bude již manipulován pomocí jeřábu umístěného vedle PB pilíře na manipulační ploše.

odp.proj.:	vypracoval :	AW-DAD, s.r.o.	
Ing.M.Dadejík	Ing.M.Dadejík	Liberecká 778/10	
ORP :	obec (město) :	412 01 Litoměřice	
Mladá Boleslav	Bakov n/J, Malá Bělá	IČ: 28715624	
AKCE :		formát :	A4
VD Bakov - oprava hydromotorů D500		datum :	04/2017
		stupeň :	DZS
		č.zak.:	7/2017
název přílohy :		měřítka :	č.výk./paré :
Způsob demontáže válců z jezu		1:200	D.2.3.