


VN DRAHOTUŠE

K.Ú. DRAHOTUŠE

SO 02 TĚLESO HRÁZE  
VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL HRÁZE  
M 1 : 50



PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH ZÁKLADOVÉ SPÁRY

0,00 - 0,20 Humózní vrstva  
0,20 - 4,50 MG - štěrkovité hlíny  
4,50 - 6,50 CL-CS - jílovito-písčité hlíny

ČÍSLO	CHARAKTERISTIKY
1	UROVNÁNÍ KORUNY HRÁZE NA JEDNOTNOU KÓTU 250,00 m n.m., OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
2	DOPLNĚNÍ OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO LÍCE HRÁZE, ZÁHOZ S UROVNÁNÍM LÍCE Z LOMOVÉHO KAMENE HM. 80 - 200 Kg, ZAJIŠTĚNÍ PATKOU
3	FILTRAČNÍ VRSTVA, LOMOVÝ KÁMEN FRAKCE 32-63 mm, TL. 150 mm
4	GEOTEXTILIE HM. 300 g/m²
5	SVAHOVÁNÍ NÁVODNÍHO LÍCE DO PŘEDEPSANÉHO SKLONU 1 : 2,5, ZPEVNĚNÍ POVRCHU SVAHU GEOROHOŽÍ

LEGENDA PLOCH:

- LOMOVÝ KÁMEN HM. 80 - 200 kg
- TĚLESO HOMOGENNÍ HRÁZE
- ZEMINA + ORNICE



POVODÍ MORAVY, a.s.

Dřevařská 11, 602 00 Brno  
IČ: 70890013, DIČ: CZ70890013  
tel.: +420 541 637 111 e-mail: info@pmo.cz

OBJEDNATEL:  
CLIENT:

AUTORIZACE:  
AUTHORIZED BY:  
ČÍSLO PARÉ:  
DOCUMENT SET NUMBER:

Ing. Vít Pučálek

M. Bureše 809, 572 01 Polička  
IČ: 04373863, DIČ: CZ8208233528  
tel.: +420 737 367 558 e-mail: v.pucalek@gmail.com

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  
GENERAL DESIGNER:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:  
CHIEF PROJECT MANAGER: Ing. Vít Pučálek

PROJEKTANT:  
DESIGNER: Ing. Vít Pučálek

ZAKÁZKA Č.:  
CONTRACT NO.: 17-24

DATUM:  
DATE: 04/2018

MĚŘÍTKO:  
SCALE: 1:50

STUPĚŇ PD:  
PROJECT STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU:  
DRAWING NUMBER:

D.4.

B.p.v.

S-JTSK