

S1 skladba

- úprava podkladu dvojnásobným nástřikem pro neutralizaci solí
- hydroizolační silikátová stěrka
- kotvící podhoz
- jádrová sanační omítka (p órovitost zatvrdlé malty: > 70%)
- vápenný štuk (faktor dif. odporu vodní páry: max. 15, zrnitost: 0 - 0,6mm
- výmalba (Sd < 0,1m)

Hl. inženýr projektu	Zodp. projektant	Kreslil
Ing. Josef Kolář	Ing. Josef Kolář	David Klimeš
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.		
Okres: Vsetín	Místo: Hemy 21, Valašské Meziříčí	
Akce: PROVOZNÍ BUDOVA VAL. MEZIŘÍČÍ - SANACE BUDOVY		
Obsah: ŘEZ A-A - projekt sanace		

PRINS IZOLACE A SANACE ZDIVA
Havlíčkova 24,750 00 Přerov
Tel./fax: 581 201 454

Formát: A4	
Datum: 11/2017	
Stupeň: DPS	
Měřítko: -	
Z.č.: 17892	D.1.4