


ocistit povrch ocelových konstrukcí
od starého nátěru, nečistot a rzi -

- demontáž zákrytových plechů
- demontáž ocelového rámu včetně mezipodpěr zákrytu

- demontáž vytlačného potrubí dl.7,7m - 2ks
- demontáž kotvících trubek dl. 4,7m - 4ks
- demontáž elektro kabeláže včetně spínacích čidel

- demontáž čerpadel – 2ks

- vyčistit dno nádrže

Změna Revision				Jméno Name		DEMONTÁŽ A BOURACÍ PRÁCE		Datum Date			
Vypracoval / Approved by Ing. Stanislav Ryšánek		Kontroloval / Controlled by Ing. Zdeněk Pešek		Schválil Ing. Stanislav Ježek		 Ing. ZDENĚK PEŠEK ŠADOVÁ 310 , DRUŽEC IČO 40914518 DIČ CZ 6103191512 tel./fax. 312245017 www.gpprojektykladensko.com zpesek@volny.cz		Kopie Copy			
Zákazník / Client Výzkumný ústav rostl. výroby, v. v. i., Drnovská 507/73, Ruzyně		Místo stavby / Place building Objekt na poz. par.č. st. 1265/18 a 1265/1 v k.ú. Ruzyně [729710]									
Projekt / Project		REKONSTRUKCE PŘEČERPÁVACÍHO OBJEKTU VÚRV				Datum / Date 07/2018		Number A4 2			
						Měřítko / Scale 1:50		Stupeň / Phase DOS			
Název výkresu / Title		D.1.1 ARCH. A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				Archivní číslo / Drawing No.				Rev.	
DEMONTÁŽ A BOURACÍ PRÁCE REZ A - A						46_2018		1.1.11			