HV REF	UŽIV. ADRESA	Jez Spytihněv Budka 1-RB1,DM-DI24_1	POLOŽKA	TYP DO JEDN.	ON MIN.	OFF MAX.	SW REF	SYSTEM	Svorky	Rele	Poj.
DI 0		Porucha vypínače přívod - síť	HV1.2	ON/OFF	OK	Alarm	BI	QR1.5			
DI 1		Přep.ochrana B a C - porucha	FT1	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 2		Porucha jističe přívod - síť	FA1.1	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 3		Porucha jističe přívod - Náhradní zdroj	FA2.2	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 4		Přítomnost všech fází napájení ze sítě	FT2.1	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 5		Přítomnost všech fází nap.z náhr.zdroje	FT3.1	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 6		Přep.ochrana D (ŘS) - porucha	FT4.1	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 7		Por.nap.ovl.fáze hlavního vypnutí RB1	FO1.2	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 8		Napájení RB2, Budka č.2 - OK	FC1.1	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 9		Napájení RB3, Budka č.3 - OK	FC2.1	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 10		Napájení RB4, Budka č.4 - OK	FC3.1	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 11		Por.Fi napáj.topného kabelu čidel hladiny	FB1.1	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 12		Por.napájení topného kabelu čidel hladiny	FA6.1	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 13		Por.el.napájení vyhřív.desky 1 - klapky č.1	FA11.1	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 14		Por.el.napájení vyhřív.desky 2 - klapky č.1	FA13.1	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 15		Por.ovl.nap.vyhřívací desky 1 - klapky č.1	FA12.1	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 16		Por.ovl.nap.vyhřívací desky 2 - klapky č.1	FA14.1	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 17		Ohřev klapky č.1-Deska č.1	KM3.3	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 18		Ohřev klapky č.1-Deska č.2	KM4.1	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 19		Osvětlení silnice(most) zapnuto	KM2.	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 20		Přep.A=soumrakový spínač.osvit silnice	SA3.3	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 21		Přep.M=místně z Budky č.1.Osvit silnice	SA3.4	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 22		Zapnuté Hologeny	KM5	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 23		Por.ovl.nap.osvět.Halogen Budky č.1,2,3 a 4	FA28.1	ON/OFF	OK	Alarm	BI				

Zařízení:	Jez Spytihněv	Projekt:	ZAMAT s.r.o.
Sys jméno:	RB1	Č. projektu:	133-05-18
Adresa reg.:	BU1-RB1	Projektant:	L.Urbánek
Systém:	DM-DI24	Datum:	24.7.2018
		Strana:	2