



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy hygienických zařízení v budově ÚKZÚZ Květná	Objednatel:	ÚKZÚZ, Hroznová, Brno	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy + ZTI	Projektant:	ing. Kolajová, ing. Machovec	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Květná, Brno	Zhotovitel:	CERGOMONT, s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	148
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	140 317,53	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	264 838,95	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	400 855,12	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	336 336,84			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		111 183,34				
Přesun hmot a sutí		39 649,89				
ZRN celkem		1 293 181,70	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	
Základ 21%	1 293 181,70	DPH 21%	
			0,00
			1 293 181,70
			271 568,16
			1 564 749,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	Stavební úpravy hygienických zařízení v budově ÚKZÚZ Květná			Objednatel:	ÚKZÚZ, Hroznová, Brno	
Druh stavby:	Stavební úpravy + ZTI			Projektant:	ing. Kolajová, ing. Machovec	
Lokalita:	Květná, Brno			Zhotovitel:	CERGOMONT, s.r.o.	
Zpracoval:	0 Zpracováno dne:				0	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Cenová soustava
1		139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3 16*0,6*0,65	m3	6,24 0,00	RTS II / 2017
2		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm 16*0,6*0,5	m3	6,24 4,80 0,00 4,80	RTS II / 2017
3		RTS komentář: 199000002R00	Všechné dodávky kameniva. Poplatek za skládku horniny 1- 4 6,24	m3	6,24 6,24	RTS II / 2017
4		342248109R00	Příčky tl. 80 mm 6,5*2,2-4*1,2 1PP 6,5*2,2-4-1,2 1NP 7,25*2,2-4*1,2 2NP 6,5*2,2-3,6 3NP	m2	40,45 9,50 9,10 11,15 10,70	RTS II / 2017
5		RTS komentář: 342264051RT1	Položky obsahují náklady na očištění podkladu pro zdívo, navlžení podkladu a tvármic vodou, natažení a stočení šňůry, rozprostření malty pod ložnou plochu, kladení tvármic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, kráčení tvármic, provázání svisle olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci, odříznutí vytlačené malty ze spár. V položkách nejsou započteny náklady zakotvení příček ke svislé navazující konstrukci. Pro kotvení se použijí položky souboru 342 94 - 811. . Ztrátné cihel je kalkulováno ve výši 2 %.	m2	12,00 0,00 12,00	RTS II / 2017
6		RTS komentář: 342264098RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 0,8*5*3 1PP,1NP,2NP Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava podhledu. V položce není zakalkulována dodávka ani montáž tepelné izolace. Tyto práce se oceňují dle sborníku 800 - 713 Izolace tepelné. Při použití desek jiné tloušťky než 12,5 mm a při provádění ploch jednotlivě do 10 m2 se použijí položky souboru 34226 - 409 Příplatky k cenám sádrokartonových podhledů části A 01 tohoto sborníku. V položce není zakalkulováno pomocné lešení.	m2	12,00 0,00 12,00	RTS II / 2017
7		RTS komentář: 342270042RAA	Příplatek je určen k položkám podhledů sádrokartonových na dřevěnou i ocelovou konstrukci. V položce je zakalkulován rozdíl v pracnosti při provádění podhledů v malých plochách do 10 m2. Příčka z desek hladkých, tloušťka 10 cm tvármice 600 x 250 x 100 mm, P 3 - 550	m2	32,65 0,00	RTS II / 2017

8	2,9*2,9-2*0,7 1PP			7,01	
	2,95*3,3-1,4 1NP			8,34	
	3*3,4-1,4 2NP			8,80	
	3*3,3-1,4 3NP			8,50	
	451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3		1,44	RTS II / 2017
9	16*0,6*0,15			0,00	
	RTS komentář: Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štolě se k položce používá příplatek 45154-1192.			1,44	
	612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2		17,80	RTS II / 2017
10	38*0,3+32*0,2			0,00	
	612403388RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m		17,80	RTS II / 2017
	zdičí maltou			36,00	
11	36			0,00	
	RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 612 44.	m		36,00	RTS II / 2017
	612409991RT2 Zčištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi			89,08	
12	76+13,08			0,00	
	611403399RT2 Hrubá výplň rýh maltou ve stropech s použitím suché maltové směsi	m2		89,08	RTS II / 2017
	0,09*11			0,99	
13	631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3		0,00	RTS II / 2017
	16*0,6*0,15			1,44	
	632411110RT1 Samonivelační stěrkaruč.zpracování tl.10 mm	m2		1,44	RTS II / 2017
14	13,4*4			53,60	
	RTS komentář: Položka obsahuje rozmíchání suché směsi s vodou a její rozproštění.	kus		0,00	
	642940012RAA Dveře jednokřídlové 70/197, překlad, zárubeň, práh dřevěné hladké plné			53,60	
15	4			4,00	RTS II / 2017
	642940010RAA Dveře jednokřídlové 60/197, překlad, zárubeň, práh dřevěné hladké plné	kus		0,00	
	15			4,00	RTS II / 2017
16	711212002RT6 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti a tlak.vodě	m2		15,00	RTS II / 2017
	4*13,4+16,8*0,2*4 podlahy			0,00	
	1,4*2,2*2+1*2,20,4*2,2 sprcha 1PP			106,05	RTS II / 2017
17	1,5*2,2*2+0,8*2,2+0,2*2,2 sprcha 1NP			0,00	
	1,4*2,2*2+1*2,2+0,4*2,2 sprcha 2NP			67,04	
	1,7*2,2+1,1*2,2+0,8*2,2*2 sprcha 3NP			0,00	
18	2,275*1,5+1,5*1,5 pisoáry 1PP			8,80	
	3,75*1,5 pisoáry 2NP			9,24	
	RTS komentář: Izolace proti vlhkosti a tlakové vodě. Apikace pomocí kartáče nebo koštěte ve dvou vrstvách. Tloušťka obou vrstev 2 mm. Použití na beton a zdívo, u pozemních, inženýrských a vodních staveb, ve vnitřních a vnějších prostorech, pro novostavby i starou zástavbu (včetně rekonstrukcí).	kus		9,68	RTS II / 2017
19	713571113R00 Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm			5,66	
	4			5,63	
	RTS komentář: Požární ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky.	kus		4,00	RTS II / 2017

19	713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	3,00	RTS II / 2017
	3			3,00	
	RTS komentář:	Požární ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky.			
20	713571116R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm	kus	1,00	RTS II / 2017
	1			1,00	
	RTS komentář:	Požární ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky.			
21	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200	m	14,00	RTS II / 2017
	14			14,00	
22	721110907R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150	kus	1,00	RTS II / 2017
	1	napojení na st. kanalizaci		1,00	
	RTS komentář:	Vsazení odbočky je provedeno s použitím trub kameninových s pryžovým spojem.			
23	7211140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	40,00	RTS II / 2017
	40			40,00	
24	7211171219R00	Trubka pro připojení WC(výlevky), D 110 mm	kus	12,00	RTS II / 2017
	12			12,00	
25	7211171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	35,00	RTS II / 2017
	35			35,00	
26	7211171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	20,00	RTS II / 2017
	20			20,00	
27	7211176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	18,00	RTS II / 2017
	18			18,00	
28	7211176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	10,00	RTS II / 2017
	10			10,00	
29	7211176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	14,00	RTS II / 2017
	14			14,00	
30	7211176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	18,00	RTS II / 2017
	18			18,00	
31	7211176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	14,00	RTS II / 2017
	14			14,00	
32	7211176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	4,00	RTS II / 2017
	4			4,00	
33	7211176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	16,00	RTS II / 2017
	16			16,00	
34	7211176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	3,00	RTS II / 2017
	3			3,00	
35	7211176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	11,00	RTS II / 2017
	11			11,00	
36	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	15,00	RTS II / 2017
	1+8+2+4			15,00	
37	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	3,00	RTS II / 2017
	3			3,00	
38	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	13,00	RTS II / 2017
	13			13,00	
39	721210812R00	Demontáž vpustí z kameniny DN 70	kus	1,00	RTS II / 2017
	1			1,00	
40	721223423RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N	kus	1,00	RTS II / 2017

41	mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, 1 DN70				0,00	
	721273200RT2	Souprava ventilační střešní HL	kus		1,00	RTS II / 2017
		souprava větrací hlavice PP HL807 D 75 mm			1,00	
	1				0,00	
42	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL	kus		1,00	RTS II / 2017
	1	souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm			1,00	
43	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m		108,00	RTS II / 2017
		18+14+16+3+4+11+18+10+14			108,00	
44	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t		1,11	RTS II / 2017
		0,3738+0,5968+0,0735+0,0396+0,0276			1,11	
	RTS komentář: vodorovně do 100 m					
45	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m		3,00	RTS II / 2017
	3				3,00	
46	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m		200,00	RTS II / 2017
	200				200,00	
47	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m		20,00	RTS II / 2017
	20				20,00	
48	722130901R00	Zazátkování vývodu	kus		3,00	RTS II / 2017
	3				3,00	
49	722131912R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 20	soubor		1,00	RTS II / 2017
	1				1,00	
50	722131914R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 32	soubor		2,00	RTS II / 2017
	2				2,00	
51	722178113RT1	Potrubí vícevrstvé, D 20 x 2 mm	m		95,00	RTS II / 2017
		lisovaný spoj, mosazné press fitinky			0,00	
		31+64			95,00	
	RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.					
52	722178114RT1	Potrubí vícevrstvé, D 26 x 3 mm	m		83,00	RTS II / 2017
		lisovaný spoj, mosazné press fitinky			0,00	
		40+43			83,00	
	RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.					
53	722178115RT1	Potrubí vícevrstvé, D 32 x 3 mm	m		34,00	RTS II / 2017
		lisovaný spoj, mosazné press fitinky			0,00	
		17+17			34,00	
	RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.					
54	722178116RT1	Potrubí vícevrstvé D 40 x 3,5 mm	m		20,00	RTS II / 2017
		lisovaný spoj, mosazné press fitinky			0,00	
		10+10			20,00	
	RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.					
55	722181211RZ6	Izolace nálevková tl. stěny 6 mm	m		31,00	RTS II / 2017
		vnitřní průměr 20 mm			0,00	
		31			31,00	
	RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.					
56	722181211RT9	Izolace nálevková tl. stěny 6 mm	m		40,00	RTS II / 2017
		vnitřní průměr 28 mm			0,00	
		40			40,00	
	RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.					

57	722181211RU1	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm 17	m		17,00 0,00 17,00	RTS II / 2017
	<i>RTS komentář: V polože je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>					
58	722181211RV9	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 40 mm 10	m		10,00 0,00 10,00	RTS II / 2017
	<i>RTS komentář: V polože je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>					
59	722181215RZ6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 20 mm 64	m		64,00 0,00 64,00	RTS II / 2017
	<i>RTS komentář: V polože je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>					
60	722181215RT9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm 43	m		43,00 0,00 43,00	RTS II / 2017
	<i>RTS komentář: V polože je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>					
61	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm 17	m		17,00 0,00 17,00	RTS II / 2017
	<i>RTS komentář: V polože je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>					
62	722181215RV9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm 10	m		10,00 0,00 10,00	RTS II / 2017
	<i>RTS komentář: V polože je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>					
63	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 4+9+20+6+4+6+2	kus		51,00 51,00	RTS II / 2017
64	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus		6,00 6,00	RTS II / 2017
65	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,5 m 20	soubor		20,00 20,00	RTS II / 2017
66	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m 4+9	soubor		13,00 13,00	RTS II / 2017
67	722212440R00	Štítky orientační na zed'	soubor		5,00 5,00	RTS II / 2017
68	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 4+9+20+4	kus		37,00 37,00	RTS II / 2017
69	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 3+4	pár		7,00 7,00	RTS II / 2017
70	722235111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 4	kus		4,00 4,00	RTS II / 2017
71	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 8	kus		8,00 8,00	RTS II / 2017
72	722235141R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15 2	kus		2,00 2,00	RTS II / 2017
73	722235142R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 20 1	kus		1,00 1,00	RTS II / 2017
74	722235144R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 32 2	kus		2,00 2,00	RTS II / 2017

75	722235521R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 15 2	kus	2,00	RTS II / 2017
76	722235651R00	Ventil zpětný DN 15 2	kus	2,00	RTS II / 2017
77	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 1	kus	1,00	RTS II / 2017
78	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 31+64+40+43+17+17+10+10	m	232,00	RTS II / 2017
79	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 232	m	232,00	RTS II / 2017
80	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m 0,5254	t	0,53	RTS II / 2017
81	725100001RA0	<i>RTS komentář: vodorovně do 100 m</i> Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka typ - viz legenda + samostatná nabídka 8	kus	8,00	RTS II / 2017
82	725100001RA0	Umyvatko, baterie, zápachová uzávěrka 2	kus	2,00	RTS II / 2017
83	725100004RA0	Sprchové stání, baterie, podlahová vpust baterie + sprchový set - typ - viz legenda + samostatná nabídka	kus	2,00	RTS II / 2017
84	725100006RA0	vanička 800 nebo 1000mm 4	kus	4,00	RTS II / 2017
85	725290010RA0	Klozet kombi typ - viz legenda + samostatná nabídka 9	kus	9,00	RTS II / 2017
86	725290020RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže 9	kus	9,00	RTS II / 2017
87	725019101vd	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol 7	soubor	7,00	RTS II / 2017
88	725122813R00	Výlevka stojící s mřížkou chrom typ - viz legenda + samostatná nabídka 3	soubor	3,00	RTS II / 2017
89	725122815R00	<i>RTS komentář: Plastová mřížka je součástí dodávky výlevky.</i> Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem 1	soubor	1,00	RTS II / 2017
90	725122222vd	Demontáž pisoárů s nádrží + 3 záchodky 1	soubor	1,00	RTS II / 2017
91	725330820R00	Pisoár s autom. splachovačem, typ - viz legenda + samostatná nabídka 4	soubor	4,00	RTS II / 2017
92	725015272R00	<i>RTS komentář: Varianta pro bateriové napájení</i> Demontáž výlevky dituvitové 2	soubor	2,00	RTS II / 2017
		Bidet závěsný , barevný, 1 otvor pro baterii typ - viz legenda + samostatná nabídka 2	soubor	2,00	RTS II / 2017
		<i>RTS komentář: Montážní modul pro zavěšení bidetu se oceňuje samostatně.</i>		2,00	

93	725230811R00	Demontáž bidetů z diturvitu	soubor	1,00	RTS II / 2017
	1			1,00	
94	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2	soubor	33,00	RTS II / 2017
	4+9+20			33,00	
95	726211161R00	Modul-bidet	soubor	2,00	RTS II / 2017
	2			2,00	
96	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	12,00	RTS II / 2017
	12			12,00	
97	734223122RT2	Ventil termostatický, přímý, DN 15	kus	4,00	RTS II / 2017
	4	s termostatickou hlavici		0,00	
	4			4,00	
98	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	4,00	RTS II / 2017
	4			4,00	
99	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	3,50	RTS II / 2017
	3,5			3,50	
100	735159111R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	4,00	RTS II / 2017
	4			4,00	
101	735156664vd	Otopná tělesa panelová 554/ 800	kus	4,00	RTS II / 2017
	4			4,00	
<i>RTS komentář:</i> <i>Model je deskové otopné těleso v provedení upravené pro rychlou náhradu článkových litinových nebo ocelových radiátorů s přípojevací roztečí 500 mm. Výška H = 554 mm zaručuje jeho bezproblémovou montáž na místo starého radiátoru.</i> <i>Umožňuje levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy a konstrukcí je určeno pro otopné soustavy s nuceným nebo samotížným oběhem. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařena šest příchyttek.</i> <i>Všechna otopná tělesa jsou dodávána s:</i> <i>odvzdušňovací zátkou</i> <i>zaslepovací zátkou</i> <i>horní mřížkou</i> <i>bočními kryty</i> <i>potřebným počtem sad navrtávacích konzol</i>					
102	735890803R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 12 - 24 m	t	0,04	RTS II / 2017
	0,037			0,04	
<i>RTS komentář: vodorovně do 100 m</i>					
103	771570012RAA	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm	m2	54,00	RTS II / 2017
		do malty		0,00	
		13,5*4		54,00	
104	781491001RT1	Montáž lišt k obkládům	m	200,00	RTS II / 2017
		rohových, koutových i dilatačních		0,00	
		200		200,00	
105	781415013RAB	Obklad pórovínový do tmele 15 x 15 cm	m2	133,00	RTS II / 2017
		18,5*1,5+4*2,2 1PP		0,00	
		16*1,5+4*2,2 1NP		36,55	
		19,3*1,5+4*2,2 2NP		32,80	
		12,5*1,5+3,25*2,2 3NP		37,75	
106	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	25,90	RTS II / 2017
	12			12,00	
107	784450010RAB	Malba z malty směsí jednobarevná s bílým stropem	m2	12,00	RTS II / 2017
				282,00	

108	909	R00	h	RTS II / 2017
	Hzs-nezmenitelné stavební práce			
	30			
	RTS komentář: Platnost hodinových účtovacích sazeb. Hodinovými účtovacími sazbami (HZZ) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžadované objednatelům, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelům je možno ocenit stavební práce pomocí HZZ jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových účtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelům potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatným dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhluje: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.			
109	952902110R00		m2	RTS II / 2017
	Čištění zmetáním v místnostech a chodbách			
	100			
110	952901110R00		m2	RTS II / 2017
	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří			
	38,8			
111	954312101R00		m	RTS II / 2017
	Opláštění z SDK, 2.str., do 200x200 mm, RB tl. 12,5 mm			
	2,9 1PP			
	3,3 1NP			
	3,4 2NP			
	3,3 3NP			
	RTS komentář: Opláštění vodorovných a svislých konstrukcí sádrokartonovými deskami dvoustranně do 200x200mm, 1x opláštění, desky standard RB (A) tl. 12,5mm.			
112	962036124R00		m2	RTS II / 2017
	DMTZ SDK příčky, 1x kov. kce., 2x opláštěné 12,5 mm			
	3,5			
	RTS komentář: Demontáž příčky sádrokartonové, 2x opláštěná tl. 12,5 mm, bez minerální izolace. Položka je určena pro tloušťku příčky 100-200 mm s jednoduchou ocelovou konstrukcí.			
113	962036992R00		m2	RTS II / 2017
	Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl. 50 mm			
	3,5			
	RTS komentář: V položce není kalkulována: - manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.			
114	963016111R00		m2	RTS II / 2017
	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1x oplášt. 12,5 mm			
	13,4*4			
	RTS komentář: Demontáž podhledu sádrokartonového, s jednoduchou ocelovou konstrukcí, 1x opláštěný tl. 12,5 mm, bez minerální izolace.			
115	965081713RT1		m2	RTS II / 2017
	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2			
	ručně, dlaždice keramické			
	13,4*4			
	RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou.			
116	965048130R00		m2	RTS II / 2017
	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 30%			
	13,4*4			
	RTS komentář: Položka se používá pro dočištění povrchu od tmele (tl. 3-5 mm) po vybourání dlažby. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.			
117	968061125R00		kus	RTS II / 2017
	Vývěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2			

118	18,00	RTS II / 2017	18 RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvážení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvážení křidel určených k likvidaci. 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 23,40 RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvážení dveřních křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvážení křidel.	23,40	RTS II / 2017
119	8,83	RTS II / 2017	8,83 962031116R00 Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 140 mm 3,04*3,3-0,6*2	8,83	RTS II / 2017
120	74,64	RTS II / 2017	74,64 962031113R00 Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 65 mm 3,5*2,15-2*1,2 8*2,15-0,6*2*3 5,15*2,8-2*1,2 4,75*3,26-1,4*2+0,6*2 5,75*2,15-1,2*2 5,25*3,4-2*1,2 3,25*2,15-2*1,2	5,13 13,60 12,02 13,89 9,96 15,45 4,59 1,44 1,44	RTS II / 2017
121	1,44	RTS II / 2017	1,44 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 16*0,6*0,15 RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.	1,44	RTS II / 2017
122	92,69	RTS II / 2017	92,69 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 2*4,67*1,5+2*2,5*1,5 10,42*1,5 11,6*1,5 12,1*1,5 20 docištění pod nové příčky RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm 18+18	21,51 15,63 17,40 18,15 20,00 36,00 36,00	RTS II / 2017
123	36,00	RTS II / 2017	36,00 RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. 974031169R00 Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 15 cm 4	4,00 4,00	RTS II / 2017
124	4,00	RTS II / 2017	4,00 RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. 974031157R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 30 cm 14+24	38,00 38,00	RTS II / 2017
125	38,00	RTS II / 2017	38,00 RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. 974031155R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm 32	32,00 32,00	RTS II / 2017
126	32,00	RTS II / 2017	32,00 RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. 972044251R00 Vybourání otv. strop duté tvár. 0,09 m2, nad 10 cm 11	11,00 11,00	RTS II / 2017
127	11,00	RTS II / 2017	11,00		RTS II / 2017

143	RTS komentář: 28349014	7 Materiál: tvrzený plast (PVC), vhodný pro vnitřní i venkovní použití Barva: bílá, šedá kus Dvířka revizní plná rozměr 300x300 mm	7,00	RTS II / 2017
144	RTS komentář: 55149005	2 Materiál: tvrzený plast (PVC), vhodný pro vnitřní i venkovní použití Barva: bílá, šedá kus Držák toaletního papíru nerez	2,00 9,00	RTS II / 2017
145	RTS komentář: 55149013	9 SLZN 09 - Nerezový držák na toaletní papír kus Zásobník nerez na papírové ručníky + koš	4,00 4,00	RTS II / 2017
146	RTS komentář: 55149020	4 SLZN 21Z - Kombinace nerezového zásobníku na papírové ručníky a odpadkové koše nerezový skládaných papírových ručníků v kombinaci s nerezovým odpadkovým košem k montáži pod omítku, zásobník na plnění cca. 600 běžnými papírovými ručníky, otvor pro vyjmutí lemování, vyjímatelný nerezový odpadkový koš, se dvěma klíči, povrch matný kus	4,00 4,00	RTS II / 2017
147	RTS komentář: 54914625	4 Nerezový dávkovač tekutého mýdla, dvojdielný, obsah 1 l kus Dveřní kování Klíč Ti	19,00 19,00	RTS II / 2017
148	RTS komentář: 28300002VD	19 interiérové kování klika - klika Rekonstrukce elektrorozvodů, vč. materiálu	1,00 1,00	vlastní
	RTS komentář:	1 kompletní rekonstrukce včetně dodání nových svíidel, vypínaču, zásuvek a ostatního elektromateriálu. Propojení na st. rozvody, případně částečná rekonstrukce.		

Poznámka:




Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy hygienických zařízení v budově ÚKZÚZ Květná			Objednatel:	ÚKZÚZ, Hroznová, Brno	
Druh stavby:	Stavební úpravy + ZTI			Projektant:	ing. Kolajová, ing. Machovec	
Lokalita:	Květná, Brno			Zhotovitel:	CERGOMONT, s.r.o.	
Zpracoval:	0 Zpracováno dne:					
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	13	Hloubené vykopávky	0,00	15 020,80	15 020,80	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	1 586,26	1 474,32	3 060,58	8,16
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	2 301,12	2 301,12	0,00
	34	Stěny a příčky	33 562,35	28 868,08	62 430,43	6,38
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	1 164,43	957,79	2 122,21	2,72
	61	Úprava povrchů vnitřní	9 266,64	17 054,94	26 321,58	2,83
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	25 360,36	11 117,55	36 477,91	4,56
	64	Výplně otvorů	62 375,13	46 612,54	108 987,67	3,06
	711	Izolace proti vodě	19 123,04	34 066,34	53 189,38	0,45
	713	Izolace tepelné	6 288,99	1 340,27	7 629,26	0,00
	721	Vnitřní kanalizace	24 590,43	40 614,62	65 205,06	1,34
	722	Vnitřní vodovod	85 272,09	67 154,26	152 426,35	0,79
	725	Zařizovací předměty	129 890,17	31 790,87	161 681,04	1,15
	726	Instalační prefabrikáty	6 077,97	1 093,13	7 171,10	0,01
	733	Rozvod potrubí	1 043,22	1 481,58	2 524,80	0,08
	734	Armatury	1 502,37	292,15	1 794,52	0,00
	735	Otopná tělesa	7 052,00	2 035,55	9 087,55	0,15
	771	Podlahy z dlaždic	37 866,96	37 513,26	75 380,22	3,89
	781	Obklady (keramické)	79 221,32	98 362,09	177 583,41	1,91
	783	Nátěry	86,98	336,50	423,48	0,00
	784	Malby	2 839,58	20 256,22	23 095,80	0,06
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)	0,00	14 809,80	14 809,80	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	2 027,03	5 982,11	8 009,14	0,08
	96	Bourání konstrukcí	3 297,87	37 302,10	40 599,97	6,99
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 677,46	83 337,79	85 015,25	12,94
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	712,04	712,04	0,00
	H722	Vnitřní vodovod	0,00	382,48	382,48	0,00
	H725	Zařizovací předměty	0,00	650,01	650,01	0,00
	H735	Otopná tělesa	0,00	128,97	128,97	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	37 776,39	37 776,39	0,00
		Ostatní materiál	111 183,34	0,00	111 183,34	0,13



Slepý stavební rozpočet

Stavební úpravy hygienických zařízení v budově UKZÚZ										
Název stavby:		Květná		Doba výstavby:		Objednatel: ÚKZÚZ, Hroznová, Brno				
Druh stavby:		Stavební úpravy + ZTI		Začátek výstavby:		Projektant: ing. Kolejová, ing. Machovec				
Lokalita:		Květná, Brno		Konec výstavby:		Zhotovitel: CERGOMONT, s.r.o.				
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová soustava
			Rozměry					Montáž	Jednot.	Celkem
1	13	139711101RT3	Hloubené vykopávky	m3	6,24	2 407,18	0,00	15 020,80	0,00	0,00
			Výkopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4				0,00	15 020,80	0,00	0,00
			hornina 3							
			16*0,6*0,65		6,24					
2	17	175101101RT2	Konstrukce ze zemín	m3	4,80	637,62	1 586,26	1 474,32	1,70	8,16
			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny				1 586,26	1 474,32		
			s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm							
			16*0,6*0,5		4,80					
			RTS komentář: Včetně dodávky kameniva.							
3	19	199000002R00	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	m3	6,24	368,77	0,00	2 301,12	0,00	0,00
			Poplatek za skládku horniny 1-4				0,00	2 301,12		
			6,24		6,24					
4	34	342248109R00	Stěny a příčky	m2	40,45	667,86	33 562,35	28 868,08	0,09	6,38
			Příčky , tl. 80 mm		9,50		15 597,48	11 417,46		
			6,5*2,2-4*1,2 1PP		9,10					
			6,5*2,2-4-1,2 1NP		11,15					
			7,25*2,2-4*1,2 2NP		10,70					
			6,5*2,2-3,6 3NP							
			RTS komentář: Položky obsahují náklady na očištění podkladu pro zdívo, navlhčení podkladu a tvármic vodou, natažení a stočení štěrku, rozprostření malty pod ložnou plochu, kladení tvármic na pero a drážku včetně malování ložné spáry, krácení tvármic, provádění svíse olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci, odříznutí vytlačené malty ze spár. V položkách nejsou započteny náklady zakotvení příček ke svíse navazující konstrukci. Pro kotvení se použijí položky souboru 342 94 - 811. Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %.							
5	342264051RT1		Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	12,00	746,74	2 927,38	6 033,50	0,02	0,22
			desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace							
			0,8*5*3 1PP,1NP,2NP		12,00					
			RTS komentář: Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava podhledu. V položce není zakalkulována dodávka ani montáž tepelné izolace. Tyto práce se ocekují dle sborníku 800 - 713 Izolace tepelné. Při použití desek jiné tloušťky než 12,5 mm a při provádění ploch jednotlivě do 10 m2 se použijí položky souboru 34226 - 409 Příplatky k cenám sádrokartonových podhledů části A 01 tohoto sborníku. V položce není zakalkulováno pomocné lešení.							
6	342264098RT2		Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	12,00	147,90	0,00	1 774,80	0,00	0,00
			pro plochy 2 - 5 m2							
			0,8*5*3		12,00					
7	RTS komentář:		Příplatek je určen k položkám podhledů sádrokartonových na dřevěnou i ocelovou konstrukci. V položce je zakalkulován rozdíl v pracnosti při provádění podhledů v malých plochách do 10 m2.	m2	32,65	755,89	15 037,49	9 642,32	0,07	2,44
	342270042RAA		Příčka z desek hladkých, tloušťka 10 cm							
			tvármice 600 x 250 x 100 mm, P 3 - 550							
			2,9*2,9-2*0,7 1PP		7,01					
			2,95*3,3-1,4 1NP		8,34					
			3*3,4-1,4 2NP		8,80					
			3*3,3-1,4 3NP		8,50					



Slepý stavební rozpočet

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy hygienických zařízení v budově UKZÚZ				Objednatel:	ÚKZÚZ, Hroznová, Brno	
Druh stavby:	Květná	Stavební úpravy + ZTI	Doba výstavby:	Začátek výstavby:	Projektant:	ing. Kolajová, ing. Machovec	
Lokalita:	Květná, Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel: CERGOMONT, s.r.o.				
3,75*1,5 pisoáry ZNP							
RTS komentář: Izolace proti vlhkosti a tlakové vodě. Aplikace pomocí kartáče nebo koštěte ve dvou vrstvách. Tloušťka obou vrstev 2 mm. Použití na beton a zdívko, u pozemních, inženýrských a vodních staveb, ve vnitřních a vnějších prostorách, pro novostavby i starou zástavbu (včetně rekonstrukcí).							
18	713	Izolace tepelné	6 288,99	1 340,27	7 629,26	0,00	0,00
	713571113R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm	4,00	846,18	2 746,00	638,72	0,00
		4	4,00				
RTS komentář: Požární ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky.							
19	713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	3,00	1 039,64	2 592,65	526,27	0,00
		3	3,00				
RTS komentář: Požární ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky.							
20	713571116R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm	1,00	1 125,62	950,34	175,28	0,00
		1	1,00				
RTS komentář: Požární ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky.							
21	721	Vnitřní kanalizace	24 590,43	40 614,62	65 205,06	1,34	0,37
	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200	14,00	78,63	0,00	1 100,82	0,03
		14	14,00				
22	721110907R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150	1,00	2 559,12	1 629,94	929,18	0,09
		1 napojení na st. kanalizaci	1,00				
RTS komentář: Vsazení odbočky je provedeno s použitím trub kameninových s pryžovým spojením.							
23	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	40,00	110,83	0,00	4 433,20	0,01
		40	40,00				
24	721171219R00	Trubka pro připojení WC(výlevky), D 110 mm	12,00	282,12	2 535,14	850,30	0,00
		12	12,00				
25	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	35,00	8,32	0,00	291,20	0,00
		35	35,00				
26	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	20,00	22,27	0,00	445,40	0,00
		20	20,00				
27	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	18,00	175,30	1 022,80	2 132,60	0,00
		18	18,00				
28	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	10,00	228,36	792,88	1 490,72	0,00
		10	10,00				
29	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	14,00	561,16	2 450,61	5 405,63	0,00
		14	14,00				
30	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	18,00	414,91	2 628,34	4 840,04	0,00
		18	18,00				
31	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	14,00	451,55	2 674,39	3 647,31	0,00
		14	14,00				
32	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	4,00	692,72	1 819,53	951,35	0,00
		4	4,00				

Slepý stavební rozpočet


Stavební úpravy hygienických zařízení v budově UKZÚZ										
Název stavby:	Květná			Doba výstavby:			Objednatel:			
Druh stavby:	Stavební úpravy + ZTI			Začátek výstavby:			Projektant:			
Lokalita:	Květná, Brno			Konec výstavby:			Zhotovitel:			
33	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm 16	m	16,00 16,00	496,98	3 801,69	4 149,99	7 951,68	0,00	0,02 RTS II / 2017
34	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 3	m	3,00 3,00	432,31	510,79	786,14	1 296,93	0,00	0,01 RTS II / 2017
35	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm 11	m	11,00 11,00	508,61	2 729,77	2 864,94	5 594,71	0,00	0,03 RTS II / 2017
36	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 1+8+2+4	kus	15,00 15,00	58,37	0,00	875,55	875,55	0,00	0,00 RTS II / 2017
37	721194107R00	Vývedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 3	kus	3,00 3,00	70,78	0,00	212,34	212,34	0,00	0,00 RTS II / 2017
38	721194109R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 13	kus	13,00 13,00	86,87	0,00	1 129,31	1 129,31	0,00	0,00 RTS II / 2017
39	721210812R00	Demontáž vpusti z kameniny DN 70 1	kus	1,00 1,00	99,82	0,00	99,82	99,82	0,03	0,03 RTS II / 2017
40	721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, 1 DN70	kus	1,00 1,00	1 052,38	989,02	63,36	1 052,38	0,00	0,00 RTS II / 2017
41	721273200RT2	Souprava ventilační sítěšní HL souprava větrací hlavice PP HL807 D 75 mm 1	kus	1,00 1,00	571,28	488,34	82,94	571,28	0,00	0,00 RTS II / 2017
42	721273200RT3	Souprava ventilační sítěšní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm 1	kus	1,00 1,00	571,28	466,68	104,60	571,28	0,00	0,00 RTS II / 2017
43	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 18+14+16+3+4+11+18+10+14	m	108,00 108,00	16,54	50,52	1 735,80	1 786,32	0,00	0,00 RTS II / 2017
44	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m 0,3738+0,5968+0,0735+0,0396+0,0276 RTS komentář: vodorovně do 100 m	t	1,11 1,11	1 417,61	0,00	1 573,55	1 573,55	0,00	0,00 RTS II / 2017
45	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300 3	m	3,00 3,00	139,51	0,00	418,53	418,53	0,00	0,00 RTS II / 2017
				85 272,09			67 154,26		152 426,35	
46	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 200	m	200,00 200,00	46,42	0,00	9 284,00	9 284,00	0,00	0,79 0,43 RTS II / 2017
47	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 20	m	20,00 20,00	54,74	0,00	1 094,80	1 094,80	0,00	0,10 RTS II / 2017
48	722130901R00	Zazátkování vývodu 3	kus	3,00 3,00	20,98	34,75	28,19	62,94	0,00	0,00 RTS II / 2017
49	722131912R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 20 1	soubor	1,00 1,00	581,71	272,39	309,32	581,71	0,01	0,01 RTS II / 2017
50	722131914R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 32 2	soubor	2,00 2,00	867,57	921,58	813,56	1 735,14	0,01	0,02 RTS II / 2017
51	722178113RT1	Potrubí vícevrstvé , D 20 x 2 mm	m	95,00	285,97	18 146,89	9 020,26	27 167,15	0,00	0,04 RTS II / 2017

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy hygienických zařízení v budově UKZÚZ				Objednatel:	ÚKZÚZ, Hroznová, Brno
Druh stavby:	Květná	Doba výstavby:	Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Projektant:	ing. Kolajová, Ing. Machovec
Lokalita:	Stavební úpravy + ZTI				Zhotovitel:	CERGOMONT, s.r.o.
	Květná, Brno					
	lisovaný spoj, mosazné press fitinky 31+64	95,00				
52	RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. 722178114RT1 Potrubí vícevrstvé , D 26 x 3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky 40+43	367,12	22 008,51	8 462,45	30 470,96	0,00
53	RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. 722178115RT1 Potrubí vícevrstvé D 32 x 3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky 17+17	495,90	12 738,33	4 122,27	16 860,60	0,00
54	RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. 722178116RT1 Potrubí vícevrstvé D 40 x 3,5 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky 10+10	741,23	12 051,81	2 772,79	14 824,60	0,00
55	RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. 722181211RZ6 Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 20 mm 31	50,55	384,08	1 182,97	1 567,05	0,00
56	RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 722181211RT9 Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 28 mm 40	52,42	572,66	1 524,14	2 096,80	0,00
57	RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 722181211RU1 Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm 17	58,19	276,59	712,64	989,23	0,00
58	RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 722181211RV9 Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 40 mm 10	63,62	172,62	463,58	636,20	0,00
59	RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 722181215RZ6 Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 20 mm 64	89,98	3 362,88	2 395,84	5 758,72	0,00
60	RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 722181215RT9 Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm 43	95,93	2 517,46	1 607,53	4 124,99	0,00
61	RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 722181215RU1 Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm 17	106,62	1 114,44	698,10	1 812,54	0,00



RTS komentář: vodorovně do 100 m



Název stavby:	Stavební úpravy hygienických zařízení v budově UKZÚZ Květná	Doba výstavby:	Objednatel:	ÚKZÚZ, Hroznová, Brno	
Druh stavby:	Stavební úpravy + ZTI	Začátek výstavby:	Projektant:	ing. Kolajová, ing. Machovec	
Lokalita:	Květná, Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel:	CERGOMONT, s.r.o.	
81	725 725100001RA0 Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	8,00 kus	129 890,17 26 930,82	31 790,87 7 980,70	1,15 0,15 RTS II / 2017
82	8 725100001RA0 Umyvátko, baterie, zápachová uzávěrka	8,00 kus	6 563,50	2 164,38	0,04 RTS II / 2017
83	2 725100004RA0 Sprchové stání, baterie, podlahová vpust baterie + sprchový set	2,00 kus	4 363,94	8 727,88	0,02
84	4 725100006RA0 Klozet kombi, hluboké splachování	4,00 kus	7 271,87	2 698,77	0,01
85	9 725290010RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	9,00 kus	26 388,71	29 087,48	0,03 RTS II / 2017
86	9 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	9,00 kus	24 765,63	30 250,88	0,24 RTS II / 2017
87	7 725019101vd Výlevka stojící s mřížkou chrom typ - viz legenda + samostatná nabídka	7,00 kus	5 485,25	3 802,86	0,02
88	3 RTS komentář: Plastová mřížka je součástí dodávky výlevky. 725122813R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	3,00 soubor	0,00	3 415,16	0,03
89	1 725122815R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 3 záchodky	1,00 soubor	0,00	230,24	0,04 RTS II / 2017
90	1 725122222vd Pisoár s autom. splachovačem, typ - viz legenda + samostatná nabídka	1,00 soubor	25 073,82	569,30	0,06 RTS II / 2017
91	4 RTS komentář: Varianta pro bateriové napájení 72530820R00 Demontáž výlevky díturvitové	4,00 soubor	0,00	108,15	0,02
92	2 725015272R00 Bidet závěsný , barevný, 1 otvor pro baterii	2,00 soubor	305,38	305,38	0,07 RTS II / 2017
93	2 RTS komentář: Montážní modul pro zavěšení bidetu se oceňuje samostatně. 725230811R00 Demontáž bidetů z díturvitu	2,00 soubor	5 288,27	580,15	0,04 RTS II / 2017
94	1 725810402R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	1,00 soubor	0,00	152,69	0,02
95	4+9+20 726211161R00 Instalacní přefabrikáty Modul-systém pro instalaci závěsného bidetu pro zazdění	33,00 soubor	3 122,83	2 845,55	0,01 RTS II / 2017
			5 968,38	0,00	
			3 122,83	2 845,55	0,01 RTS II / 2017
			6 077,97	1 093,13	0,01
			6 077,97	1 093,13	0,01 RTS II / 2017

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební úpravy hygienických zařízení v budově UKZUZ				Doba výstavby:		Objednatel:		ÚKZÚZ, Hroznová, Brno	
Druh stavby:		Květná				Začátek výstavby:		Projektant:		ing. Kolajová, ing. Machovec	
Lokalita:		Květná, Brno				Konec výstavby:		Zhotovitel:		CERGOMONT, s.r.o.	
96	733 733111103R00	Rozvod potrubí Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 12	m	12,00 12,00				1 043,22 1 043,22	1 481,58 1 481,58	2 524,80 2 524,80	0,08 0,08 RTS II / 2017
97	734 734223122RT2	Armatury Ventil termostatický, přímý, DN 15 s termostatickou hlavíci 4	kus	4,00 4,00				1 502,37 1 502,37	292,15 292,15	1 794,52 1 794,52	0,00 0,00 RTS II / 2017
98	735 735000912R00	Otopná tělesa Oprava-vyregulování ventilů s termmost.ovládáním 4	kus	4,00 4,00				7 052,00 0,00	2 035,55 359,60	9 087,55 359,60	0,15 0,00 RTS II / 2017
99	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových 3,5	m2	3,50 3,50				0,00	86,10	86,10	0,01 0,04 RTS II / 2017
100	735159111R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm 4	kus	4,00 4,00				301,27	960,77	1 262,04	0,00 0,00 RTS II / 2017
101	735156664vd	Otopná tělesa panelová 554/ 800 4	kus	4,00 4,00				6 750,73	570,35	7 321,08	0,03 0,12 RTS II / 2017
RTS komentář: Model je deskové otopné tělesoupravené pro rychlou náhradu článkových nebo ocelových radiátorů s přípojovací roztečí 500 mm. Výška H = 554 mm zaručuje jeho bezproblémovou montáž na místo starého radiátoru. Umožňuje levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy a konstrukcí je určeno pro otopné soustavy s nuceným nebo samotížným oběhem. Ze zadní strany jsou přivázeny dvě homí a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navazena šest příchýtek. Všechna otopná tělesa jsou dodávána s: odvzdušňovací zátkou zaslepovací zátkou horní mřížkou bočními kryty potřebným počtem sad navrtávacích konzol Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 12 - 24 m 0,037											
102	735890803R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 12 - 24 m 0,037	t	0,04 0,04				0,00	58,73	58,73	0,00 0,00 RTS II / 2017
RTS komentář: vodorovně do 100 m											
103	771 771570012RAA	Podlahy z dlaždic Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do malty 13,5*4	m2	54,00 54,00				37 866,96 37 866,96	37 513,26 37 513,26	75 380,22 75 380,22	3,89 3,89 RTS II / 2017
104	781 781491001RT1	Oblady (keramické) Montáž listů k obkladům rohových, koutových i dilatačních 200	m	200,00 200,00				0,00	13 226,00	13 226,00	0,00 0,00 RTS II / 2017
105	781415013RAB	Obklad pórovinový do tmele 15 x 15 cm do tmele 18,5*1,5+4*2,2 1PP 16*1,5+4*2,2 1NP 19,3*1,5+4*2,2 2NP	m2	133,00 36,55 32,80 37,75				79 221,32	85 136,09	164 357,41	0,01 1,91 RTS II / 2017



Slepý stavební rozpočet

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy hygienických zařízení v budově UKZUZ				Objednatel:		ÚKZÚZ, Hroznová, Bmo	
	Květná		Doba výstavby:					
Druh stavby:	Stavební úpravy + ZTI		Začátek výstavby:		Projektant:	ing. Kolajová, ing. Machovec		
Lokalita:	Květná, Bmo		Konec výstavby:		Zhotovitel:	CERGOMONT, s.r.o.		
115	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické 13,4*4	53,60	72,83	0,00	3 903,69	0,02	1,07 RTS II / 2017
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou.								
116	965048130R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 30% 13,4*4	53,60	36,68	0,00	1 966,05	0,00	0,06 RTS II / 2017
117	968061125R00	Položka se používá pro dočištění povrchu od tmele (tl. 3-5 mm) po vybourání dlažby. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	53,60					
118	968072455R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 18 kus	18,00	18,01	0,00	324,18	0,00	0,00 RTS II / 2017
RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.								
118	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 23,4 kus	23,40	418,73	891,75	8 906,54	0,08	1,81 RTS II / 2017
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křídel.								
119	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 3,04*3,3-0,6*2	8,83	185,37	189,25	1 447,57	0,00	0,01 RTS II / 2017
120	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm 3,5*2,15-2*1,2 8*2,15-0,6*2*3 5,15*2,8-2*1,2 4,75*3,26-1,4*2+0,6*2 5,75*2,15-1,2*2 5,25*3,4-2*1,2 3,25*2,15-2*1,2	74,64 5,13 13,60 12,02 13,89 9,96 15,45 4,59	138,70	1 599,70	8 752,86	0,00	0,05 RTS II / 2017
121	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 16*0,6*0,15	1,44 1,44	2 585,98	0,00	3 723,81	2,20	3,17 RTS II / 2017
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výtuz v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výtuzi.								
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			1 677,46	83 337,79	85 015,25	12,94	
122	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 2*4,67*1,5+2*2,5*1,5 10,42*1,5 11,6*1,5 12,1*1,5 20 dočištění pod nové příčky	92,69 21,51 15,63 17,40 18,15 20,00	120,56	0,00	11 174,71	0,07	6,30 RTS II / 2017
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.								
123	974031164R00	Vysekaní rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm 18+18	36,00 36,00	258,99	569,64	8 754,00	0,04	1,46 RTS II / 2017
RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.								
124	974031169R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 15 cm 4	4,00 4,00	64,55	0,00	258,20	0,04	0,16 RTS II / 2017



Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy hygienických zařízení v budově UKZÚZ										
Druh stavby:	Květná		Doba výstavby:		Objednatel:		ÚKZÚZ, Hroznová, Brno				
Lokalita:	Stavební úpravy + ZTI		Začátek výstavby:		Projektant:		ing. Kolajová, ing. Machovec				
	Květná, Brno	Konec výstavby:			Zhotovitel:		CERGOMONT, s.r.o.				
125	RTS komentář: Polozka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.										
	974031157R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 30 cm	m	38,00	258,99	601,29	9 240,33	9 841,62	0,05	2,07	RTS II / 2017
		14+24		38,00							
126	RTS komentář: Polozka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.										
	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	32,00	232,70	506,53	6 939,87	7 446,40	0,04	1,23	RTS II / 2017
		32		32,00							
127	RTS komentář: Polozka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.										
	972044251R00	Vybourání otv. strop duté tvár. 0,09 m2, nad 10 cm	kus	11,00	108,46	0,00	1 193,06	1 193,06	0,03	0,32	RTS II / 2017
		11		11,00							
128	RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.										
	978013141R00	Oluštění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	140,00	28,66	0,00	4 012,40	4 012,40	0,01	1,40	RTS II / 2017
		140		140,00							
129	RTS komentář: S vykrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.										
	979100014RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m	t	33,37	1 251,58	0,00	41 765,22	41 765,22	0,00	0,00	RTS II / 2017
		22,14+11,232		33,37							
130	H721 Vnitřní kanalizace										
	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	1,34	531,37	0,00	712,04	712,04	0,00	0,00	RTS II / 2017
		1,3395		1,34							
131	H722 Vnitřní vodovod										
	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,79	484,15	0,00	382,48	382,48	0,00	0,00	RTS II / 2017
		0,7868		0,79							
132	H725 Zařizovací předměty										
	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	1,18	550,86	0,00	650,01	650,01	0,00	0,00	RTS II / 2017
		1,1777		1,18							
133	H735 Otopná tělesa										
	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	0,15	859,80	0,00	128,97	128,97	0,00	0,00	RTS II / 2017
		0,1532		0,15							
134	S Přesuny suti										
	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	33,37	380,60	0,00	37 776,39	37 776,39	0,00	0,00	RTS II / 2017
		1,1+0,53+0,54+0,04+6,9882+12,9419+11,232		33,37							
	RTS komentář: Polozka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.										
135	979011219R00	Přípík svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	22,14	343,79	0,00	7 611,51	7 611,51	0,00	0,00	RTS II / 2017
		22,14		22,14							
136	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	22,14	788,81	0,00	17 464,25	17 464,25	0,00	0,00	RTS II / 2017
		22,14		22,14							
137	Ostatní materiál										
	28615442.A	Kus čistící D 75 mm PP	kus	1,00	227,12	0,00	111 183,34	111 183,34	0,13	0,00	RTS II / 2017
		1		1,00							
138	28615443.A	Kus čistící D 110 mm PP	kus	1,00	329,98	0,00	329,98	329,98	0,00	0,00	RTS II / 2017
		1		1,00							
139	28615444.A	Kus čistící D 125 mm PP	kus	1,00	460,80	0,00	460,80	460,80	0,00	0,00	RTS II / 2017



Poznámka:



Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy hygienických zařízení v budově UKZUZ		
Druh stavby:	Květná	Doba výstavby:	Objednatel: ÚKZÚZ, Hroznová, Brno
Lokalita:	Stavební úpravy + ZTI	Začátek výstavby:	Projektant: ing. Kolajová, ing. Machovec
	Květná, Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel: CERGOMONT, s.r.o.