



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne 18. 9. 2018

Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek a Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

„Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav II“

Část II – Stavba depozitáře

zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v otevřeném řízení.

Zadavatel, **Národní zemědělské muzeum, s.p.o., IČO: 75075741, sídlo: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7**, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mění, doplňuje a vysvětluje zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

Dotaz 1:

Ve výkazu výměr v části Silnoprůdové rozvody jsou položky č. 35 Rozvaděč výtahu RV1 (dodávka výtahu) a pol.č. 36 Rozvaděč jeřábu RJ1 (dodávka jeřábu).

Má být cena za rozvaděč k výtahu zahrnuta v ceně výtahu?

Jeřáb nemá být součástí dodávky zhotovitele, předpokládáme správně, že i rozvaděč pro jeřáb nemá být součástí dodávky zhotovitele?

Mají mít tyto dvě položky nulovou hodnotu?

Odpověď 1:

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel poskytuje dodavatelům upravený výkaz výměr, ve kterém došlo k následujícím změnám:

V díle M33 s názvem Montáže dopravních zařízení a vah - výtahy – list 001.01 u položky č. 320 Elektrický nákladní výtah s možností přepravy osob byl upraven popis doplněním textu „Včetně rozvaděče výtahu RV1“.

V díle 2 s názvem Rozvaděče - list 004.04 Silnoprůdové rozvody

- byla odstraněna původní položka č. 35 Rozvaděč výtahu RV1 (dodávka výtahu), neboť tato je součástí výše uvedené položky výtahu ve stavebně architektonické části a dále
- byla odstraněna původní položka č. 36 Rozvaděč jeřábu RJ1 (dodávka jeřábu)

Dotaz 2:

V položkovém rozpočtu SO 01 stavba depozitáře díl 2 položka 36 Rozvaděč jeřábu. Co s touto položkou? Jeřáb není dodávkou a položka nesmí být nulová!!!!

Odpověď 2:

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným dotazem odkazuje na odpověď k dotazu č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz 3:

Ve výkazu výměr DI_02 pro SO01 Demolice je nově uvažován přesun výkopků sypaniny do 500m bez další úpravy s předpokladem, že ve VŘ pro SO02 Novostavbu bude možné tyto „haldy“ ponechané sypaniny začít rovnou vápnit. Tomu by ale měl ve výkazu pro SO02 odpovídat přesun stejné výměry sypaniny zpět na plochu a následné uložení do násypů/kypování, které však v rozpočtu SO02 chybí. Prosím Vás o doplnění.

Odpověď 3:

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel poskytuje dodavatelům upravený výkaz výměr, kde v Díle 1 s názvem Zemní práce - list 001.01 byly provedeny následující změny:

U položky č. 12 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 došlo ke změně množství – výměry a dále byla nově přidána položka č. 15 Nakládání výkopku z hornin 1-4.

12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	3 342,88603		0,00
		Pro zásyp stabilizovanou zeminou (prostor mezi HTU a spodním lícem podlahových kcí) :				
		F1 : 1,2*19,3*24,7		572,05200		
		F2 : 1,6*(19,3*25,9-6,05*14,42-4*4,25)		633,00640		
		F2b : 0,8*6,05*14,42		69,79280		
		F3 : 0,8*14*50,6		566,72000		
		F4 : 0,4*41,3*50,6		835,91200		
		Mezisoučet		2 677,48320		
		pro obsyp :				
		Položka pořadí 18 : 333,01550		333,01550		
		Mezisoučet		333,01550		
		21,54		21,54000		
		opěrka : 0,6*1,2*1,63		1,17360		
		schodiště : 1,3*2,1*1,5+1,2*2*0,7		5,77500		
		Mezisoučet		28,48860		

ztratiné pro zhutnění a ost. vlivy 10% : 0,1*3038,98730

303,89873

15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	3 342,88603		0,00
		Položka pořadí 12 : 3342,88603		3 342,88603		

Pozn. Položka zásypů v novostavbě již v sobě obsahuje strojní přemístění ze vzdálenosti do 10m od kraje zásypu. Protože nyní není známo přesné umístění deponií a meziskládek, jakož i odvoz přebytečného výkopku, kdy tyto budou na organizaci vybraného zhotovitele, byla do rozpočtu přidána položka přesunu do 500m.

U přemísťování výkopku z dočasných skládek do 20, nebo do 50m se nakládání výkopku neoceňuje. Toto ustanovení neplatí, pokud je objektivními překážkami vyloučeno použití dozeru, nebo obdobného stroje. Protože nyní není známo přesné umístění deponií a meziskládek, jakož i odvoz přebytečného výkopku, kdy tyto budou na organizaci vybraného zhotovitele, byla do rozpočtu přidána položka nakládání výkopku.

Dotaz 4:

V zadávacím VV je pod pol. „Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva“ uvedeno „vč. fólie tl.2,0mm“. Prosím jen o formální ujištění, že platí skladba dle PD.

Odpověď 4:

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel poskytuje dodavatelům upravený výkaz výměr, kde v Díle 712 s názvem Povlakové krytiny - list 001.01 byla provedena změna popisu položky č. 184 Povlaková krytina střech, u které došlo k úpravě údaje o tl. folie z původních 2mm na 1,8mm – viz popis níže.

184	712371801RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - včetně dodávky fólie tl. 1,8 mm	m2	3 583,72800		0,00
		Včetně veškerých nutných systémových doplňků. 24,6*2*72,84		3 583,72800		

Dotaz 5:

V zadávacím VV je v pol.č.50 „Stěna z betonových tvárnic“ dále uvedeno „(jednostranně) omítané tl. 190mm“ Prosím jen o formální ujištění, že uvedená položka zahrnuje pouze vlastní zdivo z tvárnic.ztr.bednění a omítka je vykázána v samostatné položce.

Odpověď 5:

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel poskytuje dodavatelům upravený výkaz výměr, kde v Díle 3 s názvem Svislé a kompletní konstrukce - list 001.01 byla pro vyloučení pochybností provedena změna popisu položky č. 51 Stěna z betonových tvárnic tak, jak následuje (tj. položka je skutečně bez omítky – tyto jsou vykázány v samostatných dílech rozpočtu):

5 1	318261112RT 1	Stěna z betonových tvárnic tl. 190mm v úpravě dle popisu ve výkresové i textové části PD, Položka je bez omítek, které jsou vykázány samostatně v samostatných dílech rozpočtu.	m2	2 716,1438 0		0,00
--------	------------------	---	----	--------------------	--	------

1NP :	
mezi osami 1 a 1a :	370,3940
$4,96 \cdot (5,5 + 5,6 + 35,35 + 0,4 + 6,2 \cdot 2) + 5,71 \cdot (6,2 + 1,8 + 5,4)$	0
odpočet otvorů : -	-
$1 \cdot (1,4 \cdot 2,1 \cdot 2 + 0,8 \cdot 1,97 \cdot 2 + 1,8 \cdot 1,97 \cdot 2 + 0,9 \cdot 1,97 + 1,4 \cdot 1,97)$	20,65500
mezi osami 1a a 2 :	311,7360
$4,96 \cdot (2,4 + 0,2 + 3,4 + 0,25 + 2,7 + 7,4 + 0,2 + 1,55 + 0,14 + 1,71 + 39,9 + 3)$	0
odpočet otvorů : -1*(-	-
$0,7 \cdot 1,97 \cdot 2 + 0,8 \cdot 1,97 + 0,9 \cdot 1,97 + 1,6 \cdot 2,6 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,6)$	10,99100
osa 3 : $4,96 \cdot 9 - 0,9 \cdot 2,6$	42,30000
mezi osou 6a a 7 : $4,96 \cdot 35,58$	176,4768
	0
mezi osami A a B : $4,96 \cdot 56,35 - 0,9 \cdot 1,97$	277,7230
	0
mezi osami H a I : $4,96 \cdot (45,3 + 2,25 \cdot 2) - 5,1 \cdot 3,7 - 1,6 \cdot 2,6 \cdot 2$	219,8180
	0
Mezisoučet	1
	366,8018
	0
2NP :	
podélně mezi osami A a B : $3,4 \cdot (66,9 - 3,55) - (3 \cdot 2,6 \cdot 5)$	176,3900
	0
blok mezi osami 1 až 3 :	362,6600
$3,4 \cdot (21,15 + 2,35 \cdot 2 + 0,9 + 0,2 \cdot 2 + 6,2 + 11,4 + 8,95 + 0,55 + 9,35 + 42,7 + 7,4) - (3 \cdot 2,6 \cdot 2 + 1 \cdot 2,6 + 2 \cdot 2,6)$	0
příčné bloky - osy 3,4,5,6 a mezi 6 a 6a :	685,3720
$3,4 \cdot (20,95 \cdot 4 + 11,4 + 3,4 + 4,75 + 20,75 + 0,2 + 20,95 \cdot 2 + 35,38)$	0
podélně mezi osami H a I : $3,4 \cdot (12 + 12 + 12 + 9,15 + 2,45) - (3 \cdot 2,6 \cdot 4 + 2 \cdot 2,6)$	124,9200
	0

Dotaz 6:

V uplynulém týdnu vyšly dvojce Dodatečné informace a u obou došlo k úpravě výkazu výměr, který byl v obou případech zaslán nový, ale termín odevzdání byl prodloužen po jednom dni, tedy celkem dva dny, přičemž při změně výkazu výměr bývá obvyklý alespoň týdenní posun. Uchazeč upozorňuje, že úpravy ve výkazu výměr jsou v několika případech zásadní a vyžadují součinnost s poddodavateli. V tomto ohledu se nám lhůta, o kterou byl termín posunut, jeví jako nedostatečná a to i z toho důvodu, že bylo kromě doplnění položek zpřeházeno z neznámého důvodu pořadí položek v některých kapitolách a to i ty, které nebyly změnami dotčeny. V celém výkazu výměr stavební části pak byly všechny položky přečíslovány jinými pořadovými čísly, což stěžuje uchazeči práci s výkazem a rozčleněním jednotlivých částí, zpracovávaných poddodavateli. Celý výkaz je uzamčen proti jakýmkoliv úpravám, takže si uchazeč nemůže ani změny kamkoliv vedle poznačit. Obvykle bývají změny ve výkazu výměr barevně označeny a číslování položek je v jiném režimu než původní očíslování.

Odpověď 6:

Zadavatel je přesvědčen, že jeho postup v průběhu předmětného zadávacího řízení je zcela v souladu se ZZVZ. V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nicméně zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek tak, jak je stanoveno níže.

S ohledem na shora uvedené rozhoduje zadavatel o změně zadávacích podmínek a to tak, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro část II veřejné zakázky – Stavba depozitáře do 5. 10. 2018 do 11:00 hodin.

Zadavatel současně poskytuje dodavatelům prostřednictvím uveřejnění na profilu zadavatele upravený Výkaz výměr – soubor s názvem „VV_NOVST_R4“.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

Národní zemědělské muzeum, s.p.o
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát
AK Janstová, Smetana & Nevečeřal
na základě plné moci