



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Závod Pardubice

Cihelna 135, 530 09 Pardubice

TELEFON 466 868 211
E-MAIL labe-z2@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

<https://zakazky.eagri.cz/contractdisplay/11537.html>

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
122180044

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Vítězslav Marek/231

Pardubice
26/9/2018

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Název veřejné zakázky: Váhanka, Golčův Jeníkov, těžení nánosů přes obec, ř. km 5,670 - 5,963

Druh veřejné zakázky: stavební práce

Na základě dotazů zájemců o veřejnou zakázku „Váhanka, Golčův Jeníkov, těžení nánosů přes obec, ř. km 5,670 - 5,963“ poskytuje zadavatel následující dodatečnou informaci.

Dotaz 1:

Žádáme o poskytnutí protokolu o zkoušce sedimentů. Bez znalosti kvality sedimentů nelze zpracovat nabídkovou cenu a bez protokolu o výsledku rozboru nelze sediment předat do zařízení k nakládání s odpady.

Odpověď 1:

Zadavatel poskytuje v příloze (Hodnocení vzorku sedimentu a vodného výluhu).

Dotaz 2:

Předložená dokumentace vyvolává nejasnosti ohledně délky a umístění úseku čištění vodního toku a množství těžených sedimentů. Délka úseku vyznačeného v situaci (cca 215 m) neodpovídá staničení vodního toku dle zadávacích podmínek (ř.km 5,670 – 5,963, tj. 293 m), příčné řezy dokumentují pouze úsek neurčitě lokalizace v délce 170 m (ř.km (?) 0,000 – 0,170)

Odpověď 2:

Pro množství těžených sedimentů jsou rozhodující hodnoty uvedené ve výkazu výměr. Těžení sedimentu s následným odvozem a uložením na skládku bude provedeno v úseku ZÚ (Začátek úpravy, km 0,0000) – 0,170. V úseku 0,170 – KÚ (Konec úpravy) bude provedeno urovnání (vyhrnutí) a svahování břehů koryta bez odvozu a ukládání sedimentu na skládku.

Dotaz 3:

Ve výkazu výměr (slepém rozpočtu) postrádáme položku na vyhrnutí sedimentu na šikmé břehy „od silničního mostu po stupínek na začátku úseku“ (popis, množství).

Odpověď 3:

Vyhrnutí sedimentu je součástí položky č. 14 - Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

.....
Ing. Petr Michalovich
ředitel závodu