

Přeložka rozvaděče čerpací stanice ČS011 - výkaz výměr

D.9 - část elektroinstalace							
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena materiálu	Celková cena materiálu	Jedn. cena montáže	Celková cena montáže
Demontáže stávající ČS:							
1	odpojení rozvaděče RE011	hod	3				0,00
2	odpojení rozvaděče RM011+DT011	hod	8				0,00
3	demontáž kabeláže z čerpací stanice	hod	16				0,00
Demontáže stávající ČS celkem:							0,00
Zřízení provizorního čerpání:							
4	zápůjčka odpočtového rozvaděče pro 1 čerpadlo _plovák	kpl	1				0,00
5	zřízení provizorního čerpání	kpl	1				0,00
Zřízení provizorního čerpání:							0,00
Montážní materiál:							
6	Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x16	m	6,00		0,00		0,00
7	Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x4	m	95,00		0,00		0,00
8	Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x2,5	m	76,00		0,00		0,00
9	Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x1,5	m	24,00		0,00		0,00
10	Kabel s měděným jádrem CYKY-J 12x1,5	m	25,00		0,00		0,00
11	Kabel s měděným jádrem JYTY 2x1	m	105,00		0,00		0,00
12	Kabel s měděným jádrem JYTY 7x1	m	28,00		0,00		0,00
13	Kabel s měděným jádrem TCEKFLE 1x4x0,8	m	35,00		0,00		0,00
14	krabice spojovací IP68	kus	2		0,00		0,00
15	trubka Kopoflex fi 40mm	m	30,00		0,00		0,00
16	trubka Kopoflex fi 63mm	m	25,00		0,00		0,00
17	trubka Kopoflex fi 100mm	m	25,00		0,00		0,00
18	plovákový spínač, kabel 25m	ks	2,00		0,00		0,00
19	doplnění pospojování	kpl.	1,00		0,00		0,00
20	Drobný montážní materiál - 5%	kpl	1		0,00		0,00
Montážní materiál celkem :					0,00		0,00
Přidružené práce							
21	Montáž, zapojení, oživení zařízení	kpl	1				0,00
22	Výchozí revize el. zařízení	kpl	1				0,00
23	Komplexní zkoušky	kpl	1				0,00
Doprava		kpl			0,00		
Přidružené práce celkem :					0,00		0,00
Úpravy řízení ČS							
24	úprava řízení uzávěru ČS8,9,10,11 ze stanice ČS03	kpl	1				0,00
25	úprava řízení uzávěru ČS8,9,10 ze stanice ČS11	kpl	1				0,00
Úpravy řízení ČS celkem:							0,00
D.1.3.7 CELKEM :					0,00		0,00
CELKEM:							0,00