

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
VZD/18/41891

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžicková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
16.10.2018

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Sídlo

IČ

Forma a limit veřejné zakázky

Druh zadávacího řízení

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

70890005

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Stavba má 2 stavební objekty VON (vedlejší a ostatní náklady). Žádáme o specifikaci prací a jejich množství, které mají být oceněny do následujících položek (rozsah nevyplývá z PD, TZ ani jiných dokumentů) :

SO VON 201-203:

Pol.č.1	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou	1 kpl
Pol.č.4	Pomocné práce zříz nebo zajišť ochranu inženýrských sítí	1 kpl
Pol.č.11	Ostatní požadavky – posudky, kontroly, revizní zprávy	1 kpl
Pol.č.14	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	400 m2
	odstranění zabezpečovacích zařízení osazených po dobu	
	přerušení stavebních prací na hrázi	

SO VON:

Pol.č.1	Kamerový průzkum vrtných prací	1 kpl
Pol.č.2	Inženýrsko-geologický průzkum	1 kpl
Pol.č.4	Komplexní zhodnocení vrtných průzkumných prací z hlediska TBD	1 kpl
Pol.č.5	Destruktivní zkoušky hornin a stavebních hmot	1 kpl
Pol.č.6	Vypracování nového Program TBD	1 kpl

Odpověď:

VON 201-203

POL. Č. 1. ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

Zadavatel upřesňuje, že (jak je uvedeno v podrobném popisu položky) se jedná o odtrhové zkoušky na hotových konstrukcích. Konkrétně se jedná o spádové betony na koruně hráze, které provedl předchozí dodavatel. Dokončeno bylo 105 m (11 dilatačních celků) - viz příloha 201_4_půdorys nový stav. Zadavatel předpokládá provedení jedné odtrhové zkoušky v každém dilatačním celku.

POL. Č. 4. POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Zadavatel upřesňuje, že (jak je uvedeno v podrobném popisu položky) se jedná se o zřízení ochrany, případně přeložení stávajících inženýrských sítí. Veškeré známé sítě jsou zakresleny v příloze 201_4_půdorys nový stav. Rozsah položky si každý zhotovitel musí přizpůsobit svým zvyklostem, zvolené technologii provádění, použité mechanizaci apod.

POL. Č. 11. OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

POL. Č. 14. VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH

Zadavatel upřesňuje, že (jak je uvedeno v podrobném popisu položky) se jedná o odstranění zabezpečovacích zařízení osazených po dobu přerušení stavebních prací na hrázi původním zhotovitelem. Položka zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby. Zadavatel doplňuje, že se zejména jedná o odstranění provizorního zakrytí odvodňovacích vpustí a šachet a odstranění přístupové rampy v pravém zavázání hráze.

SO VON 204

POL. Č. 1. KAMEROVÝ PRŮZKUM VRTNÝCH PRACÍ

Zadavatel upřesňuje, že veškeré práce spojené s touto položkou jsou specifikovány v příloze 204_D_1_TECH_ZPRAVA zejména v odstavci D.3.6. Požadavky na vztlakoměrné vrty.

POL. Č. 2. INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Zadavatel upřesňuje, že veškeré práce spojené s touto položkou jsou specifikovány v příloze 204_D_1_TECH_ZPRAVA zejména v odstavci D.3.6. Požadavky na vztlakoměrné vrty. Vlastní provedení jádrových vrtnů je podchycenou samostatnou položkou v oddíle SO 204 Modernize zařízení TBD.

POL. Č. 4. KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ VRTNÝCH PRŮZKUMNÝCH PRACÍ Z HLEDISKA TBD

Zadavatel upřesňuje, že veškeré práce spojené s touto položkou jsou specifikovány v příloze 204_D_1_TECH_ZPRAVA zejména v odstavci D. 3.10.1.3. Vyhodnocení vrtných prací z pohledu TBD.

POL. Č. 5. DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY HORNIN A STAVEBNÍCH HMOT

Zadavatel upřesňuje, že veškeré práce spojené s touto položkou jsou specifikovány v příloze 204_D_1_TECH_ZPRAVA zejména v odstavci D.3.6. Požadavky na vztlakoměrné vrty.

POL. Č. 6. VYPRACOVÁNÍ NOVÉHO PROGRAMU TBD

Zadavatel upřesňuje, že veškeré práce spojené s touto položkou jsou specifikovány v příloze 204_D_1_TECH_ZPRAVA zejména v odstavci D.3.10.1.2. Požadavky na zpracování do PTBD.

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html