

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Demolice objektů Kladruby nad Labem
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Rozpočtář	www.rozpocetyonline.cz

Zakázka:

Demolice objektů Kladruby nad Labem

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Meliorační stanice I - parc.č. 220/7	57 206		12 013	69 219
001: Zemní práce	2 838		596	3 435
009: Ostatní konstrukce a práce	24 111		5 063	29 175
099: Přesun hmot HSV	21 237		4 460	25 696
762: Konstrukce tesařské	5 119		1 075	6 194
764: Konstrukce klempířské	2 011		422	2 434
767: Konstrukce zámečnické	1 889		397	2 286
SO_02: Meliorační stanice II - parc.č. 316/2	60 415		12 687	73 102
001: Zemní práce	1 502		315	1 817
009: Ostatní konstrukce a práce	27 188		5 709	32 897
099: Přesun hmot HSV	22 979		4 826	27 805
762: Konstrukce tesařské	4 996		1 049	6 045
764: Konstrukce klempířské	1 948		409	2 357
767: Konstrukce zámečnické	1 803		379	2 181
SO_03: Meliorační stanice II - parc.č. 686, 684	214 597		45 065	259 663
001: Zemní práce	8 176		1 717	9 893
009: Ostatní konstrukce a práce	86 006		18 061	104 068
099: Přesun hmot HSV	82 071		17 235	99 306
712: Powlakové krytiny	23 080		4 847	27 927
713: Izolace tepelné	10 740		2 255	12 996
725: Zařizovací předměty	400		84	484
764: Konstrukce klempířské	4 124		866	4 990
SO_04: Meliorační stanice I - parc.č. 807	59 693		12 536	72 229
001: Zemní práce	2 662		559	3 221
009: Ostatní konstrukce a práce	24 933		5 236	30 169
099: Přesun hmot HSV	24 101		5 061	29 162
712: Powlakové krytiny	5 970		1 254	7 224
764: Konstrukce klempířské	2 027		426	2 453
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	20 000		4 200	24 200
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000		1 050	6 050
V03: Zařízení staveniště	10 000		2 100	12 100
V04: Inženýrská činnost	5 000		1 050	6 050

Celkem (bez DPH)	411 912
DPH	86 501
DPH 21 % ze základny: 411 912	86 501
Celkem (včetně DPH)	498 413

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Meliorační stanice I - parc.č. 220/7										57 206
001: Zemní práce										2 838
27.	SP	174101101/00		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 2*(4,51+3,65)*0,6*0,5 zásyp po základech 2,469 po základové desce 1,646 podsyp desky	m3	9,011 4,896 - 2,469 - 1,646 -	-	9,011	115,00	1 036
28.	B	X1		Nákup zeminy k zásypům vč. dovozu 2*(4,51+3,65)*0,6*0,5 zásyp po základech 2,469 po základové desce 1,646 podsyp desky	m3	9,011 4,896 - 2,469 - 1,646 -	-	9,011	200,00	1 802
009: Ostatní konstrukce a práce										24 111
1.	SP	961044111/00		Bourání základů z betonu prostého 2*(4,51+3,65)*0,6*0,5	m3	4,896 4,896	-	4,896	950,00	4 651
2.	SP	962032432/00		Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 0,3*(3,65*3,2+2*4,51*2,94+3,65*2,68) objem zdí -(1,56*2+1,19*0,5)*0,3 odpočet otvory	m3	13,28 14,394 - - 1,115 -	-	13,28	850,00	11 288
3.	SP	965042241/00		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 4,51*3,65*0,15 předpoklad tl. 150mm	m3	2,469 2,469 -	-	2,469	950,00	2 346
4.	SP	965082923/00		Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 4,51*3,65*0,1	m3	1,646 1,646	-	1,646	75,00	123
5.	SP	968062374/00		Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2 1,19*0,5	m2	0,595 0,595	-	0,595	122,00	73
11.	SP	968072558/00		Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 2*1,56	m2	3,12 3,12	-	3,12	122,00	381
29.	B	X2		vybourání rozvaděče	soubo	1,0	-	1,0	250,00	250
30.	B	X3		Odpojení a vybourání stávajícího potrubí - odhad	soubo	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000
009: Přesun hmot HSV										21 237
20.	SP	997211611/00		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	33,972	-	33,972	15,00	510

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
21.	SP	997013501/00		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	33,972	–	33,972	52,00	1 767
22.	SP	997013509/00		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	475,608	–	475,608	6,00	2 854
						33,972*14		475,608		
						předpoklad skládky do 15km		–		
23.	SP	997013801/00		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,2	–	15,2	350,00	5 320
						9,8		9,8		
						ze základů		–		
						5,4		5,4		
						ze zákl.desky		–		
24.	SP	997013803/00		Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	15,6	–	15,6	350,00	5 460
						15,6		15,6		
						zdivo		–		
25.	SP	997013811/00		Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,5	–	0,5	500,00	250
						0,5		0,5		
						trámy + záklop střechy		–		
26.	SP	997013831/00		Poplatek za uložení stavebního smésného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,672	–	2,672	1 900,00	5 077
						2,672		2,672		
						ostatní		–		
										5 119
762: Konstrukce tesařské										
13.	SP	762822820/00		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	14,6	–	14,6	165,00	2 409
						4*3,65		14,6		
14.	SP	762814811/00		Demontáž záklopů stropů z desek měkkých	m2	16,425	–	16,425	165,00	2 710
						4,5*3,65		16,425		
										2 011
764: Konstrukce klempířské										
15.	SP	764002851/00		Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,19	–	1,19	115,00	137
						1,19		1,19		
16.	SP	764002812/00		Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	16,3	–	16,3	115,00	1 875
						2*(4,5+3,65)		16,3		
										1 889
767: Konstrukce zámečnické										
18.	SP	767392802/00		Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	16,425	–	16,425	115,00	1 889
						4,5*3,65		16,425		

SO_02: Meliorační stanice II - parc.č. 316/2

001: Zemní práce

60 415

1 502

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
27.	SP	174101101/00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním 2*(4,295+3,65)*0,6*0,5 zásyp po základech	m3	4,767 4,767 -	-	4,767	115,00	548
28.	B	X1	Nákup zeminy k zásypům vč. dovozu 2*(4,295+3,65)*0,6*0,5 zásyp po základech	m3	4,767 4,767 -	-	4,767	200,00	953
009: Ostatní konstrukce a práce									27 188
1.	SP	961044111/00	Bourání základů z betonu prostého 2*(4,295+3,65)*0,6*0,5 zásyp po základech	m3	4,767 4,767 -	-	4,767	950,00	4 529
2.	SP	962032432/00	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 0,3*(4,295*2*4,58+3,65*3,2+3,65*2,72) zdivo -0,3*(1,05*0,5+1,56*2) odpočet otvory	m3	17,192 18,285 - - 1,094 -	-	17,192	850,00	14 613
3.	SP	965042241/00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 (4,295*3,65)*0,15	m3	2,352 2,352	-	2,352	950,00	2 234
4.	SP	965082923/00	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 (4,295*3,65)*0,1	m3	1,568 1,568	-	1,568	75,00	118
5.	SP	968062374/00	Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2 1,05*0,5	m2	0,525 0,525	-	0,525	122,00	64
11.	SP	968072558/00	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 1,56*2	m2	3,12 3,12	-	3,12	122,00	381
29.	B	X2	vybourání rozvaděče	soubo	1,0	-	1,0	250,00	250
30.	B	X3	Odpojení a vybourání stávajícího potrubí - odhad	soubo	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000
099: Přesun hmot HSV									22 979
20.	SP	997211611/00	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	37,922	-	37,922	15,00	569
21.	SP	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,922	-	37,922	52,00	1 972
22.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	530,908	-	530,908	6,00	3 185
37,922*14 předpoklad skládky do 15km					530,908 -				
23.	SP	997013801/00	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) 9,5 základy 5,2 základová deska	t	14,7 9,5 - 5,2 -	-	14,7	350,00	5 145
24.	SP	997013803/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) 20,2 zdivo	t	20,2 20,2 -	-	20,2	350,00	7 070

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
25.	SP	997013811/00		Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,5	–	0,5	500,00	250
				0,5 trámy a záklop		0,5 –				
26.	SP	997013831/00		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,52	–	2,52	1 900,00	4 788
				2,52 ostatní		2,52 –				
762: Konstrukce tesařské										4 996
13.	SP	762822820/00		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	14,6	–	14,6	165,00	2 409
				4*3,65		14,6				
14.	SP	762814811/00		Demontáž záklopů stropů z desek měkkých (4,295*3,65)	m2	15,677	–	15,677	165,00	2 587
						15,677				
764: Konstrukce klempířské										1 948
15.	SP	764002851/00		Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,05	–	1,05	115,00	121
				1,05		1,05				
16.	SP	764002812/00		Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané (4,295*3,65)*2	m	15,89	–	15,89	115,00	1 827
						15,89				
767: Konstrukce zámečnické										1 803
18.	SP	767392802/00		Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných (4,295*3,65)	m2	15,677	–	15,677	115,00	1 803
						15,677				
SO_03: Meliorační stanice II - parc.č. 686, 684										214 597
001: Zemní práce										8 176
27.	SP	174101101/00		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (8,1+8,036)*2*0,5*0,6 po základových pasech (8,1*8,036)*0,15 po zákl.desce (8,1*8,036)*0,1 podsyp	m3	25,955	–	25,955	115,00	2 985
						9,682				
						–				
						9,764				
						–				
						6,509				
						–				
28.	B	X1		Nákup zeminy k zásypům vč. dovozu (8,1+8,036)*2*0,5*0,6 po základových pasech (8,1*8,036)*0,15 po zákl.desce (8,1*8,036)*0,1 podsyp	m3	25,955	–	25,955	200,00	5 191
						9,682				
						–				
						9,764				
						–				
						6,509				
						–				
009: Ostatní konstrukce a práce										86 006

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	SP	961044111/00		Bourání základů z betonu prostého (8,1+8,036)*2*0,5*0,6	m3	9,682	–	9,682	950,00	9 198
2.	SP	962032432/00		Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 0,3*(8,1+8,036)*2*4,75 zdivo -0,3*(2*(1,2*1,48)+2,2*3,15+1,19*1,48) odpočet otvory	m3	42,315	–	42,315	850,00	35 967
3.	SP	965042241/00		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 (8,1*8,036)*0,15	m3	9,764	–	9,764	950,00	9 276
4.	SP	965082923/00		Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 (8,1*8,036)*0,10 pod desku	m3	6,509	–	6,509	75,00	488
6.	SP	968062375/00		Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 2*(1,2*1,48)+1,19*1,48	m2	5,313	–	5,313	122,00	648
12.	SP	968072559/00		Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 2,2*3,15	m2	6,93	–	6,93	122,00	845
29.	B	X2		vybourání rozvaděče	soubo	2,0	–	2,0	250,00	500
33.	B	X4		Demontáž vodní nádrže	soubo	1,0	–	1,0	5 000,00	5 000
34.	SP	963051113/00		Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm (8,1*8,036)*0,2	m3	13,018	–	13,018	1 850,00	24 084
099: Přesun hmot HSV										82 071
20.	SP	997211611/00		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	132,064	–	132,064	15,00	1 981
21.	SP	997013501/00		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	132,064	–	132,064	52,00	6 867
22.	SP	997013509/00		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 132,064*14 předpoklad skládky do 15km	t	1 848,896	–	1 848,896	6,00	11 093
23.	SP	997013801/00		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) 19,4 základové pasy 21,5 zákl.deska 31,2 bet. strop	t	72,1	–	72,1	350,00	25 235
24.	SP	997013803/00		Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) 49,7 zdivo	t	49,7	–	49,7	350,00	17 395
26.	SP	997013831/00		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 9,846	t	9,846	–	9,846	1 900,00	18 707

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
36.	SP	997013822/00		ostatní Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	0,3	–	0,3	1 900,00	570
				0,3 asfaltová lepenka		0,3				
42.	SP	997013814/00		Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,117	–	0,117	1 900,00	222
				0,117 izolace střechy		0,117				
712: Povlakové krytiny										23 080
35.	SP	712300843/00		Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	139,878	–	139,878	165,00	23 080
				(8,1*8,036)*2+0,2*2*(8,1*2+8,036) předpoklad 2 vrstvy		139,878				
713: Izolace tepelné										10 740
41.	SP	713140861/00		Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	65,092	–	65,092	165,00	10 740
				(8,1*8,036) izolace stropu		65,092				
725: Zařizovací předměty										400
31.	SP	725210821/00		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	1,0	–	1,0	200,00	200
32.	SP	725820801/00		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubo	1,0	–	1,0	200,00	200
764: Konstrukce klempířské										4 124
15.	SP	764002851/00		Demontáž oplechování parapetů do suti	m	3,59	–	3,59	115,00	413
				2*1,2+1,19		3,59				
16.	SP	764002812/00		Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	8,036	–	8,036	115,00	924
				8,036		8,036				
17.	SP	764002841/00		Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	24,236	–	24,236	115,00	2 787
				8,1*2+8,036		24,236				
SO_04: Meliorační stanice I - parc.č. 807										59 693
001: Zemní práce										2 662
27.	SP	174101101/00		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,451	–	8,451	115,00	972
				2*(4,15+3,64)*0,5*0,6 po základech (4,15*3,64)*0,15 po zákl. desce (4,15*3,64)*0,10 po podsypu		4,674 – 2,266 – 1,511 –				

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
28.	B	X1		Nákup zeminy k zásypům vč. dovozu 2*(4,15+3,64)*0,5*0,6 po základech (4,15*3,64)*0,15 po zákl. desce (4,15*3,64)*0,10 po podsypu	m3	8,451 4,674 - 2,266 - 1,511 -	-	8,451	200,00	1 690
009: Ostatní konstrukce a práce										24 933
1.	SP	961044111/00		Bourání základů z betonu prostého 2*(4,15+3,64)*0,5*0,6	m3	4,674 4,674	-	4,674	950,00	4 440
2.	SP	962032432/00		Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 0,3*(4,15*2*3,3+3,64*3,2+3,64*3,4) zdivo -0,3*(1,3*2+0,65*1,2*2+0,75*1,2) odpočet otvory	m3	13,906 15,424 - - 1,518 -	-	13,906	850,00	11 820
3.	SP	965042241/00		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 (4,15*3,64)*0,15	m3	2,266 2,266	-	2,266	950,00	2 153
4.	SP	965082923/00		Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 (4,15*3,64)*0,10	m3	1,511 1,511	-	1,511	75,00	113
6.	SP	968062375/00		Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2 2*0,65*1,2+0,75*1,2	m2	2,46 2,46	-	2,46	122,00	300
12.	SP	968072558/00		Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 1,3*2	m2	2,6 2,6	-	2,6	122,00	317
29.	B	X2		vybourání rozvaděče	soubo	1,0	-	1,0	200,00	200
34.	SP	963051113/00		Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm (4,15*3,64)*0,2	m3	3,021 3,021	-	3,021	1 850,00	5 589
099: Přesun hmot HSV										24 101
20.	SP	997211611/00		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	40,393	-	40,393	15,00	606
21.	SP	997013501/00		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	40,393	-	40,393	52,00	2 100
22.	SP	997013509/00		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 40,393*14 předpoklad skládky do 15km	t	565,502 565,502 -	-	565,502	6,00	3 393
23.	SP	997013801/00		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) 9,3 zákl. pasy 5 zákl. deska 7,3 strop	t	21,6 9,3 - 5,0 - 7,3 -	-	21,6	350,00	7 560

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
24.	SP	997013803/00		Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	16,3	–	16,3	350,00	5 705
				16,3 zdivo		16,3 –				
26.	SP	997013831/00		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,393	–	2,393	1 900,00	4 547
				2,393 ostatní		2,393 –				
36.	SP	997013822/00		Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	0,1	–	0,1	1 900,00	190
				0,1 asfaltová lepenka		0,1 –				
712: Povlakové krytiny										5 970
35.	SP	712300843/00		Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	36,182	–	36,182	165,00	5 970
				$2 * ((4,15 * 3,64) + (4,15 * 2 + 3,64) * 0,25)$ předpoklad 2 vrstvy		36,182 –				
764: Konstrukce klempířské										2 027
15.	SP	764002851/00		Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,05	–	2,05	115,00	236
				$2 * 0,65 + 0,75$		2,05				
16.	SP	764002812/00		Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	3,64	–	3,64	115,00	419
				3,64		3,64				
17.	SP	764002841/00		Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	11,94	–	11,94	115,00	1 373
				$4,15 * 2 + 3,64$		11,94 –				
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										20 000
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce										5 000
38.	ON	013264000		Dokumentace bouracích prací	soubo	1,0	–	1,0	5 000,00	5 000
V03: Zařízení staveniště										10 000
39.	ON	030001000		Zařízení staveniště	soubo	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000
V04: Inženýrská činnost										5 000
40.	ON	045303000		Koordinační činnost	soubo	1,0	–	1,0	5 000,00	5 000

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	-		34,0		12 013	69 219			
	-		-		596	3 435			
	-		-	21	218	1 254		SO_01	001
	-		-	21	378	2 181		SO_01	001
	-	2,00000	33,3	21	5 063	29 175			
	-	2,00000	9,8	21	977	5 628		SO_01	009
	-	1,17500	15,6	21	2 370	13 658		SO_01	009
	-	2,20000	5,4	21	493	2 838		SO_01	009
	-	1,40000	2,3	21	26	149		SO_01	009
	-	0,04800	0,0	21	15	88		SO_01	009
	-	0,06000	0,2	21	80	461		SO_01	009
	-		-	21	53	303		SO_01	009
	-		-	21	1 050	6 050		SO_01	009
	-		-		4 460	25 696			
	-		-	21	107	617		SO_01	099

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	-		-	21	371	2 138		SO_01	099
	-		-	21	599	3 453		SO_01	099
	-		-	21	1 117	6 437		SO_01	099
	-		-	21	1 147	6 607		SO_01	099
	-		-	21	53	303		SO_01	099
	-		-	21	1 066	6 143		SO_01	099
	-		0,5		1 075	6 194			
	-	0,01700	0,2	21	506	2 915		SO_01	762
	-	0,01400	0,2	21	569	3 279		SO_01	762
	-		0,0		422	2 434			
	-	0,00167	0,0	21	29	166		SO_01	764
	-	0,00177	0,0	21	394	2 268		SO_01	764
	-		0,1		397	2 286			
	-	0,00700	0,1	21	397	2 286		SO_01	767
	-		37,9		12 687	73 102			
	-		-		315	1 817			

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	-		-	21	115	663		SO_02	001
	-		-	21	200	1 154		SO_02	001
	-		37,3		5 709	32 897			
	-	2,00000	9,5	21	951	5 480		SO_02	009
	-	1,17500	20,2	21	3 069	17 682		SO_02	009
	-	2,20000	5,2	21	469	2 703		SO_02	009
	-	1,40000	2,2	21	25	142		SO_02	009
	-	0,04800	0,0	21	13	78		SO_02	009
	-	0,06000	0,2	21	80	461		SO_02	009
	-		-	21	53	303		SO_02	009
	-		-	21	1 050	6 050		SO_02	009
	-		-		4 826	27 805			
	-		-	21	119	688		SO_02	099
	-		-	21	414	2 386		SO_02	099
	-		-	21	669	3 854		SO_02	099
	-		-	21	1 080	6 225		SO_02	099
	-		-	21	1 485	8 555		SO_02	099

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	-		-	21	53	303		SO_02	099
	-		-	21	1 005	5 793		SO_02	099
	-		0,5		1 049	6 045			
	-	0,01700	0,2	21	506	2 915		SO_02	762
	-	0,01400	0,2	21	543	3 130		SO_02	762
	-		0,0		409	2 357			
	-	0,00167	0,0	21	25	146		SO_02	764
	-	0,00177	0,0	21	384	2 211		SO_02	764
	-		0,1		379	2 181			
	-	0,00700	0,1	21	379	2 181		SO_02	767
	-		132,1		45 065	259 663			
	-		-		1 717	9 893			
	-		-	21	627	3 612		SO_03	001
	-		-	21	1 090	6 281		SO_03	001

- 131,6 18 061 104 068

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	–	2,00000	19,4	21	1 931	11 129		SO_03	009
	–	1,17500	49,7	21	7 553	43 521		SO_03	009
	–	2,20000	21,5	21	1 948	11 223		SO_03	009
	–	1,40000	9,1	21	103	591		SO_03	009
	–	0,03800	0,2	21	136	784		SO_03	009
	–	0,06600	0,5	21	178	1 023		SO_03	009
	–		–	21	105	605		SO_03	009
	–		–	21	1 050	6 050		SO_03	009
	–	2,40000	31,2	21	5 058	29 142		SO_03	009
	–		–		17 235	99 306			
	–		–	21	416	2 397		SO_03	099
	–		–	21	1 442	8 309		SO_03	099
	–		–	21	2 330	13 423		SO_03	099
	–		–	21	5 299	30 534		SO_03	099
	–		–	21	3 653	21 048		SO_03	099
	–		–	21	3 929	22 636		SO_03	099

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	-		-	21	120	690		SO_03	099
	-		-	21	47	269		SO_03	099
	-		0,3		4 847	27 927			
	-	0,00200	0,3	21	4 847	27 927		SO_03	712
	-		0,1		2 255	12 996			
	-	0,00180	0,1	21	2 255	12 996		SO_03	713
	-		0,0		84	484			
	-	0,01946	0,0	21	42	242		SO_03	725
	-	0,00156	0,0	21	42	242		SO_03	725
	-		0,1		866	4 990			
	-	0,00167	0,0	21	87	500		SO_03	764
	-	0,00177	0,0	21	194	1 118		SO_03	764
	-	0,00191	0,0	21	585	3 372		SO_03	764
	-		40,4		12 536	72 229			
	-		-		559	3 221			
	-		-	21	204	1 176		SO_04	001

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	-		-	21	355	2 045		SO_04	001
	-		40,3		5 236	30 169			
	-	2,00000	9,3	21	932	5 373		SO_04	009
	-	1,17500	16,3	21	2 482	14 303		SO_04	009
	-	2,20000	5,0	21	452	2 605		SO_04	009
	-	1,40000	2,1	21	24	137		SO_04	009
	-	0,03800	0,1	21	63	363		SO_04	009
	-	0,06000	0,2	21	67	384		SO_04	009
	-		-	21	42	242		SO_04	009
	-	2,40000	7,3	21	1 174	6 763		SO_04	009
	-		-		5 061	29 162			
	-		-	21	127	733		SO_04	099
	-		-	21	441	2 542		SO_04	099
	-		-	21	713	4 106		SO_04	099
	-		-	21	1 588	9 148		SO_04	099

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	-		-	21	1 198	6 903		SO_04	099
	-		-	21	955	5 502		SO_04	099
	-		-	21	40	230		SO_04	099
	-		0,1		1 254	7 224			
	-	0,00200	0,1	21	1 254	7 224		SO_04	712
	-		0,0		426	2 453			
	-	0,00167	0,0	21	50	285		SO_04	764
	-	0,00177	0,0	21	88	507		SO_04	764
	-	0,00191	0,0	21	288	1 661		SO_04	764
	-		-		4 200	24 200			
	-		-		1 050	6 050			
	-		-	21	1 050	6 050		VRN	V01
	-		-		2 100	12 100			
	-		-	21	2 100	12 100		VRN	V03
	-		-		1 050	6 050			
	-		-	21	1 050	6 050		VRN	V04



			. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
				–	21	1 198	6 903		SO_04	099
	–			–	21	955	5 502		SO_04	099
	–			–	21	40	230		SO_04	099
	–			0,1		1 254	7 224			
	–	0,00200		0,1	21	1 254	7 224		SO_04	712
	–			0,0		426	2 453			
	–	0,00167		0,0	21	50	285		SO_04	764
	–	0,00177		0,0	21	88	507		SO_04	764
	–	0,00191		0,0	21	288	1 661		SO_04	764
	–			–		4 200	24 200			
	–			–		1 050	6 050			
	–			–	21	1 050	6 050		VRN	V01
	–			–		2 100	12 100			
	–			–	21	2 100	12 100		VRN	V03
	–			–		1 050	6 050			
	–			–	21	1 050	6 050		VRN	V04