SD 302/2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 189/2018

na kompletní demolici stavby

„Demolice původního provozně stravovacího objektu a souvisejících staveb"

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO: 72048972
DIČ: CZ72048972
bankovní spojení: [redacted]

(dále též „objednatel")

a

Zhotovitel:

TREPART s. r. o.
se sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4
zastupuje: Jiří Křemenák, jednatel
IČO: 25917838
DIČ: CZ25917838
bankovní spojení: [redacted]
e-mail: [redacted], telefon: +420 [redacted]

(dále též „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento

d o d a t e k.

I.
Prohlášení smluvních stran

Dne 04.07.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. SD 189/2018, jejímž předmětem byla demolice původního provozněstravovacího objektu a souvisejících staveb.

II.
Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. ruší a nahrazuje textem:

   Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	**5 755 246,57 Kč**
DPH	**1 208 601,78 Kč**
Cena celkem včetně DPH	**6 963 848,35 Kč**

   (slovy: šestmilionůdevětsetšedesáttřitisícosmsetčtyřicetosm korun českých a třicetpět haléřů) včetně DPH.

   Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

   Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem
dne 07 -11- 2018

[redacted]

Ing. Jiří Machek, ředitel
za objednatele

V Praze
dne 08 -11- 2018

[redacted]

Jiří Křemenák, jednatel
za zhotovitele

Příloha č. 1 - Změnový list (číslo změny: 1) ze dne 24.10.2018
(pevně připojená příloha)

ZMĚNOVÝ LIST

		Číslo změny:	**1**
		Datum:	24.10.18
Číslo SoD:	**100/10018009 ze dne 4.7.2018**		
Název stavby:	Demolice původního provozně stravocacího objektu a souvisejících staveb		
Dopad změny na stavební povolení:	NE	**Dopad změny na harmonogram:**	NE
Dopad změny na projekt:	NE		
Navrhovatel změny:	Investor		
Název a číslo stavebního objektu:	**0 - Príprava území, demolice zpevněných ploch, 1 - provozněstravovací objekt, 2 - Kotekna, 3 - Kočárovna**		
Název změny:	Méněpráce a vícepráce dle reálných podmínek stavby		
Zdůvodnění, popis změny:	Na žádost investora byla prodloužena dočasná staveništní komunikace. Po odrytí splaškové jímky zjištěn její větší objem (odpadní vody, ŽB konstrukce. Pod provozněstravovacím objektem nalezen teplovodní kanál z ŽB. Pod objektem provozněstravovacího objektu a kočárovny odtěžen a zlikvidován zásypový materyál, který byl využít k navýšení terénu pod oběma objekty. V provozně stravovacím objektu byla zdemontována kompletní VZT a obsahem azbestu.		
Vliv na cenu stavby:	méněpráce: -622 292,48 Kč vícepráce: 599 761,28 Kč **celkem: -22 531,20 Kč**		
Cena stavby dle SoD (bez DPH):	5 777 777,77 Kč	**Cena po změně (bez (DPH):**	**5 755 246,57 Kč**
Přílohy: 1	Položkový rozpočet		

Příloha změnového listu č. 1

Stavba: NH Kladruby nad Labem - Demolice původního provozně stravovacího objektu a souvisejících staveb

Objekt:
0 - příprava území, demolice zpevněných ploch
1 - provozně stravovací objekt
2 - kotelna
3 - kočárovna

Místo: Kladruby nad Labem
Datum: 24.10.2018

Objednavatel: Národní Hřebčín, Kladruby nad Labem
Projektant: AWT Rekultivace a.s.
Zhotovitel: TREPART s.r.o.

Méněpráce **-622 292,48**
Vícepráce **599 761,28**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu						**Celkem**	**-22 531,20**
Objekt : 0 - příprava území, demolice zpevněných ploch							**227 622,67**
	HSV - Práce a dodávky HSV						
	5 - Komunikace pozemní						**182 070,90**
19	K	181301103	Rozprostření ornice tl. Vrstvy do 200mm	m2	351,000	36,00	12 636,00
20	K	181411121R	Založ. lučního trávníku výsevem plochy	m2	351,000	13,50	4 738,50
26	K	584121111R	Osazení silničních dílců z ŽB do lože ze štěrkopísku tl. 40mm	m2	351,000	144,00	50 544,00
27	M	593811840R	Panel silniční IZD 85/10 300x150x21,5cm-zapůjčení, včetně dopravy	kus	78,000	1 080,00	84 240,00
28	M	583373440R	Štěrkopísek frakce 0-32 včetně dopravy	t	19,500	540,00	10 530,00
29	K	113151111R	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců, včetně dopravy	m2	351,000	54,00	18 954,00
30	K	113152111R	Odstranění štěrkopísku tl. 40mm pod dočasnou komunikací, včetně dopravy	m3	11,900	36,00	428,40
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						**182 340,00**
39	K	891247111R	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	-1,000	1 350,00	-1 350,00
40	M	422735940	Hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, krycí výška 1500mm	kus	-1,000	11 250,00	-11 250,00
42	K	722290234bR	Zajištění zásobování pitnou vodou po dobu odstávky vodovodu	kpl	-1,000	22 500,00	-22 500,00
48	K	358325115R	Bourání šachty, stoky kompletní z železobetonu plochy přes 4m2	m3	35,000	720,00	25 200,00
49	M	946202300R	Čerpání a likvidace obsahu septiku, včetně dopravy	m3	130,000	1 080,00	140 400,00
50	K	358315114aR	Bourání šachty, stoky kompletní z prostého betonu.....topný kanál	m3	72,000	720,00	51 840,00
	VRN5 - vyhrazená změna závazku (dle ZZVZ)						**-136 788,23**
63	K	05200200R	Finanční rezerva 10%(nejasný průběh sítí, možné odchylky) čerpáno se souhlas.TDI	kpl	-1,000	125 985,29	-125 985,29
63	k	05200200R	Čerpání finanční rezervy (nejasný průběh sítí)	kpl	0,200	125 985,29	25 197,06
64	K	08R	Propojení vodovodu-výkop, potrubí délky 40m, redukce, zához	kpl	-1,000	36 000,00	-36 000,00
Objekt : 1 - Provozně stravovací objekt							**-103 854,23**
	997 - Přesun sutě						**292 038,62**
1	K	122301101R	Odkopávky v nezapažené hornině tř.1-4	m3	867,76	54,00	46 859,04
32	K	997006512	Vodorovná dopravy suti s naložením a složením na skládku do 1km	t	1 388,410	72,00	99 965,52
33	K	997006519R	Příplatek k vodorov. Přemístění suti na skládku ZKD přes 1km.....19km	t	29 450,000	0,90	26 505,00
34	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1 388,410	13,50	18 743,54
35	K	997013802	Poplatek za uložení směsného stavebního odpadu (skládkovné)	t	1 388,410	72,00	99 965,52

	VRN4 - inženýrská činnkost						-36 000,00
40	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	-1,000	36 000,00	-36 000,00
	VRN5 - vyhrazená změna závazku (dle ZZVZ)						-359 892,84
41	K	052002000R	Finanční rezerva 10%(nejasný průběh sítí, možné odchylky) čerpáno se souhlas.TDI	kpl	-1,000	314 892,84	-314 892,84
42	K	052002001R	finanční rezerva 10%(nečekaný výskyt azbest. mater.) čerpáno se souhlas.TDI	kpl	-1,000	90 000,00	-90 000,00
42	K	052002001R	čerpání finanční rezervy (nečekaný výskyt azbestových materiálů)VZT	kpl	0,500	90 000,00	45 000,00
Objekt : 2 - Kotelna							**-82 511,51**
	VRN4 - inženýrská činnkost						-9 000,00
40	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	-1,000	9 000,00	-9 000,00
	VRN5 - vyhrazená změna závazku (dle ZZVZ)						-73 511,51
41	K	052002000R	Finanční rezerva 10%(nejasný průběh sítí, možné odchylky) čerpáno se souhlas.TDI	kpl	-1,000	73 511,51	-73 511,51
Objekt : 2 - Kočárovna							**-63 788,13**
	VRN5 - vyhrazená změna závazku (dle ZZVZ)						-63 788,13
27	K	052002000R	Finanční rezerva 10%(nejasný průběh sítí, možné odchylky) čerpáno se souhlas.TDI	kpl	-1,000	63 788,13	-63 788,13

Za zhotovitele: [redacted]

Za objednatele: [redacted]

